

令和元年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	緑ヶ丘中学校ベランダ改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 緑ヶ丘本町 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	60	日間	設 計 令和元年10月
工 事 の 大 要				設 計
<ul style="list-style-type: none"> ・管理特別教室棟及び普通教室棟コンクリート製手摺板撤去 ・アルミ製手摺新設 ・室内側ビニル製手摺新設 				検 算
				業 種

緑ヶ丘中学校ベランダ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費	積上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
			1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

緑ヶ丘中学校ベランダ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行型 幅600mm 高さ10m未満 存置1ヵ月	251.2	架m ²			
	ネット養生	メッシュシート	251.2	m ²			
	下階部ガラス養生	生徒用昇降口側 : 1階 来校者用昇降口側及び普通教室 : 1, 2階	1	式			
	手摺施工部破片飛散・落下防止養生	コンパネ	1	式			
	揚重費	ラフタークレーン 16 t	1	日			
	小計						

緑ヶ丘中学校ベランダ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	はつり	手摺壁付部	14	箇所			
	はつり	柱下部	25	箇所			
	切断	ステンレス手摺	1	式			
	積込・運搬		11.87	t			
	処分	コンガラ 有筋	11.87	t			
	小計						

緑ヶ丘中学校ベランダ改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	金属工事						
	アルミ手摺（笠木付）	足元笠木 W=200 H=1,100 縦格子 柱50 [□] @1,250	15.6	m			
	同上端部処理		2	箇所			
	同上コーナー加工		1	箇所			
	控え柱	φ30	11	箇所			
	手摺新設	ビニル製 木目調 φ34	26	m			
	小計						

