

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和元年度
契約番号	2019001484
工事名	令和元年度 臨時地方道整備事業(公適債) 市道諏訪新居線舗装改修工事

単価適用日	令和元年 11月 1日	
積算基準適用版	令和元年7月制定版	
諸経費情報	諸経費工種	舗装工事
	施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	補正なし
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	なし
片道運搬距離(km)	なし
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり
処分費等は「共通仮設費対象額」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。	

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考	
									配置人員		交替要員		計上人員			
									A	B	A	B	A	B		
舗装修繕工	舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超	再生密粒度アスコン(13)	655	m2	2,300.0	0.3	0	2	0	1	0.0	0.9	積算基準 I-14-④-104	
		路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		655	m2	1,510.0	0.4	0	2	0	1	0.0	1.2	積算基準 I-14-④-103	
	取壊撤去工	舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		340	m	230.0	1.5	0	2	0	1	0.0	4.5	積算基準 I-14-④-116	
		舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対 策不要 舗装版厚15cm以下 直接掘 削・積込		655	m2	510.0	1.3	0	2	0	1	0.0	3.9	積算基準 I-14-④-115	
	区画線工	区画線工	熔融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm	外側線	184	m	1,000.0	0.2	0	2	0	1	0.0	0.6	積算基準VI-1-①-2	
		区画線工	熔融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm	センターライン	65	m	900.0	0.1	0	2	0	1	0.0	0.3	積算基準VI-1-①-2	
		区画線工	熔融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm	T字マーク	3	m	625.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.0	積算基準VI-1-①-2	
									計	3.8				0.0	11.4	