

令和元年	工 事 設 計 書				
工 事 名	改良住宅上之丘・西之平団地外壁防水修繕工事				
施 工 地 名	伊賀市 八幡町 地内				
工 費	¥				
工 期	契約の日から 令和2年3月17日まで	設 計	令和元年11月		
工 事 の 大 要		設 計		検 算	
【上之丘団地・西之平団地】 ○プレキャストコンクリート造の外壁塗替え及びシーリング打ち直しによる防水工事。		業 種	防	業種コード	18
		課長		係長	
		係員		係員	

改良住宅上之丘・西之平団地外壁防水修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

改良住宅上之丘・西之平団地外壁防水修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	直接仮設工事		1	式			
2	防水改修工事		1	式			
	小計						

改良住宅上之丘・西之平団地外壁防水修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生	躯体	333.2	m ²			
	整理清掃後片付け	竣工時	63.1	m ²			
	外部足場	w600 くさび緊結式足場 3ヶ月	356.0	架m ²			
	1の計						

改良住宅上之丘・西之平団地外壁防水修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁防水工事						
	既存塗膜除去	高圧水洗 劣化部除去	333.2	m ²			
	下地調整	アクリルカチオン系下地調整材	333.2	m ²			
	防水型複層仕上塗材E	JIS A 6909 主剤・上塗り・下塗り込み	333.2	m ²			
	既設コーキング撤去	外壁面	295.4	m			
	既設コーキング撤去	サッシ廻り	128.8	m			
	シーリング	外壁面 20mm-25mm MS-2 変成シリコーン系	295.4	m			
	シーリング	サッシ廻り 10mm-15mm MS-2 変成シリコーン系	128.8	m			
	積込運搬費	10.5km以下、人力、混合廃棄物、2 t	1.0	m ³			
	廃材処分費	混合廃棄物	1.0	m ³			
	2の計						