

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成31年度
契約番号	2019001583
工事名	平成31年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事(大沢2工区)

単価適用日	令和元年11月1日	
積算基準適用版	令和1年改定版(水道事業実務必携)	
諸経費情報	諸経費工種	開削工事及び小口径推進工事
	施行地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響あり②
	イメージアップ計上区分	計上しない
	前払い率	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
経費調整区分	経費調整しない	

### (直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

### (共通仮設費積上分)

#### 1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし
重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

## 2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

## 4. 安全費

安全費の計上	なし

## 5. 役務費

役務費の計上	なし

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

平成31年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事（大沢2工区）

## 交通誘導員計算書

平成26年7月1日	適用
平成26年10月1日	改定
平成28年4月1日	改定
平成29年4月1日	改定
平成29年8月1日	改定
平成31年4月1日	改定
令和元年8月1日	改定

【 1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】

コード	工種	項目	種別	細別	施工量換算			単位	1日当り 施工量	出典根拠			備考	
					単位数量	労務数量	作業人数			年度	機関	引用項		
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	-	m	-	-	m	230.0	H31	県土	I-14-④-116	日当り施工量
t-0002	"	"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	-	m	130.0	H31	県土	"	"
t-0003	"	"	30cmを超え40cm以下	"	-	m	-	-	m	80.0	H31	県土	"	"
t-0004	"	"	15cm以下	Co、Co+As	-	m	-	-	m	150.0	H31	県土	"	"
t-0005	"	"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	-	m	70.0	H31	県土	"	"
t-0006		舗装版取壊し積込工	15cm以下	BH0.08m3	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	144.0	H31	水実	p 163	日当り施工量
t-0007	"	"	"	BH0.13m3	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	165.0	H31	水実	"	"
t-0008	"	"	"	BH0.28m3	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	194.0	H31	水実	"	"
t-0009	"	"	"	BH0.45m3	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	236.0	H31	水実	"	"
t-0014		切削工			-	m <sup>3</sup>	-	-	m <sup>3</sup>	1400.0	H31	県土	I-14-④-112	日当り施工量
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	-	m <sup>3</sup>	38.0	H31	水実	p 156	日当り施工量
d-0002	"	"	"	BH0.13m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	-	m <sup>3</sup>	44.0	H31	水実	"	"
d-0003	"	"	"	BH0.28m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	-	m <sup>3</sup>	59.0	H31	水実	"	"
d-0004	"	"	"	BH0.45m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	-	m <sup>3</sup>	74.0	H31	水実	"	"
d-0006		機械埋戻工	砂、発生土、改良土、碎石	BH0.08m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	-	m <sup>3</sup>	33.0	H31	水実	p 159	タンバ運転
d-0007	"	"	"	BH0.13m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	-	m <sup>3</sup>	33.0	H31	水実	"	"
d-0008	"	"	"	BH0.28m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	-	m <sup>3</sup>	33.0	H31	水実	"	"
d-0009	"	"	"	BH0.45m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	-	m <sup>3</sup>	33.0	H31	水実	"	"
p-0001	管路工	铸铁管布設工	φ75以下	吊込据付(機械)	-	m	-	-	m	34.4	H28	経産	p 2	工業用水歩掛
p-0002	"	"	φ100	"	-	m	-	-	m	34.4	H28	経産	"	"
p-0003	"	"	φ150	"	-	m	-	-	m	41.5	H28	経産	"	"
p-0004	"	"	φ200	"	-	m	-	-	m	40.0	H28	経産	"	"
p-0005	"	"	φ250	"	-	m	-	-	m	38.5	H28	経産	"	"
p-0006	"	"	φ300	"	-	m	-	-	m	44.4	H28	経産	"	"
p-0007	"	"	φ350	"	-	m	-	-	m	42.6	H28	経産	"	"
p-0008	"	"	φ400	"	-	m	-	-	m	44.4	H28	経産	"	"
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	10	m	0.18	1	m	55.6	H31	水実	p 64	配管工
p-0010	"	"	φ80	"	10	m	0.20	1	m	50.0	H31	水実	"	"
p-0011	"	"	φ100	"	10	m	0.23	1	m	43.5	H31	水実	"	"
p-0012					-	m	-	-	m		H31			
p-0013		ポリエチレン管布設工	φ13	-	10	m	0.06	1	m	166.7	H31	水実	p 82	配管工
p-0014	"	"	φ20	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H31	水実	"	"
p-0015	"	"	φ25	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H31	水実	"	"
p-0016	"	"	φ30	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H31	水実	"	"
p-0017	"	"	φ40	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H31	水実	"	"
p-0018	"	"	φ50	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H31	水実	"	"
p-0019		不断水連絡工	分岐管φ弁	-	1	箇所	-	-	箇所	2.0	H31	実勢	-	実勢による施工量
p-0020		サドル分水栓建込工	本管φ150以下・分岐口径φ20	铸铁管(標準)分岐PP	1	箇所	0.16	1	箇所	6.3	H31	水実	p 182	配管工(建込、φ7、止水栓)
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	1510.0	H31	県土	I-14-④-103	日当り施工量
h-0002	"	下層・上層路盤工	車道・路肩部施工	-	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	940.0	H31	県土	"	"
h-0003	"	"	歩道施工	-	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	288.0	H31	県土	"	"
h-0004	"	基層・表層工(車道・路肩部)	50mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	250.0	H31	県土	I-14-④-104	日当り施工量
h-0005	"	"	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	230.0	H31	県土	"	"
h-0006	"	"	70mm以下	1.4m以上3.0m以下	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	1300.0	H31	県土	"	"
h-0007	"	"	70mm以下	3.0m超え	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	2300.0	H31	県土	"	"
h-0008	"	基層・表層工(歩道部)	50mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	250.0	H31	県土	I-14-④-104	日当り施工量
h-0009	"	"	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	230.0	H31	県土	"	"
h-0010	"	"	70mm以下	1.4m以上	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	940.0	H31	県土	"	"
h-0016		アスファルト舗装工(管路)	5cm以下	人力施工	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	250.0	H31	水実	p 173	日当り施工量
h-0017		コンクリート舗装工(管路)	20cm未満	人力施工	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	69.0	H31	県土	I-14-④-105	日当り施工量
h-0018		アスカープ	-	-	-	m	-	-	m	260.0	H31	県土	I-14-④-104	日当り施工量
h-0019		インターロック型ブロック設置工	-	-	-	m <sup>2</sup>	-	-	m <sup>2</sup>	80.0	H31	県土	I-14-⑤-3	日当り施工量
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15cm	-	m	-	-	m	1000.0	H31	県土	VI-1-①-2	日当り施工量
k-0002	"	"	実線	W=30cm	-	m	-	-	m	625.0	H31	県土	"	"
k-0003	"	"	実線	W=45cm	-	m	-	-	m	550.0	H31	県土	"	"
k-0004	"	"	破線	W=15cm	-	m	-	-	m	900.0	H31	県土	"	"
k-0005	"	"	破線	W=30cm	-	m	-	-	m	560.0	H31	県土	"	"
k-0006	"	"	破線	W=45cm	-	m	-	-	m	500.0	H31	県土	"	"
k-0007	"	"	ゼブラ	W=30cm	-	m	-	-	m	525.0	H31	県土	"	"
k-0008	"	"	ゼブラ	W=45cm	-	m	-	-	m	450.0	H31	県土	"	"
k-0009	"	"	矢印・記号・文字	W=15cm換算	-	m	-	-	m	400.0	H31	県土	"	"
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	-	m	-	-	m	300.0	H31	県土	VI-1-①-3	"

<備考>

※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

# 交通誘導員 算定明細書(1)

事業費目 交付金事業(水道) ver. 190801  
 工事名 平成31年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事(大沢2工区)

## 【1日当り標準工事作業量】

コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	230.0	489										489.00	2.13
t-0002			15cmを超え30cm以下	#	m	130.0											0.00	0.00
t-0003			30cmを超え40cm以下	#	m	80.0											0.00	0.00
t-0004			15cm以下	Co、Co+As	m	150.0											0.00	0.00
t-0005			15cmを超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	0.00
t-0006		補装既設舗装し継ぎ工	15cm以下	BH0.08m3	m <sup>2</sup>	144.0											0.00	0.00
t-0007				BH0.13m3	m <sup>2</sup>	165.0											0.00	0.00
t-0008				BH0.28m3	m <sup>2</sup>	194.0	2990										2990.00	15.41
t-0009				BH0.45m3	m <sup>2</sup>	238.0											0.00	0.00
t-0014		切削工			m <sup>2</sup>	1400.0											0.00	0.00
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	m <sup>2</sup>	38.0											0.00	0.00
d-0002				BH0.13m3 ※1	m <sup>2</sup>	44.0											0.00	0.00
d-0003				BH0.28m3 ※1	m <sup>2</sup>	59.0											0.00	0.00
d-0004				BH0.45m3 ※1	m <sup>2</sup>	74.0											0.00	0.00
d-0005		人力掘削工		人力施工 ※1	m <sup>2</sup>	2.4											0.00	0.00
d-0006		機械埋戻工		BH0.08m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0007				BH0.13m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0008				BH0.28m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0009				BH0.45m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0010		人力埋戻工		人力施工 ※1	m <sup>2</sup>	3.7											0.00	0.00
p-0001	管路工	鉄鉄管布設工	φ75以下	高圧継付(機械)	m	34.4											0.00	0.00
p-0002			φ100	#	m	34.4											0.00	0.00
p-0003			φ150	#	m	41.5											0.00	0.00
p-0004			φ200	#	m	40.0											0.00	0.00
p-0005			φ250	#	m	38.5											0.00	0.00
p-0006			φ300	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0007			φ350	#	m	42.8											0.00	0.00
p-0008			φ400	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.8											0.00	0.00
p-0010			φ80	#	m	50.0											0.00	0.00
p-0011			φ100	#	m	43.5											0.00	0.00
p-0013		ポリエチレン管敷設工	φ13	-	m	168.7											0.00	0.00
p-0014			φ20	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0015			φ25	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0016			φ30	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0017			φ40	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0018			φ50	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0019		不連続水連絡工	分岐管or弁	-	箇所	2.0											0.00	0.00
p-0020		中圧分岐水連絡工	φ100以下	標準	箇所	6.3											0.00	0.00
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	m <sup>2</sup>	1580.0	2990										2990.00	1.89
h-0002		下層・上層部施工	車道・路肩部施工	-	m <sup>2</sup>	1110.0											0.00	0.00
h-0003			歩道施工	-	m <sup>2</sup>	268.0											0.00	0.00
h-0004			50mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0005			50mmを超え70mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0006			70mm以下	1.4m以上0.9m以下	m <sup>2</sup>	1300.0	2990										2990.00	2.30
h-0007			70mm以下	3.0m超え	m <sup>2</sup>	2300.0											0.00	0.00
h-0008			50mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0009			50mmを超え70mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0010			70mm以下	1.4m以上	m <sup>2</sup>	940.0											0.00	0.00
h-0016			5cm以下	人力施工	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0017			20cm未満	人力施工	m <sup>2</sup>	89.0											0.00	0.00
h-0018		アスカープ	-	-	m	260.0											0.00	0.00
h-0019		コンクリートアスファルト舗装工	-	-	m <sup>2</sup>	80.0											0.00	0.00
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15cm	m	1000.0	10										10.00	0.01
k-0002			実線	W=30cm	m	625.0	52										52.00	0.08
k-0003			実線	W=45cm	m	550.0	20										20.00	0.04
k-0004			破線	W=15~20cm	m	900.0	283										283.00	0.31
k-0005			破線	W=30cm	m	650.0											0.00	0.00
k-0006			破線	W=45cm	m	600.0											0.00	0.00
k-0007			ゼブラ	W=30cm	m	525.0											0.00	0.00
k-0008			ゼブラ	W=45cm	m	450.0											0.00	0.00
k-0009				W=15cm換算	m	400.0	70										70.00	0.18
k-0010		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	300.0											0.00	0.00

22.35

交通整理員 A	N =	22.35	×		+		×		) =	0.00	人	
交通整理員 B	N =	22.35	×	2	+		×		) =	44.70	人	
交通整理員(A+B)	N =									計	44.7	人

区分		2
交通整理員 A	0.00	人
交通整理員 B	53.64	人
計	53.6	人

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間 (8:00~17:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間 (8:00~17:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間 (20:00~5:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間 (20:00~5:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間 (交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間 (交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

# 交通誘導員 算定明細書(1)

事業費目 **市単独事業(水道)** ver. 190801  
 工事名 **平成31年度 伊賀市水道広域化促進事業 舗装復旧工事(大沢2工区)**

## 【1日当り標準工事作業量】

コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	230.0	343										343.00	1.49
t-0002			15cmを超え30cm以下	#	m	130.0											0.00	0.00
t-0003			30cmを超え40cm以下	#	m	80.0											0.00	0.00
t-0004			15cm以下	Co、Co+As	m	150.0											0.00	0.00
t-0005			15cmを超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	0.00
t-0006		補装取壊し補装工	15cm以下	BH0.08m3	m <sup>2</sup>	144.0											0.00	0.00
t-0007				BH0.13m3	m <sup>2</sup>	165.0											0.00	0.00
t-0008				BH0.28m3	m <sup>2</sup>	194.0	1880										1880.00	9.69
t-0009				BH0.45m3	m <sup>2</sup>	238.0											0.00	0.00
t-0014		切削工			m <sup>2</sup>	1400.0											0.00	0.00
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	m <sup>2</sup>	38.0											0.00	0.00
d-0002				BH0.13m3 ※1	m <sup>2</sup>	44.0											0.00	0.00
d-0003				BH0.28m3 ※1	m <sup>2</sup>	59.0											0.00	0.00
d-0004				BH0.45m3 ※1	m <sup>2</sup>	74.0											0.00	0.00
d-0005		人力掘削工		人力施工 ※1	m <sup>2</sup>	2.4											0.00	0.00
d-0006		機械埋戻工		BH0.08m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0007				BH0.13m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0008				BH0.28m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0009				BH0.45m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0010		人力埋戻工		人力施工 ※1	m <sup>2</sup>	3.7											0.00	0.00
p-0001	管路工	鉄管布設工	φ75以下	高圧継付(標準)	m	34.4											0.00	0.00
p-0002			φ100	#	m	34.4											0.00	0.00
p-0003			φ150	#	m	41.5											0.00	0.00
p-0004			φ200	#	m	40.0											0.00	0.00
p-0005			φ250	#	m	38.5											0.00	0.00
p-0006			φ300	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0007			φ350	#	m	42.8											0.00	0.00
p-0008			φ400	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.8											0.00	0.00
p-0010			φ80	#	m	50.0											0.00	0.00
p-0011			φ100	#	m	43.5											0.00	0.00
p-0013		ポリネーション管敷設工	φ13	-	m	168.7											0.00	0.00
p-0014			φ20	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0015			φ25	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0016			φ30	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0017			φ40	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0018			φ50	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0019		不排水連絡工	分岐管or弁	-	箇所	2.0											0.00	0.00
p-0020		中圧分圧連絡工	φ100以下	標準	箇所	6.3											0.00	0.00
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	m <sup>2</sup>	1580.0	1880										1880.00	1.19
h-0002		下層・上層部施工	車道・路肩部施工	-	m <sup>2</sup>	1110.0											0.00	0.00
h-0003			歩道施工	-	m <sup>2</sup>	268.0											0.00	0.00
h-0004			50mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0005			50mmを超え70mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0006			70mm以下	1.4m以上1.0m以下	m <sup>2</sup>	1300.0	1880										1880.00	1.45
h-0007			70mm以下	3.0m超え	m <sup>2</sup>	2300.0											0.00	0.00
h-0008			50mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0009			50mmを超え70mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0010			70mm以下	1.4m以上	m <sup>2</sup>	940.0											0.00	0.00
h-0016			5cm以下	人力施工	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0017			20cm未満	人力施工	m <sup>2</sup>	89.0											0.00	0.00
h-0018		アスカープ	-	-	m	260.0											0.00	0.00
h-0019			-	-	m	80.0											0.00	0.00
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15cm	m	1000.0											0.00	0.00
k-0002			実線	W=30cm	m	625.0											0.00	0.00
k-0003			実線	W=45cm	m	550.0											0.00	0.00
k-0004			破線	W=15~20cm	m	900.0											0.00	0.00
k-0005			破線	W=30cm	m	650.0											0.00	0.00
k-0006			破線	W=45cm	m	600.0											0.00	0.00
k-0007			ゼブラ	W=30cm	m	525.0											0.00	0.00
k-0008			ゼブラ	W=45cm	m	450.0											0.00	0.00
k-0009				W=15cm換算	m	400.0											0.00	0.00
k-0010		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	300.0											0.00	0.00

13.82

実日数 標準配置人員 交差点等追加人員 箇所または日数

交通整理員 A N = 13.82 × 2 + 0 × 0 = 0.00 人

交通整理員 B N = 13.82 × 2 + 0 × 0 = 27.64 人

交通整理員(A+B) N = 27.64 人

区分	係数	実日数
交通整理員 A	0.00	0.00
交通整理員 B	33.17	27.64
計		27.64

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間 (8:00~17:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間 (8:00~17:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間 (20:00~5:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間 (20:00~5:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間 (交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間 (交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。