

元年	工 事 設 計 書					
工 事 名	あやま保育所プラットホーム改修工事					
施 工 地 名	伊賀市	馬場	地内			
工 費	¥					
工 期	契約の日から	令和2年3月23日まで	設 計	令和2年1月		
工 事 の 大 要			設 計	検 算		
			業 種	と	業種コード	05
			課長		係長	
			係員		係員	

あやま保育所プラットフォーム改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

あやま保育所プラットホーム改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	改修建築工事						
	(撤去工事)						
	カッター切断	コンクリート面	2.7	m			
	既設プラットホーム撤去	大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用 ガラ積込とも	6.5	m ³			
	既設U字溝撤去	180	0.2	m ³			
	盛り土掘削		10.3	m ³			
	撤去材運搬	小規模 DT4 t コンクリート 10.0km以下	6.7	m ³			
	残土運搬	自由処分 小規模 DT4 t 10.0km以下	12.3	m ³			
	(土間コンクリート工事)		1.7	m ³			
	根切り	小規模 BH0.13	2.0	m ³			
	床付け		11.7	m ²			
	再生砕石	RC40 厚100 土間下	1.2	m ³			
	生コンクリート	Fc18-18-25 厚150~250	2.3	m ³			
	コンクリート打設手間	人力	2.3	m ³			
	普通型枠	小型構造物	2.5	m ²			
	型枠運搬	4 t	2.5	m ²			
	溶接金網敷き	6×150×150 材工とも	11.3	m ²			
	あと施工アンカー	金属拡張アンカー 横打ち D10×全長450	63.0	本			

あやま保育所プラットフォーム改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床モルタル仕上げ		11.3	m ²			
	伸縮目地	エキスパンタイ 5箇所×0.9	4.5	m			
	外壁下地調整	モルタル塗り	8.0	m ²			
	吹付け塗装	複層塗材E	1	式			
	機械運搬費		1	式			
	墨出し	小規模	1	式			
	養生	小規模	1	式			
	整理清掃後片付け	小規模	1	式			
	バリケード設置	A型バリケード 1200×800 10台程度	1	式			
	(配管工事)						
	既設ガス管撤去		16.8	m			
	SGP配管	ガス 40A 屋外 暗渠内 継手、接合・支持金物とも	12.5	m			
	硬質塩化ビニル管	VU100 継手、接合・支持金物とも	0.9	m			
	配管切断・接続		3.0	個所			
	1の計						

