

工 事 設 計 書									
施 行 年 度	令和元年度		工 事 番 号			伊賀市			
			2019 001906						
工 事 名	令和元年災 24-3 三郷井堰水路復旧工事					設 計 番 号			
						31-39-0010-3- 009			
施 工 地 区	伊賀市 上林 地 内					設計・積算年月日			
						令和元年度 12月 日			
工 種	水路工事					積算者		検算者	
設 計 金 額	円 内消費税相当額 ¥ - 円								
工 期	令和2年3月27日	延 長	13.00 m		幅 員	m			
工 事 の 大 要						起 工 理 由			
補助0 掘削(土砂) 60.0 m³ コンクリート構造物取壊工 4.0 m³ 床掘(土砂) 1.0 m³ Co殻運搬処理工 4.0 m³ 埋戻(土砂) 20.0 m³ 舗装版切断工 1.0 m 盛土工 10.0 m³ 仮設工 1.0 式 残土処理 20.0 m³ ブロック積工 52.0 m² 裏込碎石工 27.0 m³ 積ブロック基礎工 10.0 m 積ブロック天端工 10.0 m 練石積工 5.0 m² 小口止コンクリート工 1.0 基 張コンクリート工 2.0 m³ 埋戻コンクリート工 5.0 m³						別 紙 の と お り			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
2 4 - 3			三郷井堰水路復旧工事	式				
					1.000			
	2 4 - 3		三郷井堰水路復旧工事	式				
					1.000			
		土工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			ブロック積工 (1 : 0.5 t=0cm)	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			コンクリート工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			構造物取壊工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			仮設工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費								
	運搬費			式				第 9001 号 明細表
					1.000			
	共通仮設費（率計上額）			式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)
		60.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0002)
		1.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0003)
		23.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0003)
		14.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0001号施工単価表
		19.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 ブロック積工 (1 : 0.5 t=0cm)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 (1 : 0.5) (標準単価) 練ブロック 裏コン無し 県型又は県型同等品 通常 製品 W/C=60%以下	m2				第0002号施工単価表
		52.000			
裏込工 (ブロック積・ブロック張) ブロック積 クラッシャーランC-40	m3				第0004号施工単価表
		27.000			
積ブロック基礎工 1 : 0.5	m				第0001号単価表
		10.000			
積ブロック天端工 1 : 0.5	m				第0002号単価表
		10.000			
練石積 雑石 控30cm,	m2				第0003号単価表
		5.000			
小口止コンクリート工 18-5-40 (高炉・W/C=60%以下)	基				第0008号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 コンクリート工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0009号施工単価表
小型構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り		2.000			
埋戻コンクリート工	m3				第0010号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り		5.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 構造物取壊工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価)	m3				第0011号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間		4.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0012号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		4.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0013号施工単価表
無筋コン塊		4.000			
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0015)
コンクリート舗装版 15cm以下		1.000			

第 0004 号 明細表 構造物取壊工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0005 号 明細表 仮設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂利舗装工 (機械) 再生クラッシャーラン RC-40 敷均し厚= 10 cm		m2				第0014号施工単価表
			136.000			
路体 (築堤) 盛土 (施工パッケージ)		m3				第0015号施工単価表
			230.000			
掘削 (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し		m3				CB210100 (0001)
			17.000			
山土 盛土用 (現場渡し)		m3				
			286.000			
掘削 (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し		m3				CB210100 (0001)
			252.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 8 km		m3				第0001号施工単価表
			252.000			

第 0005 号 明細表 仮設工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去工	m2				第0016号施工単価表
敷鉄板（リース）敷設～賃料～撤去		9.000			
大型土のう工	袋				第0017号施工単価表
製作・設置 大型土のう		52.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km		52.000			
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 オープンカット 押土無し		585.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0018号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.1 km		585.000			
積込（ルーズ）(施工パッケージ)	m3				CB210020(0018)
土砂		585.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0018号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.1 km		585.000			
敷均し工	m3				CB210020(0019)
土砂		585.000			

第 0005 号 明細表 仮設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ) 据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm	m				CB222770(0020)
		20.000			
排水ポンプ据付撤去 ポンプ 台数 1～5台	箇所				第0019号施工単価表
		1.000			
排水ポンプ運転	箇所				第0020号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輸送費（仮設材） 運搬距離= 6.9 km 積込, 基地取卸し	式				第0021号施工単価表
		1.000			
合 計					

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリートブロック積工(1:0.5)(標準単価) 練ブロック 裏コン無し 県型又は県型同等品 通常製品 W/C=60%以下					第 0002 号 施工単価表 10.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 昼間	m2	10.000			
胴込・裏込コンクリート 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	2.220			第0003号施工単価表
合計	m2	10.000			

コンクリートブロック積工(1:0.5)(標準単価) 練ブロック裏コン無し 県型又は県型同等品 通常製品 W/C=60%以下					第 0002 号 施工単価表 10.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下					第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート					
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
小型割増	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

裏込工（ブロック積・ブロック張）
 ブロック積 クラッシャーランC-40

第 0004 号 施工単価表
 10.000 m3 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
クラッシャーラン C-40	m3	11.100			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0006)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0008)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

小口止コンクリート工 18-5-40(高炉・W/C=60%以下)					第 0008 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-5-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.500			CB240010(0010)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	11.400			CB240210(0011)
合計	基	1.000			

小口止コンクリート工 18-5-40(高炉・W/C=60%以下)					第 0008 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0012)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

埋戻コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0013)

埋戻コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0012 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0014)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊					第 0013 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋コン塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

砂利舗装工（機械） 再生クラッシャーラン RC-40 敷均し厚= 10 cm				第 0014 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	11.500			
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路体（築堤）盛土(施工パッケージ)					第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)	m3	1.000			CB210510(0016)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板（リース）敷設～賃料～撤去					第 0016 号 施工単価表 1,000.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	55,000.000			
敷鉄板（整備費）	m2	1,000.000			
特殊作業員	人				

敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板（リース）敷設～賃料～撤去					第 0016 号 施工単価表 1,000.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0003号運転単価表
合計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

大型土のう工 製作・設置 大型土のう					第 0017 号 施工単価表 36.000 袋 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

大型土のう工 製作・設置		大型土のう		第 0017 号 施工単価表 36.000 袋 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
大型土のう φ 110cm(丸型)×108cm	袋	36.000				
購入土	m3	36.000				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0004号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	袋	36.000				
単位当り	袋	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.1 km					第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0017)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

排水ポンプ据付撤去 ポンプ 台数 1～5台					第 0019 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

排水ポンプ据付撤去 ポンプ台数 1～5台					第 0019 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0005号運転単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水ポンプ運転					第 0020 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ	日				
発動発電機運転経費（賃料）	日				第0006号運転単価表
特殊作業員	人				

排水ポンプ運転					第 0020 号 施工単価表	
					1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

輸送費（仮設材） 運搬距離= 6.9 km					第 0021 号 施工単価表	
基地積込, 基地取卸し					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基本運賃料金 12m以内 運搬10kmまで	t	1.600				
積み込み取卸し費用	t	1.600				
合計	式	1.000				

輸送費（仮設材） 運搬距離= 6.9 km			第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り		
基地積込, 基地取卸し					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0035 積ブロック基礎工 1 : 0.5		第 0001 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.810			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.570			第0006号施工単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	6.130			CB221110(0007)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0045 積ブロック天端工 1 : 0.5		第 0002 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.250			第0007号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.570			第0006号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ2053	練石積 雑石 控30cm,	第 0003 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
石工	人				
普通作業員	人				
玉石 Φ300	個	210.000			
胴込・裏込コンクリート（石 積（張）工）（施工パッケージ） 積工 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 有り	m3	1.000			CB221840(0009)
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210030(0002)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0003)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0006)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0007)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB221840(0009)	胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)(施工パッケージ)	m3			積張の区分	積工
					胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	有り
CB240010(0010)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-5-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0011)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0012)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0013)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB227010(0014)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB430510(0015)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB210510(0016)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0017)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210020(0018)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210020(0019)	敷均し工	m3			土質	土砂
CB222770(0020)	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付・撤去
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	450～600mm

バックホウ運転経費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	時間				第0002号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型・排ガス対策	時間				

バックホウ損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ運転経費（賃料）					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料						
排ガス対策	日					
軽油						
一般用	リットル					
特殊運転手	人					
合計	日	1.000				

バックホウ運転経費（賃料）					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料					
排ガス型	日				
軽油					
一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					第 0005 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料						
排ガス対策	日					
軽油						
一般用	リットル					
特殊運転手						
	人					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

発動発電機運転経費（賃料）					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油						
一般用	リットル					

発動発電機運転経費(賃料)					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機賃料 排出ガス対策型	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

24-3 数量計算書
三郷井堰水路復旧工事

数 量 総 括 表 -1

工事名	元年災 24-3	位 置	三郷井堰			延 長	1.0式
レベル 1 工事区分	レベル 2 工種	レベル 3 種別	レベル 4 細別	レベル 5 規 格	単位	数 量	摘 要
河川							
	土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削	土砂	m3	60	
			床掘	土砂	m3	1	
		埋戻工			式	1	
			埋戻	流用土	m3	23	
		盛土工			式	1	
			盛土	流用土	m3	14	
		作業残土処理工					
			残土		m3	19	
	擁壁工						
		ブロック積工2			式	1	
			ブロック積工	控え35cm	m2	52	
			裏込材	C-40	m3	27	
			基礎工	18-8-40BB	m	10	
			天端工	18-8-25BB	m	10	
			小口止工		箇所	1	
			すり付工		m2	5	
		コンクリート工					
			張コンクリート工		m3	2	
			埋戻コンクリート工		m3	5	

数 量 総 括 表 -2

工事名	元年災 24-3	位 置	三郷井堰			延 長	1.0式
レベル 1 工事区分	レベル 2 工種	レベル 3 種別	レベル 4 細別	レベル 5 規 格	単位	数 量	摘 要
	構造物取壊し工				式	1	
		コンクリート構造物取壊し			式	1	
			無筋Co		m3	4	
		Co切断工			m	1	
			運搬距離 L=10.0km				
	仮設工				式	1	
		工事用道路			式	1	
			敷砂利	RC-40	m2	136	
			仮設盛土		m3	230	
			仮設掘削		m2	17	
			購入土		m3	286	
			掘削・残土処分		m3	252	
			敷鉄板	t=22mm	m2	9	
		水替工			式	1	
			大型土のう		袋	52	
			残土処分		m3	52	
			高密度ポリエチレン管	φ 500	m	20	
			瀬替掘削		m3	585	
			排水ポンプ		基	1	

数 量 計 算 書

No. 1

レベル 2 工種	レベル 3 種別	レベル 4 細別	レベル 5 規格及び計算式	単位	数 量
土工					
	掘削工				
		床掘 土砂	※別紙計算書より	m3	59.7
		掘削 土砂	※別紙計算書より	m3	1.1
	埋戻工				
		埋戻 流用	※別紙計算書より	m3	23.2
	盛土工				
		盛土 流用	※別紙計算書より	m3	14.4
	作業残土処理工				
		残土	$59.7 + 1.125 - (23.175 + 14.4) / 0.9$	m3	19.1
擁壁工					
	積ブロック				
		積ブロック工	※別紙計算書より	m2	52.0
		裏込材	※別紙計算書より	m3	26.9
		水抜きパイプ	φ 50 ※別紙計算書より	m	4.6
		吸出し防止材	t=30mm ※別紙計算書より	m2	1.0
		基礎工		m	10.2
		天端工		m	10.2
		目地材	t=10mm	m2	3.6
		小口止工		箇所	1.0
		すり付工	※別紙計算書より	m2	5.3
	コンクリート工				
		張コンクリート工		m3	1.9
		埋戻コンクリート工		m3	5.1

No. 2

[illegible]

土 量 計 算 書 (2)

測 点	距 離 m	埋戻			盛土(流用土)		
		断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3	断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3
NO. 0	0. 000	0. 0	-	-	0. 0	-	-
NO. 0+2. 5	2. 500	0. 0	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	0. 00
NO. 0+2. 5	0. 000	1. 3	0. 65	0. 00	2. 2	1. 10	0. 00
NO. 0+7. 0	4. 500	2. 2	1. 75	7. 88	1. 4	1. 80	8. 10
NO. 0+13. 0 (EP)	6. 000	2. 9	2. 55	15. 30	0. 7	1. 05	6. 30
計	13. 000			23. 18			14. 40

土 量 計 算 書 (3)

測 点	距 離 m	Co埋戻					
		断 面 積 m ²	平均断面積 m ²	立 積 m ³	断 面 積 m ²	平均断面積 m ²	立 積 m ³
NO. 0	0. 000	0. 9	-	-			
NO. 0+2. 5	2. 500	3. 2	2. 05	5. 13			
NO. 0+2. 5	0. 000	0. 0	1. 60	0. 00			
NO. 0+7. 0	4. 500	0. 0	0. 00	0. 00			
NO. 0+13. 0 (EP)	6. 000	0. 0	0. 00	0. 00			
計	13. 000			5. 13			0. 00

数量計算書

1.0箇所 当り

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数 量 計 算 書					
1.0式 当り					
種 別	仮設工		細 別 規 格		
名 称	計	算	式	単位	数 量
敷砂利 RC-40					
工事用道路1	3.00×6.7		$= 20.100$		
工事用道路2	3.00×25.6		$= 76.800$		
工事用道路3	3.00×13.0		$= 39.000$		
			計 135.900	m2	135.9
仮設盛土					
工事用道路1	別途計算書より		$= 13.735$		
工事用道路2	別途計算書より		$= 125.630$		
工事用道路3	別途計算書より		$= 90.300$		
			計 229.665	m3	229.7
仮設掘削					
工事用道路2	別途計算書より		$= 16.790$	m3	16.8
購入土	$(229.7 / 0.900 - 16.8)$	$\times$	1.200		
			$= 286.060$	m3	286.1
掘削・残土処分	$135.9 \times 0.100 + 286.1$	$/$	1.200		
			$= 252.007$	m3	252.0
敷鉄板	3.00×3.00		$= 9.000$	m2	9.0
t=22mm					
大型土のう			$= 52.000$	袋	52.0
残土処分	52.0				
			$= 52.000$	m3	52.0
高密度ポリエチレン管 Φ500	$6.0+14.0$		$= 20.000$	m	20.0
瀬替掘削	13.0×45.0		$= 585.000$	m3	585.0

土 量 計 算 書 (3)

測 点	距 離 m	進入路工3盛土					
		断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3	断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3
NO. 0	0. 000	6. 9	-	-			
NO. 0+2. 5	2. 500	6. 9	6. 90	17. 25			
NO. 0+7. 0	4. 500	6. 9	6. 90	31. 05			
NO. 0+13. 0 (EP)	6. 000	7. 1	7. 00	42. 00			
計	13. 000			90. 30			0. 00

供用日数の算定										
工 種	種 別	作 業 量	日 当 り 作 業 量			敷鉄板 運転日数		排水ポンプ 運転日数		備 考
土工										
機械掘削	BH0.60m3 地山	59.7	m3		m3	○		○		
機械床掘	BH0.60m3 地山	1.1	m3		m3	○		○		
機械埋戻	BH0.60m3 地山	23.2	m3		m3	○		○		
機械盛土	BH0.60m3 地山	14.4	m3		m3	○		○		
ブロック積工										
ブロック積工		52.0	m2		m2	○		○		
基礎工（普通基礎コンクリート）	人力 小型構造物	0.8	m3		m3	○		○		
基礎工（型枠）	小型構造物	3.6	m2		m2	○		○		
天端工（普通基礎コンクリート）	人力 小型構造物	0.3	m3		m3	○				
天端工（型枠）	小型構造物	1.6	m2		m2	○				
基礎材（RC-40）		6.2	m2		m2	○		○		
小口止コンクリート工	人力 無筋構造物	1.5	m3		m3	○		○		
小口止コンクリート工（型枠）	無筋構造物	11.4	m2		m2	○				
コンクリート工										
張コンクリート工	人力 小型構造物	1.9	m3		m3	○				
埋戻コンクリート工	人力 無筋構造物	5.1	m3		m3	○				
構造物取壊し工										
構造物とりこわし工	人力 無筋構造物	3.9	m3		m3	○		○		
C 〇 切断工		0.9	m		m	○				
仮設工										
砂利鋪装工		135.9	m2		m2	○		○		
機械盛土	BH0.60m3 地山	229.7	m3		m3	○		○		
機械掘削	BH0.60m3 地山	16.8	m3		m3	○		○		
機械掘削	BH0.60m3 地山	252.0	m3		m3	○		○		
大型土のう工	設置	52.0	袋		袋	○		○		
大型土のう工	撤去	52.0	袋		袋	○		○		
機械掘削	BH0.60m3 地山	585.0	m3		m3	○		○		
機械覆込	BH0.60m3 地山	585.0	m3		m3	○		○		
敷均し工	BH0.60m3 地山	585.0	m3		m3	○		○		
暗渠排水管敷設工	φ450～600	20	m		m	○				
養生工等										
取付工										
取付工	玉石φ300	5.3	m2		m2	○		○		
計										
不稼働日数補正										
合 計										
敷鉄板共用日数						日数		日数		日
						※敷鉄板供用日数は5日単位（2捨3入）とする。 排水ポンプ稼働日数は4捨5入とする。				

災害復旧工事に関する特記事項

1. 契約締結後、速やかに設計書及び現場を精査し、進入路や水替等の仮設工が問題なく施工できるか、現場状況の確認及び地元、地権者等と調整の上、1ヶ月以内に仮設工を含む本体工事に着手し、その後継続的に施工を行なうこと。
2. 降雨や降雪等、天候により工期が延長されることがないように余裕を持った工程とすること。
3. 現場の土質や湧水等、現場状況には素早く適切に対応し、工期に影響が出ないように努めること。
4. 材料等の入手期間のため工事が遅延することのないように計画的に手配を行なうこと。
5. その他、緊急性を伴う「災害復旧工事」であることを理解し、特に工期厳守について誠意をもって対応すること。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり （別途工事名： ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☒ 他機関との協議が未完了	☒ 協議が必要な機関名 伊賀建設事務所、漁協 協議完了見込み時期（契約締結後）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ）
	☒ その他（工期について）	☒ その他（工期については、令和2年3月議会により繰越明許費の議決が得られた場合は、契約日から延長するものとする。 （全体工期120日間））
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議 ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 令和 年 月頃 ☐ 別途協議 ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☒ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工時期（ ）
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 交通誘導警備員の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 人 （注：指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。） ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。
	☐ 近接施設等に対する制限	☐ 既存施設あり ・近接公共施設（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ） ・近接施設（ ☐ 擁壁（ ） ☐ ブロック塀 ☐ 家屋 ☐ その他（ ） ） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年1月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
安全対策関係	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議）
	☐ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☐ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☐ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じうえて、工事を実施すること。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☒ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☒ 用地及び構造（ ☒ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ）	☐ その他（仮設工については、任意仮設とする。なお、施工については、監督員との協議により請負業者の任意仮設工法により施工を行うものとする。また、本工事における施工範囲等の変更がない場合については、変更を行わないものとする。）
仮設備関係	☒ 仮設備の設置条件あり	☒ 使用期間及び借地条件（ ☒ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ）回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ）
	☐ 水替工（締切排水工）	☐ 施工条件の指定なし ☐ 施工条件の指定あり ① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ ☐ その他（ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（仮設工については、任意仮設とする。なお、施工については、監督員との協議により請負業者の任意仮設工法により施工を行うものとする。また、本工事における施工範囲等の変更がない場合については、変更を行わないものとする。）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☒ 運搬距離（L＝8.0km）処分地未定につき相互協議とする。暫定運搬距離 8km ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ））
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件（ ）
	☐ その他（ ）	☐ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☐ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 ☐ その他（ ）

（注）上記表に業務事項、条件及び内容の印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和2年1月

伊賀市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 支 障 物 件 関 係	☐ 工事支障物件あり	☐ 支障物件名 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ☐ 移設時期 （ ☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護 （ ）
	☐ その他	☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ）
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他（ ）） ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発生品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年1月

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
産業廃棄物税	☐ 産業廃棄物税	☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☐ 工事カルテ作成・登録	☐ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☐ 建設副産物情報交換システム	☐ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
下請関係 下請企業 次数制限	☐ 下請企業の次数制限	☐ 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
市内企業 優先使用	☒ 市内企業の優先使用	☒ 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☐ 建設資材の県内産製品優先使用	☐ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☐ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第11号）を受けた場合の措置について （1）受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 （2）（1）により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 （3）受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事実態調査	☐ 工事実態調査	☐ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入 対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年1月