

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	令和元年度		契 約 番 号		伊賀市	
			2019001907			
工 事 名	令和元年災 24-4 奥中山池水路復旧工事				設 計 番 号	
					31-39-0036-3-609	
施 工 場 所	伊賀市 柘植町 地 内				設計・積算年月日	
工 種					積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	令和2年3月27日まで	延 長	44.00 m	幅 員	— m	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
復旧延長 L = 44.0 m 土工 N = 1 式 ブロック積工 A = 86 m² 石積工 A = 19 m² 小口止工 N = 1 基 現場打水路工 L = 44.0 m 張コンクリート工 V = 1.2 m³ 構造物取壊工 V = 30 m³ 仮設工 N = 1 式						

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
災害復旧				式				
					1.000			
		2 4 - 4	奥中山池水路	式				
					1.000			
			土工	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			法面工	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			擁壁工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			水路工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			取壊工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			仮設工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0001)
		9.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0002)
		43.000			
埋戻	m3				第0001号単価表
		37.000			
盛土	m3				第0002号単価表
		183.000			
山土 盛土用(現場渡し)	m3				
		231.000			
小型車割増	m3				
		231.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 法面工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(施工パッケージ) 盛土部 法面締固め無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2				CB220010(0004)
		78.000			
芝付工 全面張 人工芝 (幅100cm程度)	m2				第0003号施工単価表
		52.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 擁壁工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工①	式				
		1.000			
コンクリートブロック積工(1:0.5)(標準単価) 練ブロック 裏コン厚 15cm 県型又は県型同等品 通常製品 W/C=60%以下	m2				第0004号施工単価表
		60.000			
裏込工 (ブロック積・ブロック張) ブロック積 クラッシャーランC-40	m3				第0006号施工単価表
		24.000			
天端工① 1:0.5 裏コン15cm	m				第0003号単価表
		12.000			

第 0003 号 明細表 擁壁工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎工① 1:0.5 裏コン15cm	m				第0004号単価表
		12.000			
小口止工 H=5.09m t=0.30m	基				第0005号単価表
		1.000			
練石積工 φ 300	m2				第0006号単価表
		14.000			
張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り	m3				第0013号施工単価表
		0.700			
ブロック積工②	式				
		1.000			
コンクリートブロック積工(1:0.5)(標準単価) 練ブロック 裏コン無し 県型又は県型同等品 通常 製品 W/C=60%以下	m2				第0014号施工単価表
		26.000			
裏込工 (ブロック積・ブロック張) ブロック積 クラッシャーランC-40	m3				第0006号施工単価表
		9.000			
天端工② 1:0.5 裏コンなし	m				第0007号単価表
		9.000			

第 0003 号 明細表 擁壁工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎工② 1:0.5 裏コンなし	m				第0008号単価表
		9.000			
練石積工 φ 300	m2				第0006号単価表
		6.000			
張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り	m3				第0013号施工単価表
		0.600			
合 計					

第 0004 号 明細表 水路工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打水路工 B800×H600	m				第0009号単価表
		36.000			
現場打水路工 取付部 B (0.80～1.20) ×H600 L=8.00m	箇所				第0010号単価表
		1.000			
止水壁 W2.10×H1.25 t=15cm	箇所				第0011号単価表
		2.000			

第 0004 号 明細表 水路工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
合 計					

第 0005 号 明細表 取壊工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		m3			第0018号施工単価表
			30.000		
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		m3			第0019号施工単価表
			30.000		
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)		m3			
			30.000		
コンクリート切断 コンクリート舗装版 15cm以下		m			CB430510(0018)
			2.000		
土留工 (軽量鋼矢板引抜き : 片側) 掘削深=3.0m以下,		m			第0012号単価表
			6.000		
合 計					

第 0006 号 明細表 仮設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工 (小口径)	式				第0020号施工単価表
		1.000			
土のう工 仕拵え～設置～撤去	m3				第0023号施工単価表
		0.300			
仮設道路工 L=50.0m W=3.0m	式				第0013号単価表
		1.000			
合 計					

人力土工（盛土・埋戻） 埋戻：人力まき出し 砂質土					第 0001 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
雑品	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

人力土工（盛土・埋戻） 盛土：人力まき出し 砂質土					第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					

人力土工（盛土・埋戻） 盛土：人力まき出し 砂質土					第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
雑品	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

芝付工 全面張 人工芝（幅100cm程度）					第 0003 号 施工単価表 10.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
種子帯（人工芝）						
張芝 ワラ付 巾100cm	m2	10.800				
土木一般世話役	人					

芝付工 全面張 人工芝（幅100cm程度）				第 0003 号 施工単価表 10.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
雑品	式	1.000				
合計	m2	10.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリートブロック積工(1:0.5)(標準単価) 練ブロック 裏コン厚 15cm 県型又は県型同等品 通常製品 W/C=60%以下				第 0004 号 施工単価表 10.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ブロック積工						
間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 昼間	m2	10.000				
胴込・裏込コンクリート					第0005号施工単価表	
18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	3.980				

コンクリートブロック積工(1:0.5)(標準単価) 練ブロック裏コン厚 15cm 県型又は県型同等品 通常製品 W/C=60%以下					第 0004 号 施工単価表 10.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下					第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート					
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
小型割増	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

裏込工（ブロック積・ブロック張） ブロック積 クラッシャーランC-40				第 0006 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
クラッシャーラン C-40	m3	11.100				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0005)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0008 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0006)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0007)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0009)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0011 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0010)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

練石積 野面石 控30cm					第 0012 号 施工単価表 10.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
石工	人				
普通作業員	人				

練石積 野面石 控30cm			第 0012 号 施工単価表 10.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り			第 0013 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0012)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリートブロック積工(1:0.5)(標準単価) 練ブロック裏コン無し 県型又は県型同等品 通常製品 W/C=60%以下					第 0014 号 施工単価表 10.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工					
間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 昼間	m2	10.000			
胴込・裏込コンクリート					第0005号施工単価表
18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	2.220			
合計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

均しコンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント 小型車割増有り					第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0013)
無筋・鉄筋構造物 生コン各種 割増有り 小型車	m3	10.000			
合計	m3	10.000			

均しコンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント			第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
小型車割増有り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠			第 0016 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0014)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り			第 0017 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0012)

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0017 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0019 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0017)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

水替工 (小口径)					第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替ポンプ運転 (小口径)	日				第0021号施工単価表
水替ポンプ据付撤去 (小口径)	箇所	1.000			第0022号施工単価表
合計	式	1.000			

水替工（小口径）					第 0020 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

水替ポンプ運転（小口径）					第 0021 号 施工単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機運転経費（賃料）	日				第0002号運転単価表
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

水替ポンプ据付撤去（小口径）					第 0022 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0003号運転単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

土のう工 仕拵え～設置～撤去					第 0023 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう					
62×48cm 2号 ビニール袋汎用品	枚	500.000			

土のう工 仕拵え～設置～撤去						第 0023 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

路体（築堤）盛土(施工パッケージ)						第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)	m3	1.000			CB210510(0019)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ0010 埋戻		第 0001 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	100.000			CB210020(0003)
人力土工（盛土・埋戻） 埋戻：人力まき出し 砂質土	m3	100.000			第0001号施工単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020 盛土		第 0002 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	100.000			CB210020(0003)
人土工（盛土・埋戻） 盛土：人力まき出し 砂質土	m3	100.000			第0002号施工単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0030 天端工① 1:0.5 裏コン15cm		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.520			第0007号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.300			第0008号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0040 基礎工① 1:0.5 裏コン15cm		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.260			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	4.200			第0008号施工単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り	m2	7.500			CB221110(0008)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0070 小口止工 H=5.09m t=0.30m		第 0005 号単価表 1 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	2.100			第0010号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	16.000			第0011号施工単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0080 練石積工 φ 300		第 0006 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
練石積 野面石 控30cm	m2	10.000			第0012号施工単価表
玉石 φ 300	個	210.000			
胴込・裏込コンクリート（石 積（張）工）（施工パッケージ） 積工 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 有り	m3	1.000			CB221840(0011)
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0050	天端工② 1:0.5 裏コンなし	第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					第0007号施工単価表
小型構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.250			
型枠(施工パッケージ)					第0008号施工単価表
一般型枠	m2	1.600			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0060	基礎工② 1:0.5 裏コンなし	第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.820			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.600			第0008号施工単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り	m2	6.100			CB221110(0008)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0090 現場打水路工 B800×H600		第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	3.500			第0007号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	27.000			第0008号施工単価表
均しコンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント 小型車割増有り	m3	0.700			第0015号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.000			第0016号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	0.400			CB224710(0015)
止水板(施工パッケージ) 止水板各種	m	2.300			CB224810(0016)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0100 現場打水路工 取付部 B (0.80~1.20) ×H600 L=8.00m					第 0010 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	3.200			第0007号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	24.000			第0008号施工単価表
均しコンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント 小型車割増有り	m3	0.600			第0015号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.800			第0016号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	0.400			CB224710(0015)
止水板(施工パッケージ) 止水板各種	m	2.300			CB224810(0016)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0110 止水壁 W2.10×H1.25 t=15cm		第 0011 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.300			第0017号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	4.000			第0011号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	1.000			CB210030(0002)
埋戻	m3	1.000			第0001号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0120 土留工（軽量鋼矢板引抜き：片側） 掘削深=3.0m以下,		第 0012 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0130 仮設道路工 L=50.0m W=3.0m		第 0013 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					CB210100(0001)
土砂 上記以外(小規模)	m3	53.000			
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)					第0024号施工単価表
	m3	47.000			
掘削(施工パッケージ)					CB210100(0001)
土砂 上記以外(小規模)	m3	47.000			盛土撤去
積込(ルーズ)(施工パッケージ)					CB210020(0003)
土砂	m3	47.000			敷均し
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210030(0002)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210020(0003)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB220010(0004)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め無し
					土質	砂質土、砂及び砂質土、粘性土
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0006)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0007)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB221110(0008)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
					碎石の種類	再生クワッシャー 40～0
					小型車割増	小型車割増有り
CB240010(0009)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0010)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221840(0011)	胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)(施工パッケージ)	m3			積張の区分	積工
					胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	有り

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0012)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240010(0013)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	生コン各種
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0014)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB224710(0015)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
CB224810(0016)	止水板(施工パッケージ)	m			止水板種類	止水板各種
CB227010(0017)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB430510(0018)	コンクリート切断	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB210510(0019)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

発動発電機運転経費（賃料）					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
発動発電機賃料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料					
排ガス対策	日				
軽油 一般用	リットル				

バックハウ運転経費（賃料）					第 0003 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

令和元年災

24-4

奥中山池水路 復旧工事

伊賀市柘植町地内

24-4

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設 計	摘 要
土 工							
	掘 削			m3	8.8	9	
	床 掘			m3	42.8	43	
	埋 戻			m3	37.1	37	
	盛 土			m3	182.6	183	
	不 足 土			m3	231.0	231	$\{(37.06+182.63)/0.9 - (8.80+42.82)\} \times 1.2$
法面工							
	盛土法面整形			m2	77.6	78	38.5+39.1
	張 芝			m2	52.1	52	27.3+24.8
擁壁工							
	ブロック積工			(式)		(1)	内訳書参照
水路工							
	水路工	B0.80*H0.60		m	36.0	36	
	水路工取付部	B(0.80~1.20)*H0.60	(L=8.00m)	箇所	1	1	
	止水壁	W2.10*H1.25 厚15cm		箇所	2	2	
取壊し工							
	コンクリート取壊し	無筋		m3	29.8	30	
	ガラ運搬	無筋 運距10kmまで		m3	29.8	30	
	カッター切断	コンクリート	版厚15cm	m	2.3	2	
	鋼矢板撤去	軽量鋼矢板Ⅱ型	h=3m, N=21枚	m	5.9	6	
仮設工							
	仮締切工	土のう	H≤1.0m	m3	0.3	1	
	水替工	水替工	φ100	式	1.0	1	
	工事用道路	W=3.0m L=50.0m		(式)		1	
		切 土		m3	52.6	53	
		盛 土		m3	47.3	47	
		掘 削	盛土撤去	m3	47.3	47	52.56-47.25/0.9
		敷均し		m3	47.3	47	52.56-47.25/0.9

各 種 数 量 計 算 書

測点	点間距離	掘削		床掘		埋戻		盛土	
		断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量
NO.0		0.0		0.6		0.6		0.4	
0+2.3 前	2.30	0.0	0.00	0.0	0.69	0.0	0.69	5.6	6.90
0+2.3 後	0.00	0.0	0.00	2.8	0.00	1.2	0.00	5.3	0.00
0+8.0	5.70	0.0	0.00	2.2	14.25	1.1	6.56	9.6	42.47
0+14.5	6.50	0.4	1.30	1.3	11.38	1.4	8.13	2.5	39.33
0+23.0	8.50	0.0	1.70	0.1	5.95	0.7	8.93	1.4	16.58
0+29.0	6.00	0.3	0.90	1.0	3.30	0.7	4.20	9.1	31.50
0+36.0	7.00	0.3	2.10	0.5	5.25	0.6	4.55	0.8	34.65
0+44.0	8.00	0.4	2.80	0.0	2.00	0.4	4.00	2.0	11.20
合計	44.00		8.80		42.82		37.06		182.63

各種數量計算書

法 面 工

測 点	点間距離	盛土法面整形(上段)		張芝(上段)					
		断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量
N0.0		0.00		0.00					
0+2.3	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
0+8.0	5.70	1.05	2.99	0.00	0.00				
0+14.5	6.50	0.00	3.41	0.00	0.00				
0+23.0	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
0+29.0	6.00	3.90	11.70	3.90	11.70				
0+36.0	7.00	0.55	15.58	0.55	15.58				
0+44.0	8.00	0.65	4.80	0.00	—				
合計	44.00		38.48		27.28				

各種數量計算書

法 面 工

測点	点間距離	盛土法面整形(下段)		盛土法面整形(下段)					
		断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量
N0.0		1.20		0.00					
0+2.3	2.30	1.95	3.62	0.00	0.00				
0+17.0	14.70	4.05	—	4.05	—				
0+23.00	6.00	3.95	24.00	3.95	24.00				
0+23.20	0.20	3.80	0.78	3.80	0.78				
0+34.90	11.70	1.65	—	0.00	—				
0+36.00	1.10	1.45	1.71	0.00	0.00				
0+44.00	8.00	0.80	9.00	0.00	0.00				
合計	44.00		39.11		24.78		0.00		

24-4 ブロック積工 単位数量計算書					
名 称	ブロック積工（合計）	規 格	一般土羽無し	単位数量	1式
1, 積ブロック（控35cm練積）					
	A = 60.45+25.87		=	86.32	86.32 m2
2, 裏込コンクリート（18-8-25BB）					
	V = 9.07+0		=	9.07	9.07 m3
3, 裏込工（C-40）					
	V = 24.26+8.76		=	33.02	33.02 m3
4, 天端工					
	天端工①		L =	11.90	11.90 m
	天端工②		L =	8.50	8.50 m
5, 基礎工					
	基礎工①		L =	11.90	11.90 m
	基礎工②		L =	8.50	8.50 m
6, 小口止工					
	コンクリート（18-8-40BB）				
	V = 2.09+0		=	2.09	2.09 m3
	型 枠				
	A = 15.64+0		=	15.64	15.64 m2
	基面整正				
	A = 0.42+0		=	0.42	0.42 m2
7, 取付工（玉石練積）					
	A = 13.80+5.50		=	19.30	19.30 m2
8, 張コンクリート（18-8-25BB）					
	V = 0.65+0.59		=	1.24	1.24 m3

24-4 ブロック積工① 単位数量計算書					
名 称	ブロック積工①	規 格	1:0.5裏コン15cm 一般土羽無し	単位数量	1式
1, 積ブロック					
	$A = (5.16+4.94)/2 \times 1.90 + (5.23+4.94)/2 \times 2.50 \times 4$			= 60.445	60.45 m2
2, 裏込コンクリート					
	$V = 60.445 \times 0.15$			= 9.067	9.07 m3
3, 裏込工					
	$V = (2.11+1.95)/2 \times 5.40 + (1.95+2.14)/2 \times 6.50$			= 24.255	24.26 m3
4, 天端工①					
	L = 図面より			= 11.900	11.90 m
5, 基礎工①					
	L = 図面より			= 11.900	11.90 m
6, 小口止工					
コンクリート					
	$V = [(1.00+1.40)/2 \times 0.80 + 1.40 \times 4.29] \times 0.30$			= 2.090	2.09 m3
型 枠					
	$A = [(1.00+1.40)/2 \times 0.80 + 1.40 \times 4.29] \times 2 + 0.30 \times 5.69$			= 15.639	15.64 m2
基面整正					
	$A = 1.40 \times 0.30$			= 0.420	0.42 m2
7, 取付工					
	$A = (2.6+0.5)/2 \times 4.6 + (2.5+0.4)/2 \times 4.6$			= 13.800	13.80 m2
8, 張コンクリート					
	$V = 0.55 \times 11.90 \times 0.10$			= 0.645	0.65 m3

24-4 ブロック積工② 単位数量計算書					
名 称	ブロック積工②	規 格	1:0.5裏コン無し 一般土羽無し	単位数量	1式
1, 積ブロック					
	$A = (3.54+3.07)/2 \times 4.00 + (3.07+2.55)/2 \times 4.50$			= 25.865	25.87 m2
2, 裏込工					
	$V = 1.03 \times 8.50$			= 8.755	8.76 m3
3, 天端工②					
	$L =$ 図面より			= 8.500	8.50 m
4, 基礎工②					
	$L =$ 図面より			= 8.500	8.50 m
5, 取付工					
	$A = (1.8+0.4)/2 \times 3.2 + (1.4+0.4)/2 \times 2.2$			= 5.500	5.50 m2
6, 張コンクリート					
	$V = 0.69 \times 8.50 \times 0.10$			= 0.587	0.59 m3

24-4 水路工		単位数量計算書			
名 称	水路工	規 格	B0.80*H0.60	単位数量	10m当り
1. コンクリート (18-8-25BB)					
$V = (1.10 \times 0.75 - 0.80 \times 0.60) \times 10.00$				= 3.450	3.45 m3
2. 型 枠					
$A = \{ (0.75 \times 2) + (0.60 \times 2) \} \times 10.00$				= 27.000	27.00 m2
3. 均しコンクリート (18-8-40BB)					
$V = 1.30 \times 0.05 \times 10.00$				= 0.650	0.65 m3
4. 均し型枠					
$A = 0.05 \times 2 \times 10.00$				= 1.000	1.00 m2
5. 目地工 (t=10mm) 10mに1箇所設置					
$A = 1.10 \times 0.75 - 0.80 \times 0.60$				= 0.345	0.35 m2
6. 止水板 (FF 150×5) 目地位置に設置					
$L = (0.75 \times 2 + 1.10 + 0.60 \times 2 + 0.80) / 2$				= 2.300	2.30 m
7. 基面整正					
$A = 1.30 \times 10.00$				= 13.000	13.00 m2

24-4 水路工取付部		単位数量計算書			
名 称	水路工取付部	規 格	B(0.80~1.20)*H0.60 L=8.00m	単位数量	1箇所当り
1.	コンクリート (18-8-25BB)				
	$V = (1.30 \times 0.75 - 1.00 \times 0.60) \times 8.00 + 1.90 \times 0.60 / 2 \times 0.15 \times 2$			= 3.171	3.17 m3
2.	型 枠				
	$A = (0.75 \times 2 + 0.60 \times 2) \times 8.00 + 1.90 \times 0.60 / 2 \times 4$			= 23.880	23.88 m2
3.	均しコンクリート (18-8-40BB)				
	$V = 1.50 \times 0.05 \times 8.00$			= 0.600	0.60 m3
4.	均し型枠				
	$A = 0.05 \times 2 \times 8.00$			= 0.800	0.80 m2
5.	目地工 (t=10mm) 上流端に設置				
	$A = 1.10 \times 0.75 - 0.80 \times 0.60$			= 0.345	0.35 m2
6.	止水板 (FF 150×5) 目地位置に設置				
	$L = (0.75 \times 2 + 1.10 + 0.60 \times 2 + 0.80) / 2$			= 2.300	2.30 m
7.	基面整正				
	$A = 1.50 \times 8.00$			= 12.000	12.00 m2

24-4 止水壁		単位数量計算書			
名 称	止水壁	規 格	W2. 10*H1. 25 厚15cm	単位数量	1箇所当り
1. コンクリート (18-8-25BB)					
	$V=(2.10 \times 1.25 - 1.10 \times 0.75) \times 0.15$		=	0.270	0.30 m3
2. 型 枠					
	$A=(2.10 \times 1.25 - 1.10 \times 0.75) \times 2 + 1.25 \times 0.15 \times 2$		=	3.975	4.00 m2
3. 床 掘 (余掘 0.3m)					
	$V=2.70 \times 0.50 \times 0.75$		=	1.013	1.00 m3
4. 埋 戻					
	$V=(1.013 - 2.10 \times 0.50 \times 0.15) / 0.9$		=	0.950	1.00 m3
5. 基面整正					
	$A=2.10 \times 0.15$		=	0.315	0.30 m2

24-4

取 壊 し 数 量 計 算 書

名 称	コンクリート取壊し	規 格	無 筋	単位数量	1式
①	水路(厚15cm) NO.0～0+36.0				
	V=	$(1.10 \times 0.75 - 0.80 \times 0.60) \times 36.0$		= 12.42	
②	水路取付部(厚15cm) 0+36.0～0+44.0				
	V=	(設計数量と同じ)		= 3.17	
		厚30cm未満 合 計		= 15.59	15.6 m3
③	既設倒壊ブロック積(厚45cm)				
	V=	$(3.9 + 3.6) \times 0.5 \times 7.8 \times 0.45$		= 13.16	
④	既設小口止(厚30cm)				
	V=	$[0.80 + (0.4 - 0.25) \times 3.65 / 1.077 / 2] \times 3.65 / 1.077 \times 0.30$		= 1.07	
		厚30cm以上 合 計		= 14.23	14.2 m3
		コンクリートガラ運搬 合 計		= 29.82	29.8 m3
	コンクリート版切断(版厚15cm)				
	L=	$(0.75 \times 2 + 1.10 + 0.60 \times 2 + 0.80) / 2 \times 1$ 箇所		= 2.30	2.3 m

24-4

取 壊 し 数 量 計 算 書

名 称	鋼矢板撤去	規 格	軽量鋼矢板Ⅱ型	単位数量	1式
① 鋼矢板撤去 軽量鋼矢板Ⅱ型 h=3m (W=11.8kg/m) N=21枚 W= 11.8×3.0×21 = 743 L= 0.28×21.0 = 5.9					0.74 t 6 m

24-4

仮 設 工 数 量 計 算 書

名 称	仮設工	規 格		単位数量	1式
1.	仮締切工	土のう (H≦1.0m)			
	L =		=	0.80	0.8 m
2.	水替工	φ100			1 式
3.	仮設道路工	切土・盛土			1.0 式

各 種 数 量 計 算 書

工事用道路土工

測 点	点間距離	切 土		盛 土					
		断面数量	数 量	断面数量	数 量				
NO. 0		0. 6		0. 3					
0+2. 3	2. 30	0. 4	1. 15	1. 5	2. 07				
0+8. 0	5. 70	0. 0	1. 14	0. 7	6. 27				
0+14. 5	6. 50	0. 0	0. 00	2. 6	10. 73				
0+23. 0	8. 50	2. 2	9. 35	0. 0	11. 05				
0+29. 0	6. 00	0. 0	6. 60	1. 7	5. 10				
0+36. 0	7. 60	2. 2	8. 36	0. 4	7. 98				
0+44. 0	10. 20	2. 2	22. 44	0. 3	3. 57				
0+50. 0	3. 20	0. 0	3. 52	0. 0	0. 48				

本工事に関する特記事項

本工事箇所への進入については、株式会社トウペ三重工場内を通行するため下記特記事項を順守することとする。

1. 現場代理人及び作業員は、着手時にトウペ(株)の外部業者入構者安全教育を必ず受講すること。火気の使用は原則禁止。(喫煙はトウペ指定場所2箇所)
受講後発行される講習済証をヘルメットに貼り付けし、講習内容の留意事項を必ず順守すること。(材料搬入業者は、不要とし、作業員のみとする。)
2. 作業時間については、午前8時30分から午後5時までとし、日曜日は休工すること。
又、土日、祝日は工場が休日であるため、土、祝日の作業をする場合は、監督員及び工場へ届出ること。
3. 構内に入構する際は、警備室で入門チェックを行うこと。
4. 通行等で構内道路が土砂等で汚れた場合は適宜清掃すること。
5. 工事契約後、業者の現場責任者・作業員名簿を工場へ提出すること。
6. 通行等で構内道路が土砂等で汚れた場合は適宜清掃すること。
7. 資材置き場については工場指定場所とする。
8. 工場側の製品出荷に関する時間帯等、随時工程調整を行うこと。
9. その他、疑義が発生した場合は、誠意をもって対応すること。

災害復旧工事に関する特記事項

1. 契約締結後、速やかに設計書及び現場を精査し、進入路や水替等の仮設工が問題なく施工できるか、現場状況の確認及び地元、地権者等と調整の上、1ヶ月以内に仮設工を含む本体工事に着手し、その後継続的に施工を行なうこと。
2. 降雨や降雪等、天候により工期が延長されることがないように余裕を持った工程とすること。
3. 現場の土質や湧水等、現場状況には素早く適切に対応し、工期に影響が出ないように努めること。
4. 材料等の入手期間のため工事が遅延することのないように計画的に手配を行なうこと。
5. その他、緊急性を伴う「災害復旧工事」であることを理解し、特に工期厳守について誠意をもって対応すること。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名：)	☐ 調整項目 (☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他 () ☐ 別途協議)
	☒ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☒ 制限する工種名 (全ての工種) 施工時期及び施工時間 (施工時間は午前8時30分から午後5時までとし、日曜日は休工とすること。) 施工方法 ()
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名 () 協議完了見込み時期 (契約締結後)
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名 (☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ その他 ())
	☒ その他 (工期について)	☒ その他 (工期については、令和2年3月議会により繰越明許費の議決が得られた場合は、契約日から延長するものとする。 (全体工期120日間))
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所 (☐ 別添図 ☐ No. ~No. ☐ 別途協議)
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 完了見込み時期 (☐ 令和 年 月頃 ☐ 別途協議) ☐ 仮設ヤード (☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 仮設ヤード使用期間 () ☐ 仮設ヤードからの運搬距離 (L = km) ☐ 使用条件・復旧方法 ()
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目 (☒ 騒音 ☒ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他 ()) ☐ 施工方法等 (☐ 指定工法名 () ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 施工時期 ()
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 調査項目 (☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他 () ☐ 別途協議)
	☐ その他 ()	☐ 調査方法 (☐ 別途資料 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ その他 ()
安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置 (☐ 別添図面 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 交通誘導警備員の配置 ☐ 別添図面 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☐ ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 人 (注：指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。) ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。
	☐ 近接施設等に対する制限	☐ 既存施設あり ・近接公共施設 (☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ その他 ()) ・近接施設 ☐ 擁壁 () ☐ ブロック塀 ☐ 家屋 ☐ その他 ()) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年1月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
安全対策関係	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 保安要員の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☐ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☐ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じうえて、工事を実施すること。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 用地及び構造 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 安全施設 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☒ その他（ 工事箇所への進入経路について ）	☒ その他（工事箇所へは、柵トウベ三重工場敷地内を通行するため工事着手前に安全講習を受講すること。 仮設工については、任意仮設とし、施工数量に増減が生じない場合は変更対象としない。）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件 （ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 転用あり（ 回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ）
	☒ 水替工（締切排水工）	☒ 施工条件の指定なし ☐ 施工条件の指定あり ① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。 工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ その他（ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件 （ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 運搬距離（L＝ km） ☐ 処分地の処理条件あり （ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ） ）
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類 （ ☒ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ） ） ☒ 産業廃棄物の処分地 （ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件 （ ）
	☐ その他（ ）	☐ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。 「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☐ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注） 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年1月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 支 障 物 件 関 係	☐ 工事支障物件あり	☐ 支障物件名 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ☐ 移設時期 （ ☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護 （ ）
	☐ その他	☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ）
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他（ ））
		☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発生品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年1月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
適 用 条 件	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：令和 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成28年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成30年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☒ 設計変更（工事一時中止）を行う際には、伊賀市設計変更ガイドライン（平成30年6月）を参考とする。 ☒ ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 ） ☒ その他（伊賀市が定めてないものについては、三重県を参照し伊賀市と読み替え適用する。 ）
監督の区分 〔 共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6項に規定する表1-2、表1-3〕	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。

（注） 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年1月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
産業廃棄物税	☐ 産業廃棄物税	☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☒ 工事カルテ作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
下請関係 下請企業 次数制限	☐ 下請企業の次数制限	☐ 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
市内企業 優先使用	☒ 市内企業の優先使用	☒ 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☐ 建設資材の県内産製品優先使用	☐ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☐ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第11号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事实態調査	☐ 工事实態調査	☐ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。
社会保険等未加入 対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年1月