

令和8年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	伊賀市立上野総合市民病院電気室キュービクル改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 四十九町 地内			
工 費	¥ 5,258,000			
工 期	契約の日から 令和8年11月24日まで	設 計	令和8年7月22日	
		設 計		検 算
工 事 の 大 要				
伊賀市立上野総合市民病院電気室キュービクル改修工事を行う。 ・非常動力電灯盤 ・X線盤 ・一般動力盤 施工日は10月18日(日)、11月1日(日)、11月15日(日)の間のいずれかとし、 市民病院との調整による。 また停電時間は各日とも5時間を限度とする。				

工事費内訳

1

伊賀市立上野総合市民病院電気室キュービクル改修工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	3,177,277	
計			3,177,277	
共通費				
共通仮設費	1	式	93,954	
現場管理費	1	式	724,298	
一般管理費等	1	式	784,471	
計			1,602,723	
工事価格	1	式	4,780,000	
消費税等相当額	1	式	478,000	
工事費	1	式	5,258,000	

工事種目別内訳

伊賀市立上野総合市民病院電気室キュービクル改修工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	3,177,277	
計			3,177,277	

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
受変電設備		1	式	3,177,277	
計				3,177,277	

電気設備工事 中科目別内訳

4

電気設備工事

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

5

電気設備工事		受変電設備		非常動力電灯盤		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧真空遮断器	VF13CMD-110000000 材工共	1	個	1,050,000	1,050,000	
過電流継電器	K20C-AVN 材工共	1	個	48,700	48,700	
交流電流計	LS-110NAAB0-50A50/5A 材工共	1	個	23,800	23,800	
取付板	170×170板 2.5Y9/ 材工共	1	枚	12,900	12,900	
パイロットランプ	APN116DNR赤 材工共	1	個	8,140	8,140	
パイロットランプ	APN116DNR緑 材工共	1	個	8,140	8,140	
切替スイッチ	BN-5AB-RKK-N-1 材工共	1	個	19,800	19,800	
カムスイッチ	BRSF1-10-SKK-N 材工共	1	個	16,300	16,300	
撤去工事	搬出共	1	式		59,900	
運搬費		1	式		10,700	
高圧受変電設備耐圧試験費		1	式		241,000	
スクラップ控除	既設高圧真空遮断器 新設機器と同等程度	68	kg	▲45	▲3,060	
スクラップ控除	既設過電流継電器 新設機器と同等程度	1.4	kg	▲45	▲63	
計					1,496,257	

電気設備工事 細目別内訳

6

電気設備工事		受変電設備		X線盤		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
過電流継電器	K20C-AVN 材工共	1	個	48,700	48,700	
交流電流計	LS-110NAAB0-50A50/5A 材工共	1	個	23,800	23,800	
計器用変成器	CD-25NB50/5A 材工共	2	個	63,700	127,400	
取付板	170×170板 2.5Y9/ 材工共	1	枚	12,900	12,900	
パイロットランプ	APN116DNR赤 材工共	1	個	8,140	8,140	
パイロットランプ	APN116DNR緑 材工共	1	個	8,140	8,140	
切替スイッチ	BN-5AB-RKK-N-1 材工共	1	個	19,800	19,800	
カムスイッチ	BRSF1-10-SKK-N 材工共	1	個	16,300	16,300	
撤去工事	搬出共	1	式		31,400	
運搬費		1	式		1,960	
スクラップ控除	既設過電流継電器 新設機器と同等程度	1.4	kg	▲45	▲63	
スクラップ控除	既設計器用変成器 新設機器と同等程度 7.3kg×2個	14.6	kg	▲45	▲657	
計					297,820	

電気設備工事 細目別内訳

7

電気設備工事		受変電設備		一般動力盤		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧真空遮断器	VF13CMD-110000000 材工共	1	個	1,050,000	1,050,000	
過電流継電器	K20C-AVN 材工共	1	個	48,700	48,700	
交流電流計	LS-110NAAB0-50A50/5A 材工共	1	個	23,800	23,800	
計器用変成器	CD-25NB50/5A 材工共	2	個	63,700	127,400	
取付板	170×170板 2.5Y9/ 材工共	1	枚	12,900	12,900	
パイロットランプ	APN116DNR赤 材工共	1	個	8,140	8,140	
パイロットランプ	APN116DNR緑 材工共	1	個	8,140	8,140	
切替スイッチ	BN-5AB-RKK-N-1 材工共	1	個	19,800	19,800	
カムスイッチ	BRSF1-10-SKK-N 材工共	1	個	16,300	16,300	
撤去工事	搬出共	1	式		59,900	
運搬費		1	式		11,900	
スクラップ控除	既設高圧真空遮断器 新設機器と同等程度	68	kg	▲45	▲3,060	
スクラップ控除	既設過電流継電器 新設機器と同等程度	1.4	kg	▲45	▲63	
スクラップ控除	既設計器用変成器 新設機器と同等程度 7.3kg×2個	14.6	kg	▲45	▲657	
計					1,383,200	

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	昇降設備工事以外
----	----------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
4,780,000	×	5.00	=	239,000
千円止 (税抜き)				