

令和2年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）			
施 工 地 名	伊賀市 上野丸之内 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	令和2年10月20日まで	設 計	令和 2年 4月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
崇広中学校屋内運動場の大規模改造工事を行う（屋内運動場 1,348㎡） I 建築主体工事 ・仮設工事 一式 ・防水改修工事 一式 ・外壁改修工事 一式 ・建具改修工事 一式 ・内装改修工事 一式 ・塗装改修工事 一式 II 機械設備工事 ・配管工事 一式 ・空調工事 一式 ・給排水衛生設備工事 一式			業 種	建 業種コード 02

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費	積上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税	10%	1	式			
	工事費計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	鉄筋工事		1	式			
3	コンクリート・型枠工事		1	式			
4	鉄骨工事		1	式			
5	防水工事		1	式			
6	樋工事		1	式			
7	タイル工事		1	式			
8	金属工事		1	式			
9	木工事		1	式			
10	左官工事		1	式			
11	建具工事		1	式			
12	ガラス工事		1	式			
13	塗装工事		1	式			
14	内装工事		1	式			
15	雑工事		1	式			
16	体育器具工事		1	式			
17	アスベスト解体撤去工事		1	式			

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式足場 3ヶ月 手すり先行方式・建地幅W 600	1,137	m ²			
	垂直養生	外部足場 防炎シート(1類) 3ヶ月	667	m ²			
	垂直養生	外部足場 防音シート 3ヶ月	470	m ²			
	内部足場	くさび緊結式足場 2ヶ月 手すり先行方式・建地幅W 600	90.6	m ²			
	内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 2ヶ月	112	m ²			
	内部足場	脚立足場 直列 H=1.8m 1ヶ月 1階壁	189	m			
	内部足場	単管足場 直列 H=1.8m 1ヶ月 2階壁	378.9	m ²			
	墨出し	仕上げ	1,348	m ²			
	養生	仕上げ	1,348	m ²			
	清掃・片付け	施工中	1,348	m ²			
	竣工時クリーニング		1,348	m ²			
	1の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	185	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	39.1	kg			
	鉄筋加工組立費		233	kg			
	スクラップ控除	H2	1	式			
	鉄筋運搬費		233	kg			
	ワイヤーメッシュ	φ6*150*150	6.1	m ²			
	同上 敷き手間		6.1	m ²			
	便所 土間 差し筋アンカー	横向き D10	190	本			
	階段下 壁 ケミカルアンカー	下向き D10	20	本			
		横向き D10	20	本			
		上向き D10	9	本			
		上向き D13	4	本			
	2の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	コンクリート・型枠工事						
	砕石	再生土間下	4.2	m ³			
	便所 土間コンクリート	Fc-21N S-18 t=120	3.9	m ³			
	同上打設手間		3.9	m ³			
	階段下 壁 コンクリート	Fc-21N S-18 t=120	1	m ³			
	同上打設手間		1	m ³			
	ポンプ圧送費		1	式			
	階段下 普通型枠		8.4	m ²			
	同上 運搬費		8.4	m ²			
	階段下 壁上部 無収縮モルタル	F c =30	0.1	m ³			
	階段下 壁上部 同上注入用型枠	片面木製、片面鋼製 運搬費共	7.3	m			
	3の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄骨工事						
	サッシ補強材 鋼材	SS400 H-100*100*6*8	1.05	t			
	鋼材	SS400 L-130*130*9	0.07	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.14	t			
	特殊高力ボルト	S10T M-16 L=50	48	本			
	ケミカルアンカー	M-12*160	48	本			
	スクラップ 控除	H2	1	式			
	工場加工組立費		1.27	t			
	錆止め塗装費	工場1回塗	34.9	m ²			
	現場建方費		1.27	t			
	鉄骨運搬費		1.27	t			
	4の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	防水工事						
	改質アスファルト防水	AS-1（M4AS工法）平場	12.4	m ²			
	改質アスファルト防水	AS-1（M4AS工法）立上り	19.8	m ²			
	下地勾配調整	ポリマーセメントペースト 平場	12.4	m ²			
	改修ドレイン取り付け	鉛製 縦引き キャップとも	1	ヶ所			
	建具廻りシーリング	カバー工法用 新設建具 外部 MS-2 20*10	401	m			
	建具シーリング	防火設備用	96.90	m			
	面台取合いシーリング	内部 1成分形シリコン 10*10 防カビタイプ	10.2	m			
	5の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	樋工事						
	既設撤去 タテ樋	V U Φ 90 掴み金物共	48.3	m			
	新設 タテ樋	V P Φ 75 掴み金物共	48.3	m			
	6の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	タイル工事						
	床 磁器質タイル張り	50角	24.2	m ²			
	壁 半磁器質タイル張り	100角 圧着張り	68.6	m ²			
	設備壁 半磁器質タイル張り	100角 接着張り	11	m			
	昇降口壁タイルクリーニング		27.8	m ²			
	7の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	金属工事						
	ライニング壁面台	SUS304 t=1.5 HL W120*D25	10.2	m			
	同上軽量鉄骨壁下地	65形 構造用合板下地	10.3	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65形 石膏ボード下地	8.9	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形 化粧石膏ボード下地	57.0	m ²			
	ノンスリップグレーチング	SUS W=100 カネノ-ZQ-H-20/SF-20B同等品程度	1.2	m			
	スチール3方枠	900*2000 W220*35 T=1.6 焼付塗装	1	ヶ所			
	8の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	木工事						
	木製幅木	ラワン H120×t24	1.5	m			
	壁 胴縁組	有孔ボード下地	296	m ²			
	同上	コペンハーゲンリブ下地	2.7	m ²			
	同上	プリント合板下地	12	m ²			
	有孔ベニヤ	t=9.0(暗色寒冷紗裏打) 目透し張	296	m ²			
	壁 コペンハーゲンリブ張り		2.7	m ²			
	プリント合板	t =5.5	12	m			
	入口額縁	180*25	14.7	m			
	サッシ額縁	180*25	30.4	m			
	カーテンボックス		83.4	m			
	ステージタテ枠	L=5500 珽集成材 100*100 厚30 ウレタ塗装	2	本			
	ステージ上部一文字幕受け	L=13.000 杉材 120*90 四本 継ぎ	4	本			
	9の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	建具工事						
A	アルミ建具工事		1	式			
B	鋼製建具工事		1	式			
C	スチール格子取替工事		1	式			
D	アルミ建具改修工事	カバー工法	1	式			
E	スクリーン工事		1	式			
F	木製建具工事		1	式			
	11の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	アルミ建具工事	新設サッシ					
	AW-4 2連引違い窓	W3670*H350 アルミパネ(縦リブ)t=3・網戸共	10	ヶ所			
	AD-4 両開きフラッシュ戸	W1600*H1800	1	ヶ所			
	AD-5a 片開框戸	W800*H1800	1	ヶ所			
	AD-5 b 片開きフラッシュ戸	W800*H1800	1	ヶ所			
	AD-7 片開きフラッシュ戸	W800*H2000	2	ヶ所			
	FAW-9Z 3段4連窓	W4900*H3230 H1100, H900, H=1030 アルミカバーを含む	4	ヶ所			
	FAW-10Z 3段4連窓	W4725*H3230 H1100, H900, H=1031 アルミカバーを含む	2	ヶ所			
	同上取付調整費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	Aの計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	鋼製建具工事						
	SD-1 両引き分フラッシュ戸	W1800*H1800	2	ヶ所			
	LD-1 片引きハカ`-戸	W1030*H2000	1	ヶ所			
	同上取付調整費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	Bの計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D	アルミ建具改修工事	カバー工法					
	AD-3 欄間両袖Fix窓付 両開き戸	W5500*2250 扉1700*1800 Fix1000*1800	1.0	ヶ所			
	AW-1 引違い窓	W1700*H480	3.0	ヶ所			
	AW-2 引違い窓	W1700*H480	2.0	ヶ所			
	AW-3 2連引違い窓	3670*600 窓1750*H480	1.0	ヶ所			
	AW-5 2連引違い窓	2570*780 窓1250*H780	2.0	ヶ所			
	AW-6 Fix付引違い窓	W2500*1230 扉1750*1230 Fix650*1230	2.0	ヶ所			
	AW-7 3連引違い窓	5000*1230 窓1600*H1230	1.0	ヶ所			
	AW-8 3連引違い窓	W5500*1230 中窓1800*1230 袖窓1750*650*1230	1.0	ヶ所			
	AW-9 Fix付滑出し・ Fix付片引き窓	W4900*3230 中窓1550*1030 袖窓700*1030	4.0	ヶ所			
	AW-10 Fix付滑出し・ Fix付片引き窓	W4275*3230 中窓1300*1030 袖窓650*1030	2.0	ヶ所			
	既設撤去費		1.0	式			
	既設材場内集積費		1.0	式			
	同上取付調整費		1.0	式			
	同上運搬費		1.0	式			
	Dの計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	スクリーン工事						
	TS-1 トイレスクリーン		1.0	ヶ所			
	TS-2 トイレスクリーン		1.0	ヶ所			
	同上取付調整費		1.0	式			
	同上運搬費		1.0	式			
	Eの計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F	木製建具工事						
	WD-2 木製片開きフラッシュ戸	W800×H1800 材工共	1	ヶ所			
	WD-1 木製片開きフラッシュ戸	W600×H1800 材工共	2	ヶ所			
	Fの計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	ガラス工事						
	型板ガラス	t=4.0 2.18㎡以下	0.2	㎡			
	強化ガラス	t=4.0 4.00㎡以下	16.7	㎡			
	強化ガラス	t=5.0 4.00㎡以下	12.6	㎡			
	網入り型板ガラス	t=6.8 2.18㎡以下	2.1	㎡			
	網入り磨き板ガラス	t=6.8 2.18㎡以下	182	㎡			
	ガラス廻りシーリング	シリコン系 1成分型 5*5程度	1192	m			
	12の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
13	塗装工事						
	外壁面事前調査	外部	1,001	m ²			
	既存面高圧洗浄	外部	1,001	m ²			
	下地調整C-1	外部	1,001	m ²			
	外壁複層塗装吹付 RE	外部	1,001	m ²			
	鉄骨階段 SOP塗替え	既設鉄部 B種 下地調整RB-B種とも	20.1	m ²			
	階段手摺 SOP塗替え	既設鉄部 B種 下地調整RB-B種とも	4.5	m ²			
	幅木 SOP塗	木部 B種 素地ごしらえA種とも	1.3	m			
	幅木 CL塗替え	既設木部 B種 下地調整RB種とも	70.7	m			
	キャリー手摺 SOP塗替え	既設鉄部 B種 下地調整RB-B種とも	34.8	m ²			
	サッシ額縁 SOP塗	木部 B種 素地ごしらえA種とも 糸尺=125	30.4	m			
	サッシ額縁 SOP塗替え	既設木部 B種 下地調整RB種とも	19.2	m			
	鋼製建具面 SOP塗	B種 錆止め1回とも	4.2	m ²			
	鋼製建具面 SOP塗替え	B種 下地調整RB-B種とも	42.8	m ²			
	鋼製建具額縁 CL塗替え	既設木部 B種 下地調整RB種とも 糸尺=125	41.2	m			
	木製建具額縁 CL塗替え	既設木部 B種 下地調整RB種とも 糸尺=125	25.6	m			
	UC下地調整	木部 サンダーがけ ※ステージ床、卓球場床	163	m ²			
	UC塗装	木部 A種 ※ステージ床、卓球場床	163	m ²			
	壁 OS塗	コペソハーゲンリブ面	2.7	m ²			

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 OS塗替え	既設コンパネ面 下地調整RB種とも	22.5	m ²			
	壁 SOP塗	有孔ボード面 B種 素地ごしらせA種とも	296	m ²			
	幅木 EP塗替え	既存コンクリート面 B種 下地調整RB種とも H=100	37.0	m ²			
	壁 EP塗	ボード面 B種 素地ごしらせB種とも	3.5	m ²			
	壁 EP塗替え	既存コンクリート面 B種 下地調整RB種とも	346	m ²			
	壁 EP塗替え	既存ボード面 B種 下地調整RB種とも	38.5	m ²			
	天井 EP塗替え	既存コンクリート面 B種 下地調整RB種とも	41.6	m ²			
	カーテンボックス SOP塗	木部 B種 素地ごしらせB種とも	75	m ²			
	ステージ下 椅子台車正面SOP塗り替え	鉄面 B種 下地調整RB-B種とも	12.4	m ²			
	ステージ建柱UC塗装	木部 A種 素地ごしらせB種とも	11	m			
	サッシ補強材 鋼材 鋼製建具面SOP塗	B種 錆止め1回とも	34.9	m ²			
	13の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
14	内装工事						
	下地処理	体育室床 既設塗床 目荒らし ※ポリッシャー掛け程度	915	m ²			
	発泡複層ビニル床シート	クリヤマ株式会社 タラフレックス EVOLUTION t=7.5 同等	915	m ²			
	端部処理シーリング	体育室床 シート外周 ※既設巾木取合い部	91.2	m			
	床見切	SUS(HL) W50×t1.5(への字型) ※各出入口に設置	33	m			
	床洗浄	体育室床	915	m ²			
	壁 シーリング石膏ボード張り	t = 12.5	8.5	m ²			
	壁 ケイカル板張り	t = 9.0	4.8	m ²			
	天井 化粧PB張り	t = 9.5	32.2	m ²			
	天井 フレキシブルボード張り	t = 6	24.8	m ²			
	天井 ロックウール吸音板張り	t = 9	1.6	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ製	66	m			
	天井 点検口	アルミ製450角	2	ヶ所			
	床 防滑性塩ビシート張り	t = 2.5	6.1	m ²			
	巾木 ソフト巾木	H=60	8.1	m			
	ステージ上部 ビニルクロク撤去		34.5	m ²			
	ステージ上部 ビニルクロク張り		34.5	m ²			
	ギャラー塗床	弾性ウレタン 防滑処理	57.8	m ²			
	14の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	雑工事						
	舞台幕 一文字幕	W12820*H830 東リエコブラッシュ同等品 ひだ無し裏付 木製下地は 木工事	1	式			
	アップリケ紋章	サイズ 450	1	ヶ所			
	前引幕	W12800*H5100 1.5倍ひだ 東リエコブラッシュ同等品フレンジ6寸裏付	1	ヶ所			
	中引き・バック幕	W12800*H5100 1.5倍ひだ 東リエコブラッシュ同等品フレンジ6寸裏付	2	ヶ所			
	カスミ幕	W12800*H5100 パイプ再利用 東リエコブラッシュ同等品 1.5倍ひだ	1	ヶ所			
	中袖幕	W1500*H5200 東リエコブラッシュ同等品 1.5倍ひだ	1	ヶ所			
	ホリゾン幕（背景幕）	W12800*H5200 11号帆布 固定式パイプ再利用	1	ヶ所			
	引幕機構	W12800 大型アルミ吊機構一部取替え 砂袋一式	3	ヶ所			
	ギャラリー 暗幕カーテン	W4580*H3850 レール再利用 東リエコノクトS同等品 1.5倍ひだ	6	式			
	卓球場部 暗幕1	W1740*H1750	1	ヶ所			
	暗幕2	W5730*H1750	1	ヶ所			
	暗幕3	W5130*H1750	1	ヶ所			
	暗幕4	W1030*1200	1	ヶ所			
	暗幕5	W2530*H1750	2	ヶ所			

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	新設 暗幕	レール新設 W2000*H2100	1	ヶ所			
	既設カーテンレール脱着復旧	シングル 47.0m	1	式			
	ステージ幕・暗幕撤去	処分とも	1	式			
	ステージ幕・暗幕・取付費	取付足場共	1	式			
	ステージ内 ウインチボタン	L6000 SUS38 工事費共	1	式			
	室名札	SUS平付 w300*H70*D10 神栄ホームクリエイトSK-605NS-2F(文字貼)同等品	9	ヶ所			
	ピクトサイン	SUS平付 W200*H200*D10 神栄ホームクリエイトSK-605SS-2F(文字貼)同等品	9	ヶ所			
	15の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
16	体育器具工事						
	水平引込折畳式旧バスケット台調整	点検・調整 フレームとボードのワイヤ巻き固定補強	2	基			
	バレー用 床止金具	塗床用 完全落蓋型 亜鉛めっきイラストスライトロック式	2	対			
	バドミントン用 床止金具	塗床用 完全落蓋型 亜鉛めっきイラストスライトロック式	6	対			
	防球ネット ステージ用防球ネット	7300*27000 両開きロープ操作式 100角目(グリーン) 保護ゴム付ウエイト*2	1	張			
	防球ネット セパレート用防球ネット	7300*27000 (リョウサイトエプロン付)両開きロープ操作式 100角目+25角目(グリーン) 保護ゴム付ウエイト*2	1	張			
	防球ネット 側面用防球ネット	4300*313000 両開き手引き式 100角目(グリーン) 保護ゴム付ウエイト*2	2	張			
	防球ネット 両妻用防球ネット(卓球場)	4400*27000 固定式 25角目(グリーン) 保護ゴム付ウエイト*2	1	張			
	防球ネット 出入り口用防球ネット	2500*3000 片引き式 100角目(グリーン) 保護ゴム付ウエイト*2	2	張			
	防球ネット 大梁巻き両サイト防球ネット	2500*28000 2張 固定式 100角目(グリーン)	2	張			
	コートライン バスケットボール用	26000*14000 リスタートライン20m含む スポーツシート用	2	面			
	コートライン ハレーボール用	18000*9000 一般6人制 スポーツシート用	2	面			
	コートライン バドミントン用	13400*6100 コーナー及びネット L=4T=20 スポーツシート用	6	面			
外部	屋根東側落下防止ネット						
	ネット	1000*28800 固定式 37.5目 グレー ネット取り付け	1	張			

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	体育用具運搬搬入取付費	現場養生、足場損料 既設部材撤去処分含む	1	式			
	コア抜き工 バレー用床下基礎コア抜き	φ 300 D=400mm	4	ヶ所			
	バドミントン用床下基礎コア抜き	φ 250 D=300mm	12	ヶ所			
	屋根東側落下防止ネット フレーム	L-50*50*6 @1800 1800*D550 さび止めまで	28.8	m			
	鉄骨フレーム塗装	SOP	190	m			
	昇降口下駄箱移動	撤去・復旧	1	式			
	16の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	アスベスト解体撤去工事						
	【 除去処理 】	※作業レベル3・手作業					
	成形板除去	屋内天井 大平板 t=4.0	45.6	m ²			
	【 除去アスベスト処理 】						
	除去石綿処理	大平板 密封処理(二重梱包)手間	1.8	m ³			
	アスベスト廃棄物袋	1280×850×t0.15(100L袋) 黄色袋+透明袋+結束バンド	1	式			
	保護具、消耗品	保護メガネ、フィルターマスク類等	1	式			
	17の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
18	補修工事						
外部	柱 欠損補修	爆裂部鉄筋錆落し・防錆処理 エポキシ樹脂モルタル充填工法 100*100	6	ヶ所			
	同上	爆裂部鉄筋錆落し・防錆処理 エポキシ樹脂モルタル充填工法 100*400	1	ヶ所			
	梁 浮き補修	アンカービソニング部分エポキシ樹脂注入工法	28.4	m ²			
	剥離鉄筋露出補修	アンカービソニング部分エポキシ樹脂注入工法	28	ヶ所			
	外壁 亀裂補修	Uカットシール材充填工法(クラック幅1.0mm超) PU-2(ポリアウタン系)	2.9	m			
	同上	自動低圧式エポキシ樹脂注入工法 可塑性エポキシ樹脂充填	42.4	m			
	屋外階段 上裏 浮き補修	ボルトカーボビソネット工法 ホリマーセメント2回塗	12.2	m ²			
内部	2階柱 欠損補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法 100*100	2	ヶ所			
	2階手摺天端欠損	エポキシ樹脂モルタル充填工法 100*300	1	ヶ所			
	1階亀裂補修	Uカット可塑性エポキシ樹脂充填工法 W=10、D=10	14.5	m			
	2階亀裂補修	Uカットシーリング充填工法 1mm以上	12.6	m			
	床先行補修工事	1階 体育室 浮きを伴う部分はつり撤去	18.8	m ²			
	床先行補修工事	1階 体育室 硬質材入りモルタル直均し金コテ	18.8	m ²			
	18の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	外構工事						
	①屋内運動場東側 既設法面 目地補修工						
	上段水平部	PS-2 20*10 木目地 撤去 シーリング再充填	23	m			
	法面部	PS-2 20*10 木目地 撤去 シーリング再充填	50.7	m			
	②屋内運動場東側 雨水排水整備工	既設U-300部 排水勾配モルタル塗り	17	m			
	③タテ樋雨水排水整備						
	施工箇所 4箇所	(施工内容) 既設土間コンクリート カッター切り	12.6	m			
		土間はつり、撤去鋤取り U-180新設 周囲コンクリート充填取り合い補修					
		既設側溝（既設集水ます）接続					
		上部U180用 SUS細目グレーチング カネソ-SMHU-1815(隙間9mm)同等品程度	7.8	m			
	19の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
20	解体工事						
外部	既存鋼製建具撤去 SD-3B	W800*H1800 下枠ハツリ共	2	ヶ所			
	同上 AD-2	W800*H2000 下枠ハツリ共	1	ヶ所			
	同上 SW-11	W5000*H3350 枠引き抜き	8	ヶ所			
	同上 SW-12	W4375*H3350 枠引き抜き	4	ヶ所			
	同上 SW-3	W3670*H350 撤去・ハツリ	10.0	ヶ所			
内部	床 カッター切り	テラゾーブロック面	6.1	m			
	壁 カッター切り	ボード面	5.7	m			
	壁 カッター切り	コペンハーゲンリブ面	7.8	m			
	壁 カッター切り	プリント合板面	2.3	m			
	床 テラゾーブロック撤去		1.2	m ²			
	床 土間コンクリート撤去	タイル下地モルタル共	2.7	m ³			
	壁 有孔ベニヤ撤去	t=9 下地共	208	m ²			
	壁 コペンハーゲンリブ撤去	t=9 下地共	88	m ²			
	壁 プリント合板撤去	下地共	12	m ²			
	壁 タイル撤去	75角 下地共	56	m ²			
	壁 石膏ボード撤去	t=12.5	3.7	m ²			
	壁 木間仕切り撤去		1.8	m ²			

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 ロックウール吸音板撤去	下地共	1.6	m ²			
	カーテンボックス撤去		81.4	m			
	トレスクリーン撤去 TS-1		1	ヶ所			
	同上 TS-2	延W6850*H1900	1	ヶ所			
	既設屋外物置 手壊し解体	木製下地壁 サッシ共	16.6	m ²			
	20の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
21	発生材運搬費						
	発生材積込費	木類	11.9	m ³			
	同上	紙・布類	1.3	m ³			
	同上	タイル類	0.8	m ³			
	同上	コンクリート類	5.4	m ³			
	同上	ボード類	2.2	m ³			
	同上	金属類	5.8	m ³			
	同上	ガラス類	1.5	m ³			
	同上	石綿含有廃棄物	1.8	m ³			
	発生材運搬費	木類	11.9	m ³			
	同上	紙・布類	1.3	m ³			
	同上	タイル類	0.8	m ³			
	同上	コンクリート類	5.4	m ³			
	同上	ボード類	2.2	m ³			
	同上	金属類	5.8	m ³			
	同上	ガラス類	1.5	m ³			
	同上	石綿含有廃棄物	1.8	m ³			
	21の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
22	発生材処分費						
	発生材処分	木類	11.9	m ³			
	同上	紙・布類	1.3	m ³			
	同上	タイル類	0.8	m ³			
	同上	コンクリート類	5.4	m ³			
	同上	ボード類	2.2	m ³			
	同上	金属類	5.8	m ³			
	同上	ガラス類	1.5	m ³			
	同上	石綿含有廃棄物	1.8	m ³			
	22の計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	屋内排水通気設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	40A：便所	7	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	50A：便所	7	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	65A：便所	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	75A：便所	5	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	100A：便所	13	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	40A：便所通気	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	50A：便所通気	7	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	65A：便所通気	10	m			
	排水金物：T5A	50A	3	個			
	掃除口：COA	50A	3	個			
	掃除口：COA	100A	2	個			
	既設配管接続費		1	式			
	はつり及び補修	コブ抜き	1	式			
	塗装工事		1	式			
	掘り方・埋戻し		1	式			
	2-計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CFS465、TV560CP、他付属品共	3	組			
	洋風便器	CS597BS、他付属品共	1	組			
	洋風便器	CS597BCS、他付属品共	1	組			
	L型手すり	T112CL11	3	組			
	はねあげ手すり	T112HK7	1	組			
	背もたれ	EWC385CS	1	組			
	センサー一体型小便器	UFS900R	3	組			
	小便器用手すり	T112CU2	1	組			
	掃除流し	SK22A、他付属品共	1	組			
	洗面器	L270CM、他付属品共	1	組			
	洗面器	L210C、他付属品共	4	組			
	化粧鏡	YM4575A	1	枚			
	化粧鏡	YM4560A	4	枚			
	3-計						

崇広中学校 屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	撤去費						
	給水撤去費		1	式			
	排水撤去費		1	式			
	衛生器具撤去費		1	式			
	換気扇撤去費		1	式			
	6-計						

