

令和2年	工 事 設 計 書					
工 事 名	西柘植保育園屋根改修工事					
施 工 地 名	伊賀市	新堂	地内			
工 費	¥					
工 期	契約の日から 90 日間		設 計	令和2年4月		
工 事 の 大 要			設 計	検 算		
			業 種	防	業種コード	18
			課長		係長	
			係員		係員	

西柘植保育園屋根改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
		積み上げ分	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

西柘植保育園屋根改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	屋上防水工事						
	外部足場	楔式足場W=600(手摺先行) 階段、安全手摺とも	652.0	m ²			
	遊戯室屋根単管足場		170.0	m ²			
	材料荷揚げ費		1.0	式			
	下地清掃	高圧水洗浄	938.0	m ²			
	既設防水撤去	軒先、壁取合い、トップライト廻り、ケラハ W=300	76.0	m ²			
	下地活性剤塗布	タフベース	938.0	m ²			
	既存脆弱部撤去・補修	樹脂モルタル	132.0	m ²			
	改質アスファルトシート防水	TS20R	938.0	m ²			
	保護塗料	フジカラートップ仕上げ	938.0	m ²			
	軒樋改質アスファルト系塗膜防水	タフネスファイン防水FA-5	29.1	m ²			
	軒先、ケラハ部アスファルト系塗膜防水	タフネスファイン防水SR-10	76.0	m ²			
	保護塗料	フジカラートップ仕上げ	105.0	m ²			
	1の計						

