

質疑回答書

令和2年5月21日

契約番号 2020000454

件名 令和2年度 伊賀市水道施設整備事業

一般国道368号線道路改良に伴う配水管支障移転工事

質 疑	回 答
1 充填工第0039号施工単価表の 充填材料費の配合または強度を明示 下さい。	1 充填材料1 m ³ 当たりの配合に ついては、下記のとおりです。 ・セメント210 kg ・砂0.4 m ³ ・起泡剤1 kg ・希釈水18.63 kg ・混練り水198.37 kg
2 管路掘削幅が0.55mとなってい ますが、掘削機械の(BF0.25 m ³)バケ ット標準幅は0.65m~0.7mですが、 施工方法をどの様に考えているか教 えて下さい。	2 管路掘削幅については、積算基準ど おりの幅で考えており、幅狭バケット 等の使用を想定している。

※この回答に対する質問は受付できません。