

工 事 設 計 書

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------|---------|-----------|-----|
| 施行年度 | 令和2年度 | 契 約 番 号 | 伊賀市 | | |
| | | 2020000301 | | | |
| 工 事 名 | 古山配水池遠方監視設備移設及び流量計電動弁設置工事 | | | | |
| 施 工 場 所 | 伊賀市 | 菖蒲池 | 地 内 | 課長 | 係長 |
| | | | | | |
| 工 種 | 機械器具設置 | | | 設計者 | 検算者 |
| | | | | | |
| 設 計 金 額 | 8,111,400 円 | | 内消費税相当額 | 737,400 円 | |
| 工 期 | 令和2年9月30日 | | | 日間 | |
| 工 事 の 大 要 | | | | 起 工 理 由 | |
| 古山配水池 電動弁 1台 超音波流量計 1台 指示計 2台 アレスター 3台 引込開閉器盤・電話保安器箱 各1面 計装盤改造工 一式 監視画面改造工 一式 試運転調整工 一式 | | | | 別紙のとおり | |

| 設計内訳書 | | | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|-----------|-----------|------------|
| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 本工事費 | | | | | | | | |
| 機器費 | | | | 式 | 1 | 4,030,500 | 4,030,500 | 第0001号 明細表 |
| 材料費 | | | | 式 | 1 | 29,000 | 29,000 | 第0002号 明細表 |
| 施工費 | | | | 式 | 1 | 2,297,500 | 2,297,500 | 第0003号 明細表 |
| 直接工事費 | | | 計 | | | | 6,357,000 | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 197,000 | 見積 |
| 純工事費 | | | | | | | 6,554,000 | |
| 現場管理費 | | | | 式 | 1 | | 310,000 | 見積 |
| 工事原価 | | | | | | | 6,864,000 | |
| 一般管理費 | | | | 式 | 1 | | 510,000 | 見積 |
| 工事価格 | | | | | | | 7,374,000 | (千円止め) |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | 737,400 | ×10% |
| 本工事費 | | | 計 | | | | 8,111,400 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第0002号 明細表

(上段：前回 下段：今回)

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|----------------------|----|----|-------|--------|----|
| 材料費 | | | | | | |
| 電線 | CVV 2sq 10c | m | 15 | 300 | 4,500 | 見積 |
| 電線 | CVVS 2sq 2c | m | 15 | 150 | 2,250 | 見積 |
| 電線 | CVVS 1.25sq 4c | m | 15 | 170 | 2,550 | 見積 |
| 電線 | CVV 2sq 2c | m | 15 | 130 | 1,950 | 見積 |
| 電線管 | PE28 | m | 6 | 494 | 2,964 | 見積 |
| 電線管 | PE22 | m | 6 | 390 | 2,340 | 見積 |
| 付属材料 | 電線・電線管 | 式 | 1 | 2,000 | 2,000 | 見積 |
| 装柱材 | | 式 | 1 | 3,000 | 3,000 | 見積 |
| 電線 | VV-R 5.5sq 2c | m | 4 | 170 | 680 | 見積 |
| 電線 | CV 5.5sq 2c | m | 10 | 170 | 1,700 | 見積 |
| 電線 | FCPEV ϕ 0.65 3P | m | 10 | 70 | 700 | 見積 |
| 雑材料 | | 式 | 1 | 4,366 | 4,366 | 見積 |
| | | | | | | |
| | 計 | | | | 29,000 | |
| | | | | | | |

