

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和2年度
契約番号	2020000508
工事名	令和2年度 伊賀市水道施設整備事業 消防本部配水管布設工事

単価適用日	令和2年5月1日	
積算基準適用版	令和1年改定版(水道事業実務必携)	
諸経費情報	諸経費工種	開削工事及び小口径推進工事
	施行地域区分	(週休補正なし)×一般交通影響あり②
	イメージアップ計上区分	計上しない
	前払い率	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
経費調整区分	経費調整しない	

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし
重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

令和2年度 伊賀市水道施設整備事業 消防本部配水管布設工事

交通誘導員計算書

平成26年7月1日	適用
平成26年10月1日	改定
平成28年4月1日	改定
平成29年4月1日	改定
平成29年8月1日	改定
平成31年4月1日	改定
令和元年8月1日	改定

【 1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】

コード	工種	項目	種別	細別	施工量換算			単位	1日当り 施工量	出典根拠			備考	
					単位数量	労務数量	作業人数			年度	機関	引用項		
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	-	m	-	-	m	230.0	H31	県土	I-14-④-116	日当り施工量
t-0002	"	"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	-	m	130.0	H31	県土	"	"
t-0003	"	"	30cmを超え40cm以下	"	-	m	-	-	m	80.0	H31	県土	"	"
t-0004	"	"	15cm以下	Co、Co+As	-	m	-	-	m	150.0	H31	県土	"	"
t-0005	"	"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	-	m	70.0	H31	県土	"	"
t-0006		舗装版取壊し積込工	15cm以下	BH0.08m3	-	m ²	-	-	m ²	144.0	H31	水実	p 163	日当り施工量
t-0007	"	"	"	BH0.13m3	-	m ²	-	-	m ²	165.0	H31	水実	"	"
t-0008	"	"	"	BH0.28m3	-	m ²	-	-	m ²	194.0	H31	水実	"	"
t-0009	"	"	"	BH0.45m3	-	m ²	-	-	m ²	236.0	H31	水実	"	"
t-0014		切削工			-	m ³	-	-	m ³	1400.0	H31	県土	I-14-④-112	日当り施工量
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	38.0	H31	水実	p 156	日当り施工量
d-0002	"	"	"	BH0.13m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	44.0	H31	水実	"	"
d-0003	"	"	"	BH0.28m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	59.0	H31	水実	"	"
d-0004	"	"	"	BH0.45m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	74.0	H31	水実	"	"
d-0006		機械埋戻工	砂、発生土、改良土、碎石	BH0.08m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	33.0	H31	水実	p 159	タンバ運転
d-0007	"	"	"	BH0.13m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	33.0	H31	水実	"	"
d-0008	"	"	"	BH0.28m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	33.0	H31	水実	"	"
d-0009	"	"	"	BH0.45m3 ※1	-	m ³	-	-	m ³	33.0	H31	水実	"	"
p-0001	管路工	铸铁管布設工	φ75以下	吊込据付(機械)	-	m	-	-	m	34.4	H28	経産	p 2	工業用水歩掛
p-0002	"	"	φ100	"	-	m	-	-	m	34.4	H28	経産	"	"
p-0003	"	"	φ150	"	-	m	-	-	m	41.5	H28	経産	"	"
p-0004	"	"	φ200	"	-	m	-	-	m	40.0	H28	経産	"	"
p-0005	"	"	φ250	"	-	m	-	-	m	38.5	H28	経産	"	"
p-0006	"	"	φ300	"	-	m	-	-	m	44.4	H28	経産	"	"
p-0007	"	"	φ350	"	-	m	-	-	m	42.6	H28	経産	"	"
p-0008	"	"	φ400	"	-	m	-	-	m	44.4	H28	経産	"	"
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	10	m	0.18	1	m	55.6	H31	水実	p 64	配管工
p-0010	"	"	φ80	"	10	m	0.20	1	m	50.0	H31	水実	"	"
p-0011	"	"	φ100	"	10	m	0.23	1	m	43.5	H31	水実	"	"
p-0012					-	m	-	-	m		H31			
p-0013		ポリエチレン管布設工	φ13	-	10	m	0.06	1	m	166.7	H31	水実	p 82	配管工
p-0014	"	"	φ20	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H31	水実	"	"
p-0015	"	"	φ25	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H31	水実	"	"
p-0016	"	"	φ30	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H31	水実	"	"
p-0017	"	"	φ40	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H31	水実	"	"
p-0018	"	"	φ50	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H31	水実	"	"
p-0019		不断水連絡工	分岐管φ弁	-	1	箇所	-	-	箇所	2.0	H31	実勢	-	実勢による施工量
p-0020		サドル分水栓建込工	本管φ150以下・分岐口径φ20	铸铁管(標準)分岐PP	1	箇所	0.16	1	箇所	6.3	H31	水実	p 182	配管工(建込、φ7、止水栓)
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	-	m ²	-	-	m ²	1510.0	H31	県土	I-14-④-103	日当り施工量
h-0002	"	下層・上層路盤工	車道・路肩部施工	-	-	m ²	-	-	m ²	940.0	H31	県土	"	"
h-0003	"	"	歩道施工	-	-	m ²	-	-	m ²	288.0	H31	県土	"	"
h-0004	"	基層・表層工(車道・路肩部)	50mm以下	1.4m未満	-	m ²	-	-	m ²	250.0	H31	県土	I-14-④-104	日当り施工量
h-0005	"	"	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m ²	-	-	m ²	230.0	H31	県土	"	"
h-0006	"	"	70mm以下	1.4m以上3.0m以下	-	m ²	-	-	m ²	1300.0	H31	県土	"	"
h-0007	"	"	70mm以下	3.0m超え	-	m ²	-	-	m ²	2300.0	H31	県土	"	"
h-0008	"	基層・表層工(歩道部)	50mm以下	1.4m未満	-	m ²	-	-	m ²	250.0	H31	県土	I-14-④-104	日当り施工量
h-0009	"	"	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m ²	-	-	m ²	230.0	H31	県土	"	"
h-0010	"	"	70mm以下	1.4m以上	-	m ²	-	-	m ²	940.0	H31	県土	"	"
h-0016		アスファルト舗装工(管路)	5cm以下	人力施工	-	m ²	-	-	m ²	250.0	H31	水実	p 173	日当り施工量
h-0017		コンクリート舗装工(管路)	20cm未満	人力施工	-	m ²	-	-	m ²	69.0	H31	県土	I-14-④-105	日当り施工量
h-0018		アスカーブ	-	-	-	m	-	-	m	260.0	H31	県土	I-14-④-104	日当り施工量
h-0019		インターロック型ブロック設置工	-	-	-	m ²	-	-	m ²	80.0	H31	県土	I-14-⑤-3	日当り施工量
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15cm	-	m	-	-	m	1000.0	H31	県土	VI-1-①-2	日当り施工量
k-0002	"	"	実線	W=30cm	-	m	-	-	m	625.0	H31	県土	"	"
k-0003	"	"	実線	W=45cm	-	m	-	-	m	550.0	H31	県土	"	"
k-0004	"	"	破線	W=15cm	-	m	-	-	m	900.0	H31	県土	"	"
k-0005	"	"	破線	W=30cm	-	m	-	-	m	560.0	H31	県土	"	"
k-0006	"	"	破線	W=45cm	-	m	-	-	m	500.0	H31	県土	"	"
k-0007	"	"	ゼブラ	W=30cm	-	m	-	-	m	525.0	H31	県土	"	"
k-0008	"	"	ゼブラ	W=45cm	-	m	-	-	m	450.0	H31	県土	"	"
k-0009	"	"	矢印・記号・文字	W=15cm換算	-	m	-	-	m	400.0	H31	県土	"	"
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	-	m	-	-	m	300.0	H31	県土	VI-1-①-3	"

<備考>

※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

交通誘導員 算定明細書(1)

事業費目 **市単独事業**
 工事名 **令和2年度 伊賀市水道施設整備事業 消防本部配水管布設工事**

ver. 190801

【1日当り標準工事作業量】

コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	A										B	C
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	m	230.0	100	70										
t-0002			15cmを超え30cm以下	#	m	130.0											170.00	
t-0003			30cmを超え40cm以下	#	m	80.0											0.00	
t-0004			15cm以下	Co、Co+As	m	150.0											0.00	
t-0005			15cmを超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	
t-0006		舗装取除機し締込工	15cm以下	BH0.08m3	m ²	144.0											0.00	
t-0007				BH0.13m3	m ²	165.0											0.00	
t-0008				BH0.28m3	m ²	194.0	28	21									49.00	
t-0009				BH0.45m3	m ²	238.0											0.00	
t-0014		切削工			m ²	1400.0											0.00	
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	m ³	38.0											0.00	
d-0002				BH0.13m3 ※1	m ³	44.0											0.00	
d-0003				BH0.28m3 ※1	m ³	59.0											0.00	
d-0004				BH0.45m3 ※1	m ³	74.0											0.00	
d-0005		人力掘削工		人力施工 ※1	m ³	2.4											0.00	
d-0006		機械埋戻工		BH0.08m3 ※1	m ³	33.0											0.00	
d-0007				BH0.13m3 ※1	m ³	33.0											0.00	
d-0008				BH0.28m3 ※1	m ³	33.0											0.00	
d-0009				BH0.45m3 ※1	m ³	33.0											0.00	
d-0010		人力埋戻工		人力施工 ※1	m ³	3.7											0.00	
p-0001	管路工	鉄管布設工	φ75以下	高圧配管(標準)	m	34.4											0.00	
p-0002			φ100	#	m	34.4		36.1									36.10	
p-0003			φ150	#	m	41.5	360										360.00	
p-0004			φ200	#	m	40.0											0.00	
p-0005			φ250	#	m	38.5											0.00	
p-0006			φ300	#	m	44.4											0.00	
p-0007			φ350	#	m	42.8											0.00	
p-0008			φ400	#	m	44.4											0.00	
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.8											0.00	
p-0010			φ80	#	m	50.0											0.00	
p-0011			φ100	#	m	43.5											0.00	
p-0013		ポリエチレン管敷設工	φ13	-	m	168.7											0.00	
p-0014			φ20	-	m	142.9											0.00	
p-0015			φ25	-	m	142.9											0.00	
p-0016			φ30	-	m	125.0											0.00	
p-0017			φ40	-	m	125.0											0.00	
p-0018			φ50	-	m	100.0											0.00	
p-0019		不排水連絡工	分岐管or弁	-	箇所	2.0											0.00	
p-0020		中圧分圧連絡工	分岐管(標準)	標準	箇所	6.3											0.00	
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	m ²	1580.0											0.00	
h-0002		下層・上層部施工	車道・路肩部施工	-	m ²	1110.0											0.00	
h-0003			歩道施工	-	m ²	268.0											0.00	
h-0004			50mm以下	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	
h-0005			50mmを超え70mm以下	1.4m未満	m ²	230.0											0.00	
h-0006			70mm以下	1.4m以上1.0m以下	m ²	1300.0											0.00	
h-0007			70mm以下	3.0m超え	m ²	2300.0											0.00	
h-0008			50mm以下	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	
h-0009			50mmを超え70mm以下	1.4m未満	m ²	230.0											0.00	
h-0010			70mm以下	1.4m以上	m ²	940.0											0.00	
h-0016			5cm以下	人力施工	m ²	250.0	28	21									49.00	
h-0017			20cm未満	人力施工	m ²	89.0											0.00	
h-0018		アスカーブ	-	-	m	260.0											0.00	
h-0019		区画線工	区画線工	実線 W=15cm	m	1000.0											0.00	
k-0002				実線 W=30cm	m	625.0											0.00	
k-0003				実線 W=45cm	m	550.0											0.00	
k-0004				破線 W=15~20cm	m	900.0											0.00	
k-0005				破線 W=30cm	m	650.0											0.00	
k-0006				破線 W=45cm	m	600.0											0.00	
k-0007				ゼブラ W=30cm	m	525.0											0.00	
k-0008				ゼブラ W=45cm	m	450.0											0.00	
k-0009				矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	400.0											0.00	
k-0010				区画線消去 削り取り式 W=15cm換算	m	300.0											0.00	

10.91

交通整理員 A N = 10.91 × 標準配置人員 + 交差点等追加人員 × 箇所または日数 = 0.00 人
 交通整理員 B N = 10.91 × 2 + 0 × 0 = 21.82 人
 交通整理員(A+B) N = 計 21.8 人

区分	係数	誘導員A	誘導員B
交通整理員 A	0.00	0.00	0.00
交通整理員 B	2.00	21.82	0.00
計		21.8	0.00

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間 (8:00~17:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間 (8:00~17:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間 (20:00~5:00) 実働8時間 (交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間 (20:00~5:00) 実働9時間 (交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間 (交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間 (交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。