

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和2年度
契約番号	2020000669
工事名	上野運動公園 多目的広場整備工事(第1期)

単価適用日	令和2年6月1日	
積算基準適用版	令和元年7月制定(令和2年4月部分改訂)	
諸経費情報	諸経費工種	公園工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	あり

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	あり
鉄スクラップ(ヘビーH3) 重量=1.9t	

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

交通誘導警備員

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員				備考				
									配置人員		交替要員			計上人員			
									△	B	△	B	△	B			
土工																	
	掘削	土工(施工パッケージ)掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		725	m3	230.0	3.2		2		1	0.0	9.6			
	盛土	土工(施工パッケージ)路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		770	m3	280.0	2.8		2		1	0.0	8.4			
舗装工																	
	クレイ系舗装	土工(施工パッケージ)路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	3890×0.03	117	m3	280.0	0.4		2		1	0.0	1.2			
	化粧盛土	土工(施工パッケージ)路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	2740×0.1	274	m3	280.0	1.0		2		1	0.0	3.0			
排水施設																	
	暗渠排水工	排水構造物工 暗渠排水管	波・網状管 50～150 設置	1型、2型	203	m	429.0	0.5		2		1	0.0	1.5			
	暗渠工	排水構造物工 暗渠排水管	直管 200～400 設置	Vuφ300	4	m	125.0	0.0		2		1	0.0	0.0			
	集水樹	排水構造物工 プレキャスト集水樹	集水樹単体 80kgを超え200kg以下設置	450型 110kg	1	基	125.0	0.0		2		1	0.0	0.0			
管理施設																	
	防球ネット	道路標識設置工	標識柱設置(片持式)400kg以上	支柱	18	基	4.0	4.5		2		1	0.0	13.5			
	ネットフェンス	横断転落防止柵設置工	Co建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔2m	155+135	290	m	100.0	2.9		2		1	0.0	8.7			
撤去工																	
		構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		27	m3	19.0	1.4		2		1	0.0	4.2			
		横断転落防止柵撤去工	Co建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔2m		162	m	190.0	0.9		2		1	0.0	2.7			
		伐木除根工	伐木・伐竹(複合) 伐木(粗) 除根作業有り 集積積込み機械施工	36+12	48	m3	259.0	0.2		2		1	0.0	0.6			
								計	17.8					0.0	53.4		
										人員数		0	54	少数切り上げ			