

令和2年	工 事 設 計 書			
工 事 名	伊賀の国大山田温泉さるびの研修館空調設備改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 上阿波 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	90	日間	設 計 令和2年6月
工 事 の 大 要				設 計
				検 算
				業 種 電
				業種コード 08
				課長
				係長
				係員
				係員

伊 賀 市

伊賀の国大山田温泉さるびの研修館空調設備改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

伊賀の国大山田温泉さるびの研修館空調設備改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空調設備工事						
	研修室① 室外機 (天カセラウンドフロー)	参考：RQYP400FA	1.0	台			
	室内機	参考：FXYFP80MM	2.0	台			
	標準パネル	参考：BYCP160EAF	2.0	台			
	ワイヤードリモコン	参考：BRC1G3	2.0	個			
	研修室② 室内機 (天カセシングルフロー)	参考：FXYKP71CB	2.0	台			
	化粧パネル	参考：BYKP80MAF	2.0	台			
	ワイヤードリモコン	参考：BRC1G3	2.0	個			
	調理室 室内機 (天吊形)	参考：FXYTP80MC	1.0	台			
	ワイヤードリモコン	参考：BRC1G3	1.0	個			
	冷媒管	NC-320-8 9.52×0.8	27.0	m			
	冷媒管	NC-520 15.88×1.0	27.0	m			
	冷媒管	PC-2420 2分/4分	6.0	m			
	冷媒管	NC-420 12.70×0.8	4.0	m			
	冷媒管	NH-840 25.40×1.0	4.0	m ²			
	ドレン管	VP25 (保温材共)	22.0	本			
	付属品		1	式			
	機器取付工事	配管工事共	1	式			

伊賀の国大山田温泉さるびの研修館空調設備改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事	配管・配線共	1	式			
	天井開口補強費		4.0	個所			
	耐圧試験費		1	式			
	真空引き試運転調整		1	式			
	既設室外機撤去		1	式			
	室内機撤去		1	式			
	養生		1	式			
	後片付け清掃費		1	式			
	1の計						

伊賀の国大山田温泉さるびの研修館空調設備改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	発生材処分費						
	発生材処分費	フロンガス破壊費	1	式			
	2の計						