

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和2年度
契約番号	2020000856
工事名	令和2年度 臨時地方道整備事業(公適債) 市道千戸大沢線舗装修繕工事

単価適用日		令和2年 6月 1日
積算基準適用版		令和元年7月制定版(令和2年4月部分改訂)
諸経費情報	諸経費工種	舗装工事
	施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	補正なし
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	なし
片道運搬距離(km)	なし
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり
処分費等は「共通仮設費対象額」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。	

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート 積算参考資料添付用

交通誘導警備員算出シート 積算参考資料添付用

交通誘導警備員

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
道路改良	舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部（基層・中間層・表層）厚さ70mm以下 幅員1.4m以上		735	m2	2,300.0	0.3	0	4	0	1	0.0	1.5	
		路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		735	m2	1,580.0	0.5	0	4	0	1	0.0	2.5	
	構造物撤去工	舗装版切断工 アスファルト舗装版	15cm以下		120	m	230.0	0.5	0	2	0	1	0.0	1.5	
		舗装版破碎工 アスファルト舗装版	舗装版破碎（障害無し）騒音振動対策不要 舗装版厚10cm以下 直接掘削・積込		730	m2	810.0	0.9	0	4	0	1	0.0	4.5	
	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間15cm	外側線	170	m	1,000.0	0.2	0	2	0	1	0.0	0.6	
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間15cm	中央線	51	m	1,000.0	0.1	0	2	0	1	0.0	0.3	
		区画線工	溶融式 破線 白線黄線 供用区間15cm	中央線	12	m	900.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.1	
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供用区間 15cm換算	交差点マーク	12	m	400.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.1	
		区画線工	溶融式 ゼブラ 白線黄線 供用区間45cm		1	m	450.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.1	
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間45cm	横断歩道	21	m	550.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.1	
							計	2.5					0.0	11.3	