

令和2年	工 事 設 計 書			
工 事 名	伊賀市立上野総合市民病院西館空調設備改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 四十九町 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	120	日間	設 計 令和2年7月
工 事 の 大 要				設 計
				検 算
				業 種
				管
				業種コード
				09
				課長
				係長
				係員
				係員

## 伊賀市立上野総合市民病院西館空調設備改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						



## 伊賀市立上野総合市民病院西館空調設備改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器工事						
	ACO-2 室外機 ビール用マルチエアコン（更新用個別運転マルチ）	RQUP450FA（同等品）	1.0	台			
	ACI-1 室内機 ビール用マルチエアコン天カセタプルフロー	FXYCP36CD（同等品）	3.0	台			
	ACI-1 エコパネル	BYBCP50CEF（同等品）	3.0	台			
	ACI-1 運転リモコン・液晶リヤード	BRC1G3（同等品）	3.0	台			
	ACI-2 室内機 ビール用マルチエアコン天カセタプルフロー	FXYCP36CD（同等品）	3.0	台			
	ACI-2 エコパネル	BYBCP50CEF（同等品）	3.0	台			
	ACI-2 運転リモコン・液晶リヤード	BRC1G3（同等品）	3.0	台			
	ACI-3 室内機 ビール用マルチエアコン天カセタプルフロー	FXYCP36CD（同等品）	1.0	台			
	ACI-3 エコパネル	BYBCP50CEF（同等品）	1.0	台			
	ACI-3 運転リモコン・液晶リヤード	BRC1G3（同等品）	1.0	台			
	ACI-4 室内機 ビール用マルチエアコン天カセタプルフロー	FXYCP45CD（同等品）	3.0	台			
	ACI-4 エコパネル	BYBCP50CEF（同等品）	3.0	台			
	ACI-4 運転リモコン・液晶リヤード	BRC1G3（同等品）	3.0	台			
	ACI-5 室内機 ビール用マルチエアコン天カセタプルフロー	FXYCP56CD（同等品）	2.0	台			
	ACI-5 エコパネル	BYBCP80CEF（同等品）	2.0	台			
	ACI-5 運転リモコン・液晶リヤード	BRC1G3（同等品）	2.0	台			
	1の計						

## 伊賀市立上野総合市民病院西館空調設備改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	空調設備工事						
	搬入据付工事		1	式			
	基礎工事		1	式			
	リモコン配線工事		1	式			
	揚重機工事（レッカー等）		1	式			
	養生費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	消耗品及び雑材料費		1	式			
	資材運搬交通費		1	式			
	真空引き・ガス充填		1	式			
	天井点検口	アルミ 600×600mm ボード切込み、開口補強含む	8.0	箇所			
	2の計						

