

令和2年	工 事 設 計 書				
工 事 名	芭蕉翁生家保存改修工事				
施 工 地 名	伊賀市 上野赤坂町 地内				
工 費	¥				
工 期	契約の日から 540 日間	設 計	令和2年4月		
		設 計		検 算	
	工 事 の 大 要		業 種	建	業種コード
市指定文化財芭蕉翁生家の保存改修工事を行う。 ・半解体の上、既存材の選別作業を行う。 ・建築一式工事 ・電気設備工事 ・機械設備工事					

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	積上げ		1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	主屋保存改修工事		1	式			
2	角屋保存改修工事		1	式			
3	釣月軒保存改修工事		1	式			
4	蔵保存改修工事		1	式			
5	外構工事		1	式			
6	幹線設備工事		1	式			
7	電灯・コンセント設備工事		1	式			
8	弱電設備		1	式			
9	自動火災報知設備		1	式			
10	空調設備工事	機器設備	1	式			
11	空調設備工事	配管設備	1	式			
	小計						
12	既存樹木整備工事		1	式			
	小計						
13	発生材処分費		1	式			
	小計						
	直接工事費計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	主屋保存改修工事						
a	直接仮設工事		1.0	式			
b	解体工事		1.0	式			
c	基礎工事		1.0	式			
d	木工事		1.0	式			
e	屋根・板金工事		1.0	式			
f	左官工事		1.0	式			
g	建具工事		1.0	式			
h	内装・その他工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	やりかた		139.0	m ²			
	墨出し		139.0	m ²			
	養生	仕上	139.0	m ²			
	清掃・片付（施工中）		139.0	m ²			
	竣工時清掃		139.0	m ²			
	木部しみ抜き	清め洗い	139.0	m ²			
	外部足場						
	単管（パイプ）本足場	高さ10M未満 15ヶ月 足場板共	297.0	架m ²			
	最上部安全手摺	単管（パイプ）本足場用 15ヶ月	50.0	m			
	単管本足場内階段	自在ステップ 15ヶ月	6.8	m			
	素屋根	単管組立波形鉄板葺一部透明樹脂板葺	178.0	葺m ²			
	垂直養生	メッシュシート張 15ヶ月	297.0	架m ²			
	内部足場						
	脚立足場	並列 H=1.8M 4ヶ月	139.0	床m ²			
	移動足場	ローリングタワー H=3.7M 2ヶ月	1.0	台			
	焼印製作		1.00	ヶ			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	解体工事						
	建具 取外し・保管	場内残存建具共	68.0	本			
	軒樋・縦樋 処分	取付金具・鯨鯨共	31.0	架m			
	大屋根 瓦下し・保管	水洗い・選別まで、破損瓦・葺土・下葺は処分	115.0	葺m ²			
	正面庇 瓦下し・保管	水洗い・選別まで、破損瓦・葺土・下葺は処分	19.1	葺m ²			
	大屋根 下地取外し・保管	垂木、野地板	115.0	葺m ²			
	正面庇 取外し・保管	化粧垂木、裏板	19.1	葺m ²			
	外壁板張取外し・保管	縦板張、下地共	95.8	見付m ²			
	北出格子 取外し・保管	軸部・床・天井・戸箱共	2.0	床m ²			
	南出格子 取外し・保管	軸部・床・天井共	0.8	床m ²			
	管理室 解体・一部保管	軸部・内装・床・床組共 柱・地覆は残す	5.9	床m ²			
	小縁 取外し・保管	ミセニワ、トオリニワ大・小、床組共	5.7	床m ²			
	内壁板張 取外し・保管	下地共 押入間仕切・中段含む	22.9	見付m ²			
	腰板張 取外し・保管	ミセニワ、トオリニワ、下地共	5.5	見付m ²			
	床板張 取外し・保管	押入、床の間、西縁	13.1	床m ²			
	荒床 取外し・保管	ミセ、ナカノマ、ザシキ	42.9	床m ²			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床組 取外し・保管	ミセ、ナカノマ、ザシキ、押入、床の間、西	56.0	床㎡			
	土壁 仕上落し	内外全面、漆喰、色土（ジュラク）、中塗	4.6	見付㎡			
	土壁 解体	破損部・軸部補正必要箇所のみ、下地小舞共	113.0	見付㎡			
	雑材料費	仮筋違、釘・金物等	1.0	式			
	解体材場内小運搬		1.0	式			
	解体材場外運搬・整理	駐車場下小屋	1.0	式			
	解体材調査費	番付、分類、破損部破壊調査	1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	基礎工事						
	人力掘削（つぼ堀・布堀）	深さ1M未満 砂及び砂質土	2.8	m ³			
	発生土処理 場内敷きならし		2.8	m ³			
	碎石地業（新材） C-40	基礎下	1.1	m ³			
	防湿断熱シート	ポリエチレンフィルム敷 厚0.15mm	22.0	m ²			
	型枠	普通型枠	2.8	m ²			
	鉄筋 D10 SD295A	加工費共	0.11	t			
	基礎コンクリート 21-18-25	打設手間共 ポンプ打ち	2.6	m ³			
	三和土土間切削		3.5	m ²			
	延石 地覆石 補足・据付	花崗岩150×120バーナー仕上	9.9	敷m			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	木工事						
	現状復旧・耐力復原						
	軸部補正 不陸直し・建起し	最大不陸148mm、最大傾斜角1/24rad 接合部締	139.0	床㎡			
	補足木材費 軸組	柱盤木、柱根継、ミセ上り框等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 軸組	既存材加工・繕い共、柱盤木は石口ひかり付	0.9	材㎡			
	補足木材費 大屋根下地	垂木、野地板	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 大屋根下地	既存材加工・繕い共	0.9	材㎡			
	補足木材費 正面庇	化粧垂木、裏板	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 正面庇	既存材加工・繕い共	0.2	材㎡			
	補足木材費 床組・荒床	床束、大引、掛、根太、荒床板等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 床組・荒床	既存材加工・繕い共	1.1	材㎡			
	補足木材費 内部造作	床板、縁板、小縁、壁板、腰板、管理室等、	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 内部造作	既存材加工・繕い共	0.8	材㎡			
	補足木材費 外壁板張	縦板、見切縁、胴縁等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 外壁板張	既存材加工・繕い共	1.8	材㎡			
	耐震工事						
	補足木材費	柱、地覆、根絡み、脚固め、根太、火打等	1.0	式			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補足木材加工・組立費		2.1	材m ³			
	屋根下地 構造用合板張	特類F☆☆☆☆厚12mm釘N50@150 材工共	133.0	葺m ²			
	荒壁パネル取付	縦横受材 下地・材工共	39.5	見付m ³			
	床 構造用合板張	特類F☆☆☆☆厚12mm釘N50@150 材工共	52.6	m ²			
	水平鉄筋ブレース M12 TB付	オメガメタルブレース相当品 たすき掛け	40.0	組			
	仕口ダンパー取付	150 材工共	152.0	ヶ所			
	仕口ダンパー取付	200 大黒柱付 材工共	3.0	ヶ所			
	雑工事						
	石口鉛板敷	柱・盤木下 厚3.0mm	51.0	ヶ所			
	透湿防水シート張	外壁下地	95.8	見付m ³			
	雑資材		1.0	式			
	金属資材	一般釘金物	1.0	式			
	器具損料		1.0	式			
	焼印押し	補足木材	7.7	材m ³			
	木部防腐処理	キシラモン同等品	200.0	m ²			
	古色塗り	キシラデコール同等品	219.0	m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e	屋根・板金工事						
	下葺き 煙出1ヶ所共	アスファルトルーフィング940	133.0	m ²			
	補足瓦 平	煙出1ヶ所共	39.9	m ²			
	補足瓦 軒	巴唐草	7.3	m			
	補足瓦 螭羽	並袖瓦	9.3	m			
	補足瓦 棟	台熨斗2段、割熨斗2段、角棧箱雁振	2.9	m			
	補足瓦 際熨斗	台熨斗1段、割熨斗2段	2.6	m			
	葺手間 平 煙出1ヶ所共	桟葺（葺土なし） 既存瓦は穴あけ加工	133.0	m ²			
	葺手間 軒 煙出1ヶ所共		24.4	m			
	葺手間 螭羽 煙出1ヶ所共		31.0	m			
	葺手間 棟		9.5	m			
	葺手間 鬼		2.0	ヶ所			
	葺手間 際熨斗		8.7	m			
	谷水切 角屋取合	ステンレス 糸巾300mm 材工共	8.4	m			
	煙出立上り水切	銅板 糸巾300mm 材工共	3.6	m			
	軒樋	銅板 120φ/2 支持金物・材工共	23.1	m			
	縦樋・呼樋・這樋	銅板 75φ 支持金物・端末処理・材工共	7.9	m			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鯔鰯	銅板 特注製作品 材工共	3.0	ヶ所			
	外壁腰水切	ガルバニウム鋼板 糸巾300mm 材工共	11.3	m			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
f	左官工事						
	竹小舞掻き 荒壁付		111.0	m ²			
	斑直し		128.0	m ²			
	中塗		128.0	m ²			
	中塗仕上		77.4	m ²			
	漆喰塗	本漆喰	16.6	m ²			
	色土塗（ジュラク）		33.8	m ²			
	雀口漆喰塗		24.4	m			
	際熨斗漆喰塗		8.7	m			
	土間三和土 補修	正面軒内、トオリニワ地覆ヶ所	1.6	m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
g	建具工事						
	大戸-1（跳上げ） 既存に倣い製作	ミセニワ 既存吊金具使用 既存建具現地保存	1.0	本			
	大戸-2（片引き） 場内保存		1.0	本			
	板戸-1（摺上げ） 既存修理	ミセニワ 1組 建付調整・施錠	3.0	本			
	板戸-2（四本引） 既存修理	ミセニワーミセノマ 中透格子 1組 建付調整	4.0	本			
	板戸-3（四本引） 既存修理	ミセノマー押入 1組 建付調整	4.0	本			
	板戸-4（片開き） 既存修理	西縁ートオリニワ1 建付調整	1.0	本			
	板欄間-1（片開き） 既存修理	ナカノマーザシキ 2組 建付調整	2.0	本			
	障子戸-1（四本引） 既存修理	北出格子 1組 建付調整 プラスチック障子紙	4.0	本			
	障子戸-2（引違い） 既存修理	南出格子 1組 建付調整・施錠 プラスチック障子紙	2.0	本			
	障子戸-3（引違い） 既存修理	トオリニワ1ーナカノマ 1組 建付調整	2.0	本			
	障子戸-4（四本引） 既存修理	ザシキー西縁 1組 建付調整	4.0	本			
	障子戸-5（引違い） 処分	トオリニワ1ー管理室 1組	2.0	本			
	障子窓-1（引違い） 既存修理	ザシキ床の間平書院 1組 建付調整	2.0	本			
	障子窓-2（嵌殺し） 既存修理	北出格子 1組 建付調整 プラスチック障子紙	1.0	本			
	障子窓-3（嵌殺し） 既存修理	南出格子 1組 建付調整 プラスチック障子紙	1.0	本			
	障子欄間-1（掛障子） 場内保存	西縁 2組	2.0	本			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	障子欄間-2（嵌殺し） 既存修理	西縁 3組 建付調整 プラスチック障子紙	3.0	本			
	襖戸-1（四本引） 既存修理	ミセノマーナカノマ 1組 建付調整 鳥の子	4.0	本			
	襖戸-2（四本引） 既存修理	ナカノマーザシキ 1組 建付調整 鳥の子紙	4.0	本			
	襖戸-3（引違い） 既存修理	ナカノマー押入 1組 建付調整 鳥の子紙貼	2.0	本			
	天袋襖-1（引違い） 既存修理	ザシキ床脇天袋 1組 建付調整 襖絵現状の	4.0	本			
	雨戸-1（一筋四本引） 既存修理	北出格子 1組 建付調整	4.0	本			
	雨戸-2（一筋五本引） 既存修理	西縁 1組 建付調整	5.0	本			
	硝子窓-1（片引込） 既存修理	管理室ーミセニワ 1組 建付調整	1.0	本			
	硝子窓-2（四本引） 処分	管理室ートオリニワ1 1組	4.0	本			
	硝子窓-3（嵌殺し） 既存修理	トオリニワ1 建付調整	1.0	本			
	障子戸-9（四本引） 新規製作	管理室ートオリニワ1 1組 建付調整	4.0	本			
	排煙窓-1（引下げ） 新規製作	トオリニワ1 建付調整	1.0	本			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
h	内装・その他工事						
	床下土壌防蟻処理		58.1	床㎡			
	床下換気口	防虫金網張	4.0	ヶ所			
	畳敷	スタイロ畳 Aタイプ 厚55mm 黒縁	23.0	枚			
	板畳	床の間 薄縁敷	1.0	枚			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	角屋保存改修工事						
a	直接仮設工事		1.0	式			
b	解体工事		1.0	式			
c	基礎工事		1.0	式			
d	木工事		1.0	式			
e	屋根・板金工事		1.0	式			
f	左官工事		1.0	式			
g	建具工事		1.0	式			
h	内装・その他工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	やりかた		57.6	m ²			
	墨出し		57.6	m ²			
	養生	躯体・仕上	57.6	m ²			
	清掃・片付（施工中）		57.6	m ²			
	竣工時清掃		57.6	m ²			
	木部しみ抜き	清め洗い	57.6	m ²			
	外部足場						
	単管（パイプ）本足場	高さ10M未満 12ヶ月 足場板共	141.0	架m ²			
	最上部安全手摺	単管（パイプ）本足場用 12ヶ月	30.2	m			
	単管本足場内階段	自在ステップ 12ヶ月	2.8	m			
	素屋根	単管組立波形鉄板葺一部透明樹脂板葺	82.6	葺m ²			
	垂直養生	メッシュシート張 12ヶ月	141.0	架m ²			
	内部足場						
	脚立足場	並列 H=1.8M 4ヶ月	57.6	床m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	解体工事						
	建具 取外し・保管	場内残存建具共	30.0	本			
	軒樋・縦樋 処分	取付金具・鯨鯨共	32.7	架m			
	大屋根 瓦下し・保管	水洗い・選別まで、破損瓦・葺土・下葺は処	86.4	葺m ²			
	庇杉皮葺 解体・処分	西面勝手口 押棧、下地共	1.9	葺m ²			
	庇鉄板葺 解体・処分	北縁	3.9	葺m ²			
	大屋根 下地取外し・保管	垂木、野地板	86.4	葺m ²			
	庇鉄板葺下地 取外し・保管	化粧垂木、裏板	3.9	葺m ²			
	外壁板張取外し・保管	縦板張、下地共	24.2	見付m ²			
	外壁板張取外し・保管	半割丸太張、下地共	1.1	見付m ²			
	外壁腰杉皮張 解体・処分	押棧、下地共	1.7	見付m ²			
	内壁腰板張 取外し・保管	トオリニワ、フロ、下地共	14.3	見付m ²			
	床板張 取外し・保管	北縁、フロ、便所	9.0	床m ²			
	荒床 取外し・保管	三帖	6.9	床m ²			
	床組 取外し・保管	三帖、北縁、フロ、便所	15.9	床m ²			
	土壁 仕上落し	内外全面、漆喰、色土（ジュラク）、中塗	133.0	見付m ²			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土壁 解体	破損部・軸部補正必要箇所のみ、下地小舞共	11.7	見付㎡			
	雑材料費	仮筋違、釘・金物等	1.0	式			
	解体材場内小運搬		1.0	式			
	解体材場外運搬・整理	駐車場下小屋	1.0	式			
	解体材調査費	番付、分類、破損部破壊調査	1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	基礎工事						
	三和土土間切削		1.7	m ²			
	延石 地覆石 補足・据付	花崗岩150×120バーナー仕上	4.9	敷m			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	木工事						
	軸部補正 不陸直し・建起し	最大不陸111mm、最大傾斜角1/45rad 接合部材	57.6	床m ²			
	補足木材費 軸組	柱盤木、柱根継等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 軸組	既存材加工・繕い共、柱盤木は石口ひかり付	0.6	材m ³			
	補足木材費 大屋根下地	垂木、野地板	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 大屋根下地	既存材加工・繕い共	0.5	材m ³			
	補足木材費 北面庇	化粧垂木、裏板等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 北面庇	既存材加工・繕い共	0.2	材m ³			
	補足木材費 床組・荒床	床束、大引、掛、根太、荒床板等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 床組・荒床	既存材加工・繕い共	0.3	材m ³			
	補足木材費 内部造作	床板、縁板、壁板、腰板等、下地共	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 内部造作	既存材加工・繕い共	0.5	材m ³			
	補足木材費 外壁板張、杉皮張	縦板、半割丸太、杉皮、見切縁、胴縁等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 外壁板張	既存材加工・繕い共	0.7	材m ³			
	耐震工事						
	補足木材費	土台、地覆、根ガラミ、筋違等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費		0.7	材m ³			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根下地 構造用合板張	特類F☆☆☆☆厚12mm釘N50@150 材工共	86.4	葺m ²			
	水平鉄筋ブレース M12 TB付	オメガメタルブレース相当品 たすき掛け	3.0	組			
	雑工事						
	透湿防水シート張	外壁下地	26.8	見付m ³			
	雑資材		1.0	式			
	金属資材	一般釘金物	1.0	式			
	器具損料		1.0	式			
	焼印押し	補足木材	3.4	材m ³			
	木部防腐処理	キシラモン同等品	68.0	m ²			
	古色塗り	キシラデコール同等品	105.0	m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e	屋根・板金工事						
	下葺き	アスファルトルーフィング940	92.2	m ²			
	補足瓦 平		25.9	m ²			
	補足瓦 軒	巴唐草	7.7	m			
	補足瓦 螭羽	並袖瓦	2.3	m			
	補足瓦 素丸	素丸瓦	1.8	m			
	補足瓦 棟	台熨斗1段、割熨斗3段、伏間	4.7	m			
	葺手間 平	栈葺（葺土なし） 既存瓦は穴あけ加工	86.4	m ²			
	葺手間 軒		25.7	m			
	葺手間 螭羽		7.6	m			
	葺手間 素丸		5.9	m			
	葺手間 棟		15.6	m			
	葺手間 鬼		1.0	ヶ所			
	底杉皮葺	押栈、下地共	1.9	葺m ²			
	底銅板葺	銅板厚0.35 一文字葺	3.9	葺m ²			
	軒樋	銅板 120φ/2 支持金物・材工共	27.4	m			
	縦樋・呼樋・這樋	銅板 75φ 支持金物・端末処理・材工共	8.1	m			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鯰鰯	銅板 特注製作品 材工共	3.0	ヶ所			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
f	左官工事						
	竹小舞掻き 荒壁付		11.7	m ²			
	斑直し		133.0	m ²			
	中塗		116.0	m ²			
	中塗仕上		116.0	m ²			
	漆喰塗	本漆喰	8.4	m ²			
	色土塗（ジュラク）		8.9	m ²			
	下地窓 復原修理		2.0	ヶ所			
	雀口漆喰塗		25.7	m			
	土間三和土 補修	トオリニワ地覆ヶ所	1.0	m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
g	建具工事						
	板戸-5（片開き） 既存修理	トオリニワ2 建付調整・施錠	1.0	本			
	板戸-6（引違い） 既存修理	トオリニワ2 1組 建付調整・施錠	2.0	本			
	板戸-7（引違い） 既存修理	トオリニワ2 1組 建付調整・施錠	2.0	本			
	板戸-8（片開き） 既存修理	トオリニワ2ー小便所 建付調整	1.0	本			
	板戸-9（片開き） 既存修理	トオリニワ2ー大便所 建付調整	1.0	本			
	板戸-10（片開き） 既存修理	北縁ー内便所 建付調整	1.0	本			
	障子戸-6（片引込） 既存修理	トオリニワ2ー北縁 1組 建付調整	2.0	本			
	障子戸-7（四本引） 既存修理	トオリニワ2ー三帖 1組 建付調整	4.0	本			
	障子戸-8（引違い） 既存修理	三帖ー北縁 1組 建付調整	2.0	本			
	襖戸-4（片開き） 既存修理	トオリニワ2ー風呂 建付調整 鳥の子紙貼	1.0	本			
	雨戸-3（一筋六本引） 既存修理	北縁 1組 建付調整	6.0	本			
	硝子窓-4（引違い） 既存修理	トオリニワ2 1組 （蟻害あり） 建付調整	2.0	本			
	硝子窓-5（内倒し） 既存改修	トオリニワ南面 4組 建付調整・内倒し金具	4.0	本			
	割竹面格子 復原製作	トオリニワ2ー風呂 取付	1.0	本			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
h	内装・その他工事						
	床下土壌防蟻処理		18.9	床㎡			
	畳敷	スタイロ畳 Aタイプ 厚55mm 黒縁	3.0	枚			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	釣月軒保存改修工事						
a	直接仮設工事		1.0	式			
b	解体工事		1.0	式			
c	木工事		1.0	式			
d	屋根・板金工事		1.0	式			
e	左官工事		1.0	式			
f	建具工事		1.0	式			
g	内装・その他工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	やりかた		16.6	m ²			
	墨出し		16.6	m ²			
	養生	躯体・仕上	16.6	m ²			
	清掃・片付（施工中）		16.6	m ²			
	竣工時清掃		16.6	m ²			
	木部しみ抜き	清め洗い	16.6	m ²			
	外部足場						
	単管（パイプ）本足場	高さ10M未満 6ヶ月 足場板共	92.6	架m ²			
	最上部安全手摺	単管（パイプ）本足場用 6ヶ月	20.7	m			
	単管本足場内階段	自在ステップ 6ヶ月	1.9	m			
	素屋根	単管組立波形鉄板葺一部透明樹脂板葺	27.8	葺m ²			
	垂直養生	メッシュシート張 6ヶ月	92.6	架m ²			
	内部足場						
	脚立足場	並列 H=1.8M 4ヶ月	16.6	床m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	解体工事						
	建具 取外し・保管		9.0	本			
	軒樋・縦樋 処分	取付金具・鯨鯨共	13.3	架m			
	屋根 瓦下し・保管	水洗い・選別まで、破損瓦・葺土・下葺は処	27.8	葺m ²			
	屋根下地 取外し・保管	化粧垂木、裏板	27.8	葺m ²			
	外壁腰杉皮張 解体・処分	押棧、下地共	30.5	見付m ²			
	荒床 取外し・保管		9.9	床m ²			
	床組 取外し・保管		9.9	床m ²			
	雑材料費	仮筋違、釘・金物等	1.0	式			
	解体材場内小運搬		1.0	式			
	解体材場外運搬・整理	駐車場下小屋	1.0	式			
	解体材調査費	番付、分類、破損部破壊調査	1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	木工事						
	現状復旧・耐力復原						
	軸部補正 不陸直し・建起し	最大不陸17mm、最大傾斜角1/53rad 接合部締	16.6	床㎡			
	補足木材費 軸組	柱根継等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 軸組	既存材加工・繕い共、柱は石口ひかり付	0.1	材m³			
	補足木材費 屋根下地	化粧垂木、裏板等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 屋根下地	既存材加工・繕い共	0.4	材m³			
	補足木材費 床組・荒床	床束、大引、掛、根太、荒床板等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 床組・荒床	既存材加工・繕い共	0.2	材m³			
	補足木材費 外壁杉皮張	見切縁、胴縁等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費 杉皮張	杉皮代共	30.5	見付㎡			
	耐震工事						
	補足木材費	脚固め	1.0	式			
	補足木材加工・組立費		0.2	材m³			
	屋根下地 構造用合板張	特類F☆☆☆☆厚12mm釘N50@150 材工共	27.8	葺㎡			
	水平鉄筋ブレース M12 TB付	オメガメタルブレース相当品 たすき掛け	2.0	組			
	雑工事						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	透湿防水シート張	外壁下地	30.5	見付m ³			
	雑資材		1.0	式			
	金属資材	一般釘金物	1.0	式			
	器具損料		1.0	式			
	焼印押し	補足木材	1.0	材m ³			
	木部防腐処理	キシラモン同等品	31.7	m ²			
	古色塗り	キシラデユール同等品	27.9	m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	屋根・板金工事						
	下葺き	アスファルトルーフィング940	27.8	m ²			
	補足瓦 平		27.8	m ²			
	補足瓦 軒	鎌唐草	8.3	m			
	補足瓦 螭羽	並袖瓦	13.4	m			
	補足瓦 素丸	素丸瓦	13.4	m			
	補足瓦 棟	台熨斗1段、割熨斗3段、素丸	4.2	m			
	葺手間 平	栈葺（葺土なし）	27.8	m ²			
	葺手間 軒		8.3	m			
	葺手間 螭羽		13.4	m			
	葺手間 素丸		13.4	m			
	葺手間 棟		4.2	m			
	葺手間 鬼		2.0	ヶ所			
	軒樋	銅板 120φ/2 支持金物・材工共	8.3	m			
	縦樋・呼樋・這樋	銅板 75φ 支持金物・端末処理・材工共	4.9	m			
	鯨鯨	銅板 特注製作品 材工共	2.0	ヶ所			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e	左官工事						
	雀口漆喰塗		8.3	m			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
f	建具工事						
	板戸-1（片引き） 既存修理	土間 1組 建付調整・施錠	1.0	本			
	板窓-1（跳上げ） 既存修理	ドマ 建付調整	1.0	本			
	板窓-2（無双） 既存修理	ザシキ 建付調整	1.0	本			
	障子戸-1（四本引） 既存修理	ザシキ 1組 建付調整	4.0	本			
	障子窓-1（嵌殺し） 既存修理	ザシキ 建付調整	1.0	本			
	丸竹面格子 復原製作	ドマ 取付	1.0	本			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
g	内装・その他工事						
	床下土壌防蟻処理		9.9	床㎡			
	畳敷	スタイロ畳 厚55mm 縁なし	6.0	枚			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	蔵保存改修工事						
a	直接仮設工事		1.0	式			
b	解体工事		1.0	式			
c	木工事		1.0	式			
d	左官工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	やりかた		40.8	m ²			
	墨出し		40.8	m ²			
	現寸型板		40.8	m ²			
	養生	躯体・仕上	40.8	m ²			
	清掃・片付（施工中）		40.8	m ²			
	竣工時清掃		40.8	m ²			
	木部しみ抜き	清め洗い	40.8	m ²			
	外部足場						
	単管（パイプ）本足場	高さ10M未満 12ヶ月 足場板共	89.2	架m ²			
	最上部安全手摺	単管（パイプ）本足場用 12ヶ月	22.1	m			
	単管本足場内階段	自在ステップ 12ヶ月	3.9	m			
	垂直養生	メッシュシート張 12ヶ月	89.2	架m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	解体工事						
	土壁 仕上落し	外部漆喰	31.2	見付㎡			
	雑材料費	釘・金物等	1.0	式			
	解体材場内小運搬		1.0	式			
	解体材場外運搬・整理	駐車場下小屋	1.0	式			
	解体材調査費	番付、分類、破損部破壊調査	1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑工事						
	透湿防水シート張	外壁下地	19.0	見付m ³			
	雑資材		1.0	式			
	金属資材	一般釘金物	1.0	式			
	器具損料		1.0	式			
	焼印押し	補足木材	0.4	材m ³			
	木部防腐処理	キシラモン同等品	10.8	m ²			
	古色塗り	キシラデコール同等品	21.8	m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	左官工事						
	中塗		31.2	m ²			
	漆喰塗	本漆喰	31.2	m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	外構工事						
a	木塀整備工事		1.0	式			
b	排水・地表整備工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	木塀整備工事						
イ.	直接仮設工事		1.0	式			
ロ.	解体工事		1.0	式			
ハ.	基礎工事		1.0	式			
ニ.	木工事		1.0	式			
ホ.	鍍金工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
イ.	直接仮設工事						
	やりかた	幅1.0M相当	32.7	m ²			
	墨出し	〃	32.7	m ²			
	養生	〃	32.7	m ²			
	清掃・片付（施工中）	〃	32.7	m ²			
	竣工時清掃	〃	32.7	m ²			
	仮囲い	シート張H=2.0M 6ヶ月	32.7	m			
	脚立足場	直列 H=1.8M 2ヶ月	32.7	m			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
□.	解体工事						
	木堀 解体・一部保管		32.7	m			
	雑材料費	仮筋違、釘・金物等	1.0	式			
	解体材場内小運搬		1.0	式			
	解体材場外運搬・整理	駐車場下小屋	1.0	式			
	解体材調査費	番付、分類、破損部破壊調査	1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハ.	基礎工事						
	人力掘削（つぼ堀）	控柱根入れ 深さ1M未満 砂及び砂質土	1.6	m ³			
	埋戻し 場内仮置土	控柱根入れ 建物周辺に仮置 人力	1.6	m ³			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二.	木工事						
	補足木材費	軸部、壁板等	1.0	式			
	補足木材加工・組立費	既存材加工・繕い共	1.9	材m ³			
	雑資材		1.0	式			
	金属資材	一般釘金物	1.0	式			
	器具損料		1.0	式			
	焼印押し	補足木材	1.9	材m ³			
	古色塗り	キシラデコール同等品	161.0	m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ホ.	鋳金工事						
	柱・控柱脚部 銅板巻き	銅板厚0.35mm 100mm角 H=900mm 木口共	38.0	ヶ所			
	笠木 銅板巻き	銅板厚0.35mm 糸巾240mm	32.7	m			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	排水・地表整備工事						
	主屋コンクリート側溝（内法幅200）	水勾配補正（底均し）、グレーチング蓋 流末陶管130φ1.0M清掃共	23.7	m			
	主屋側溝ーコンクリート塀間地表	鋤取り、防草シート敷、化粧砂利敷	10.5	m ²			
	中庭・後庭 陶製雨落溝	清掃、水勾配補正（据直し）	18.0	m			
	蔵・釣月軒玉石雨落溝	水勾配補正（底均し）	29.7	m			
	軒内土間タタキ	表面仕上直し	29.6	m ²			
	主屋玉石雨落溝 新設	軒内土間タタキ W≒400	3.6	m			
	中庭・後庭地表	除草、表土整形（排水不良の凸凹整形、不足分砂充填 不要物（瓦簀）除却・処分共	129	m ²			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	幹線設備工事						
	電線管	PF16 隠蔽	3.0	m			
	電線管	PF28 隠蔽	15.0	m			
	電線管	VE16 露出	1.0	m			
	露出丸ボックス	VE16 1方出	1.0	個			
	EM-IE電線	2.0mm	18.0	m			
	EM-CEケーブル	8sq-3C PF内	15.0	m			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	分電盤	L-1 樹脂製、蓋付	1.0	面			
	開閉器盤	樹脂製、蓋付	1.0	面			
	スマートメーター用ボックス	樹脂製、1個用	1.0	面			
	接地工事	D種 14φ×1.5m	1.0	箇所			
	既設引留金物 塗装		1.0	箇所			
	撤去工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	電灯・コンセント設備工事						
	電線管	PF16 隠蔽	22.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	2.0	m			
	電線管	VE16 露出	6.0	m			
	電線管	E19 露出	5.0	m			
	電線管	G16 露出	5.0	m			
	金属製可とう電線管	#24 被覆有 WP	1.0	m			
	一種金属線ぴ	C型	3.0	m			
	露出丸ボックス	VE16 1方出	5.0	個			
	露出丸ボックス	VE16 2方出	7.0	個			
	露出丸ボックス	VE16 3方出	8.0	個			
	露出丸ボックス	VE16 4方出	4.0	個			
	露出丸ボックス	G16 1方出	1.0	個			
	露出丸ボックス	G16 2方出	1.0	個			
	露出スイッチボックス	VE16 1個用	11.0	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 D44	16.0	個			
	一種金属線ぴ用付属品	スイッチボックス C型 1個用	1.0	個			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一種金属線ぴ用付属品	スイッチボックス C型 3個用	1.0	個			
	一種金属線ぴ用付属品	コーナーボックス C型	2.0	個			
	ﾌﾟﾙボックス SUS, WP	0.24㎡ 0.2㎡以上0.3㎡未満/個	1.0	式			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C コロガシ	22.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	10.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 管内	8.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C ステープル	31.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C コロガシ	43.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C PF内	15.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C 管内	11.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C ステープル	84.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C コロガシ	6.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C PF内	2.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C コロガシ	61.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C PF内	2.0	m			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内	1.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ステープル	27.0	m			
	照明器具 A1	LEDベースライト 2500lm 16.3W	3.0	台			
	照明器具 A2	LEDベースライト 1600lm 11.6W	2.0	台			
	照明器具 B	LEDブラケットライト 297lm 5.0W	2.0	台			
	照明器具 C1	LEDシーリングライト 760lm 7.2W 吊下	6.0	台			
	照明器具 C2	LEDシーリングライト 440lm 4.4W 吊下	5.0	台			
	照明器具 D	LEDシーリングライト 359lm 4.9W	3.0	台			
	照明器具 E	LEDシーリングライト 1500lm 22.0W	1.0	台			
	照明器具 F	LEDスポットライト 570lm 8.1W 調光・配光可変 配線ダクト用 電源ユニット内蔵タイプ	5.0	台			
	照明器具 G	LEDブラケットライト 264lm 4.4W 防雨	2.0	台			
	照明器具 X	LED非常灯 直付 電源内蔵	3.0	台			
	点検用リモコン		1.0	個			
	スイッチ 樹脂プレート	1P15A×1	6.0	個			
	スイッチ 樹脂プレート	1P15A×2	1.0	個			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スイッチ 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ	1P15A×3	1.0	個			
	スイッチ 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ	1P15A×5、調光スイッチ×1	1.0	個			
	調光スイッチ 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ	1個用	2.0	個			
	防水スイッチ	1P15A×1	1.0	個			
	シーリングﾛｰｾﾞｯﾄ	露出 耳付	15.0	個			
	コンセント 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ	2P15A×2	11.0	個			
	コンセント 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ	2P15A・E付×1 抜止	1.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2 E・ET付	1.0	個			
	配線ﾀﾞｸﾄ	露出	6.0	m			
	ﾌｨｰﾄﾞ ｲﾝｷｬｯﾌﾟ		2.0	個			
	ｴﾝﾄﾞ ｷｬｯﾌﾟ		2.0	個			
	電線管塗装	G16	5.0	m			
	露出ﾎﾞｯｸｽ塗装		2.0	個			
	撤去工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	弱電設備工事						
	電線管	PF16 隠蔽	1.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	15.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 D44	3.0	個			
	EM-TIEEケーブル	0.65mm-2C PF内	31.0	m			
	カバープレート	角 樹脂製 フランク	1.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	電話保安器	6号加入者保安器2回線	1.0	個			
	電話アウトレット 樹脂プレート	6極2芯 埋込	1.0	個			
	既設引留金物 塗装		1.0	箇所			
	撤去工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	自動火災報知設備工事						
	電線管	PF16 隠蔽	5.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	2.0	m			
	電線管	VE16 露出	6.0	m			
	電線管	VE22 露出	6.0	m			
	電線管	E19 露出	5.0	m			
	電線管	E25 露出	3.0	m			
	電線管	G16 露出	5.0	m			
	金属製可とう電線管	#17 被覆有 WP	2.0	m			
	金属製可とう電線管	#24 被覆有 WP	2.0	m			
	フルボックス SUS, WP	0.32㎡ 0.2㎡未満/個	1.0	式			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C PF内	2.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C コロガシ	5.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C PF内	8.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C 管内	12.0	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C ステップル	46.0	m			
	EM-HPケーブル	0.9mm-2C コロガシ	11.0	m			

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-HPケーブ ル	0.9mm-2C PF内	1.0	m			
	EM-HPケーブ ル	0.9mm-5P コロガシ	14.0	m			
	EM-HPケーブ ル	0.9mm-5P PF内	2.0	m			
	EM-HPケーブ ル	0.9mm-5P ステープ ル	6.0	m			
	空気管		210.0	m			
	受信機	P型2級 5窓 壁掛	1.0	面			
	機器収容箱	発信機P型2級 フラット表示灯付、ヘル収容	1.0	面			
	機器収容箱	発信機P型2級 フラット表示灯付、ヘル収容 防滴	1.0	面			
	ヘル	防滴	1.0	個			
	差動式分布型感知器	露出 2種 2個用	1.0	個			
	差動式分布型感知器	露出 2種 3個用	1.0	個			
	差動式スポット型感知器	2種 露出	9.0	個			
	定温式スポット型感知器	特種 60℃	3.0	個			
	光電式スポット型感知器	2種 露出	3.0	個			
	撤去工事		1.0	式			
	消防検査申請・検査	P型2級	1.0	工事			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	空調設備工事	機器設備					
	RA-101 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.2kW	1.0	組			
	据付費		1.0	式			
	撤去工事費		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	空調設備工事	配管設備					
	断熱材被覆銅管（冷媒用）	屋内一般 液管 6.4φ	4.0	m			
	断熱材被覆銅管（冷媒用）	屋内一般 ガス管 9.5φ	4.0	m			
	ドレン管	排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP） 屋内一般 25A	4.0	m			
	ドレン用逆止弁	25A	1.0	個			
	電源配線	EM-CEE2.0mm-3C	4.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	既存樹木整備工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既存樹木整備工事						
	579 トウチク H4.6 C0.05 W1.4	枝切（建物に干渉）	1.0	本			
	580 ナンテン H2.5 C0.064 W1.0	枝切（建物に干渉）	1.0	本			
	581 ヤマブキ H2.5 C0.030 W1.2	剪定	1.0	本			
	582 ビワ H6.6 C0.910 W3.5	剪定	1.0	本			
	584 ナンテン H1.8 C0.054 W0.8	剪定	1.0	本			
	585 バショウ H2.9 C0.228 W1.7	枝切（建物に干渉）	1.0	本			
	587 バショウ H4.6 C0.158 W1.7	枝切（建物に干渉）	1.0	本			
	589 カキ H6.6 C0.942 W4.5	剪定	1.0	本			
	590 クリ H6.6 C1.270 W1.5	上部切断（枯損、危険木）	1.0	本			
	613 アオキ H2.0 C0.150 W1.7	剪定	1.0	本			
	618 ヒヨクヒバ H6.0 C1.024 W1.6	上部切断（枯損、危険木）	1.0	本			
	622 ナンテン H2.2 C0.044 W1.5	枝切（建物に干渉）	1.0	本			
	626 アオキ H2.2 C0.068 W0.7	剪定	1.0	本			
	630 アオキ H2.1 C0.075 W1.2	剪定	1.0	本			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	発生材処分費						
a	建築・外構・樹木工事		1.0	式			
b	電気設備工事		1.0	式			
c	機械設備工事		1.0	式			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	建築・外構工事						
イ.	主屋保存改修工事						
	畳 処分		23.0	枚			
	発生材処分費	がれき類	25.1	t			
ロ.	角屋保存改修工事						
	畳 処分		3.0	枚			
	発生材処分費	がれき類	9.7	t			
ハ.	釣月軒保存改修工事						
	畳 処分		6.0	枚			
	発生材処分費	がれき類	3.7	t			
ニ.	蔵保存改修工事						
	発生材処分費	がれき類	1.0	t			
ホ.	外構工事						
	発生材処分費	がれき類	1.0	t			
ヘ.	既存樹木整備工事						
	発生材処分費	幹・枝葉	2374.0	kg			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	電気設備工事						
	発生材処分費	金属類	17.0	kg			
	発生材処分費	混合廃材	68.0	kg			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	機械設備工事						
	発生材処分費	金属類	0.001	t			
	発生材処分費	混合廃材	0.039	t			
	小計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 機械設備						
	別紙明細1						
	据付費	室外機	1.0	台			
	据付費	室内機	1.0	台			
	計						
	改め計						
	別紙明細2						
	撤去費	室外機	1.0	台			
	撤去費	室内機	1.0	台			
	冷媒フロン回収		1.0	式			
	計						
	改め計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細3						
	エアコン配管用化粧カバー	140型 屋内露出	3.0	m			
	エアコン配管用化粧カバー	140型 屋外露出	1.0	m			
	保温 トレン配管	25A 屋内露出GW	3.0	m			
	計						
	改め計						
	別紙明細4						
	断熱材被覆銅管（冷媒用）	屋内一般 液管 6.4φ	3.0	m			
	断熱材被覆銅管（冷媒用）	屋内一般 ガス管 9.5φ	3.0	m			
	トレン管	排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP） 屋内一般 25A	4.0	m			
	エアコン配管用化粧カバー	100A	2.0	m			
	電源配線	VVF 2.0mm-2C	6.0	m			
	計						
	改め計						

芭蕉翁生家保存改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	仮囲い	成形鋼板2.0M	2.10	m			
	シートゲート	w3.0×H1.8M	3.00	ヶ所			
	警備費（交通誘導員B）		72.0	日			
	小計						