

令和2年	工 事 設 計 書			
工 事 名	上津基幹集落センター解体工事			
施 工 地 名	伊賀市 北山 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	120	日間	設 計 令和2年6月
工 事 の 大 要				設 計
				検 算
				業 種 解体
				業種コード 29
				課長
				係長
				係員
				係員

上津基幹集落センター解体工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
		積み上げ分	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	上津基幹集落センター解体工事						
	RC造 建物解体	躯体解体 発生材積込費共	276.0	m3			
	RC造 建物基礎解体	基礎コンクリート解体 発生材積込費共	52.3	m3			
	S造 上家解体	屋根 屋外階段	216.0	m2			
	内部造作解体	発生材積込費共	401.0	m2			
	外部足場	安全手摺共 クサビ緊結式足場 W600 1ヶ月	1	式			
	垂直養生	防音シート張り 1ヶ月	1	式			
	外部落下物養生	朝顔 1ヶ月	1	式			
	内部足場	脚立足場 1ヶ月	1	式			
	整地		1	式			
	埋戻し	購入土	1	式			
	コンクリート土間解体	発生材積込費共	11.2	m3			
	カッター入れ	コンクリート	14.5	m			
	浄化槽撤去工事	撤去・埋戻し 発生材積込費共	1	式			
	設備機器撤去費		1	式			
	a の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	発生材運搬費						
	発生材運搬費	有筋コンクリート類	347.0	m3			
	発生材運搬費	ガラス類	0.6	m3			
	発生材運搬費	タイル類	0.1	m3			
	発生材運搬費	ボード類	4.6	m3			
	発生材運搬費	廃プラスチック類	4.4	m3			
	発生材運搬費	繊維クズ（布類）	0.8	m3			
	発生材運搬費	木クズ	40.2	m3			
	発生材運搬費	金属クズ	1.2	m3			
	発生材運搬費	石綿含有建材	1.6	m3			
	e の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	発生材処分費						
	発生材処分費	有筋コンクリート類	832.0	t			
	発生材処分費	ガラス類	0.6	t			
	発生材処分費	タイル類	0.1	t			
	発生材処分費	ボード類	4.6	t			
	発生材処分費	廃プラスチック類	4.4	m3			
	発生材処分費	繊維クズ（布類）	0.8	m3			
	発生材処分費	木クズ	22.1	t			
	発生材処分費	金属クズ	1.4	t			
	発生材処分費	石綿含有建材	1.6	t			
	鉄くず	スクラップ控除	6.2	t			
	f の 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	積上共通仮設費					
	仮囲い	単管シート張り H=2.0m 2ヶ月	1	式			
	工事車両進入口	キャスターゲートW6.0×H1.8 2ヶ月	1	式			
	交通誘導員	警備員B 30日(1人/日)	1	式			
	B の 計						