

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和2年度
契約番号	2020001103
工事名	令和2年度 道路メンテナンス事業 市道依那古花之木線内屋敷橋橋梁修繕工事

単価適用日	令和2年8月1日	
積算基準適用版	令和2年8月制定版	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-2
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし
別紙「交通誘導員算出シート」のとおり、交通誘導員を計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり
地盤の平板載荷試験(100kN以内)を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

4. その他

諸経費における二次製品の取扱い	なし

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考	
									配置人員		交替要員		計上人員			
									A	B	A	B	A	B		
道路改良	道路土工	床堀工 床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無		20	m3	150.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
		埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20	m3	33.0	0.6	0	1	0	1	0.0	1.2		
	残土処理	土工(施工パッケージ) 土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂 DID区間無し 4.5km以下		6	m3	67.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
	構造物取壊し工	舗装版破碎工 アスファルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 掘削・積込		42	m2	490.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
		構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		11	m3	19.0	0.6	0	1	0	1	0.0	1.2		
		構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		6	m3	11.0	0.5	0	1	0	1	0.0	1.0		
		殻運搬 舗装版破碎	機械積込(舗装版厚15cm超) DID無 6.0km以下	アスファルト	2	m3	32.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
		殻運搬 コンクリート構造物とりこわし	機械積込 DID無 6.5km以下	無筋コンクリート	11	m3	37.0	0.3	0	1	0	1	0.0	0.6		
		殻運搬 コンクリート構造物とりこわし	機械積込 DID無 6.5km以下	鉄筋コンクリート	6	m3	37.0	0.2	0	1	0	1	0.0	0.4		
		舗装版切断工 アスファルト舗装版	15cm以下		15	m	230.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
	函渠工	排水構造物工 ボックスカルバート	ボックスカルバート単体 PC鋼材縦連結 製品長1.5m ② 設置		7	m	4.0	1.8	0	1	0	1	0.0	3.6		
		コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋・小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 10m3		2	m3	8.0	0.3	0	1	0	1	0.0	0.6		
		基礎・裏込砕石工	基礎砕石	RC-40	19	m2	155.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
		床堀工 基面整正	-		19	m2	50.0	0.4	0	1	0	1	0.0	0.8		
	地覆工	コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋・小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 10m3	地覆+地覆下部1+2	1	m3	8.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
		型枠工	型枠 鉄筋・無筋構造物	地覆+地覆下部1+2	5	m2	38.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
	擁壁工	プレキャスト擁壁工	1.0を超え2.0以下		2	m	26.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
		コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋・小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 10m3	18-5-40BB	1	m3	8.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
	舗装工	路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤	RC-40	62	m2	940.0	0.1	0	1	0	1	0.0	0.2		
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超	密粒As(13)	62	m2	2,300.0	0.0	0	1	0	1	0.0	0.0		
								計	5.8					0.0	11.6	