

仕 様 書

1 件 名

伊賀市立上野総合市民病院医療ガス設備機器取替

2 概 要

- (1) 酸素マニフォールド取替（自動切換式2列16本型）
- (2) 医療用水封式吸引ポンプ取替（3.7kW）
- (3) 上記（1）（2）に係る搬入・搬出・既存品撤去・機器調整
- (4) その他詳細は設計書のとおり

3 履行場所

伊賀市立上野総合市民病院

4 納入期限

令和3年3月31日

5 そ の 他

工程等、事前に担当課と調整し病院業務に支障をきたさないよう実施すること。

伊賀市立上野総合市民病院医療ガス設備機器取替設計書

番号	名称等	数量	単位	単価	金額
1	酸素マニフォールド取替				
	酸素マニフォールド 自動切換式2列16本型	1.0	台		
	二又逆止弁	8.0	個		
	ポンペ連結導管	8.0	個		
	既設機器撤去及び据付費（処分費込）	1.0	式		
	既設配管接続費	1.0	式		
	電気材工費	1.0	式		
	消耗品及び雑材料費	1.0	式		
	配管クリーニング費	1.0	式		
	仮設酸素供給費	1.0	式		
	試験調整費	1.0	式		
2	医療用吸引ポンプ取替				
	医療用水封式吸引ポンプ（3.7kW）	2.0	台		
	同上防振架台	2.0	台		
	既設機器撤去及び据付費（処分費込）	1.0	式		
	電気作業費（制御盤整備費込）	1.0	式		
	給排水管取替費（管材料費込）	1.0	式		
	消耗品及び雑材料費	1.0	式		
	試験調整費	1.0	式		
3	その他経費				
	搬入搬出費	1.0	式		
	諸経費	1.0	式		
		小計			
		消費税			
		合計			