

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和2年度
契約番号	2020001374
工事名	令和2年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管布設替工事(陽光台工区)

単価適用日	令和2年10月1日	
積算基準適用版	令和2年改定版(水道事業実務必携)	
諸経費情報	諸経費工種	開削工事及び小口径推進工事
	施行地域区分	【週休補正なし】×(一般交通影響あり②)
	イメージアップ計上区分	計上しない
	前払い率	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費	なし
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

仮設材運搬費	なし
運搬質量(t)	
片道運搬距離(km)	
深夜早朝割増計上	なし
その他諸料金	なし
仮設材等積込み取卸し計上	なし
重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名・規格	

## 2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する 建設廃棄物等の 処分費・運搬費の計上	なし

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

## 4. 安全費

安全費の計上	なし

## 5. 役務費

役務費の計上	なし

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	なし

7. 営繕費

営繕費の計上	なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	なし

3. スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除	なし

令和2年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管布設替工事（陽光台工区）

## 交通誘導員計算書

平成26年7月1日	適用
平成26年10月1日	改定
平成28年4月1日	改定
平成29年4月1日	改定
平成29年8月1日	改定
平成31年4月1日	改定
令和元年8月1日	改定

# 【 1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】

コード	工種	項目	種別	細別	施工量換算			単位	1日当り 施工量	出典根拠			備考	
					単位数	労務数量	作業回数			年度	機関	引用項		
t-0001	撤去工	舗装切断工	15cm以下	As	-	m	-	m	230.0	H31	県土	I-14-④-116	日当り施工量	
t-0002	"	"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	m	130.0	H31	県土	"	"	
t-0003	"	"	30cmを超え40cm以下	"	-	m	-	m	80.0	H31	県土	"	"	
t-0004	"	"	15cm以下	Co、Co+As	-	m	-	m	150.0	H31	県土	"	"	
t-0005	"	"	15cmを超え30cm以下	"	-	m	-	m	70.0	H31	県土	"	"	
t-0006		舗装版取壊し積込工	15cm以下	BH0.08m3	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	144.0	H31	水災	p163	日当り施工量	
t-0007	"	"	"	BH0.13m3	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	165.0	H31	水災	"	"	
t-0008	"	"	"	BH0.28m3	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	194.0	H31	水災	"	"	
t-0009	"	"	"	BH0.45m3	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	236.0	H31	水災	"	"	
t-0014		切削工			-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	1400.0	H31	県土	I-14-④-112	日当り施工量	
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	38.0	H31	水災	p156	日当り施工量	
d-0002	"	"	"	BH0.13m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	44.0	H31	水災	"	"	
d-0003	"	"	"	BH0.28m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	59.0	H31	水災	"	"	
d-0004	"	"	"	BH0.45m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	74.0	H31	水災	"	"	
d-0006		機械埋戻工	砂、発生土、改良土、砕石	BH0.08m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	33.0	H31	水災	p159	タンバ運転	
d-0007	"	"	"	BH0.13m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	33.0	H31	水災	"	"	
d-0008	"	"	"	BH0.28m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	33.0	H31	水災	"	"	
d-0009	"	"	"	BH0.45m3 ※1	-	m <sup>3</sup>	-	m <sup>3</sup>	33.0	H31	水災	"	"	
p-0001	管路工	鋳鉄管布設工	φ75以下	吊込据付(機械)	-	m	-	m	34.4	H28	経産	p2	工業用水歩掛	
p-0002	"	"	φ100	"	-	m	-	m	34.4	H28	経産	"	"	
p-0003	"	"	φ150	"	-	m	-	m	41.5	H28	経産	"	"	
p-0004	"	"	φ200	"	-	m	-	m	40.0	H28	経産	"	"	
p-0005	"	"	φ250	"	-	m	-	m	38.5	H28	経産	"	"	
p-0006	"	"	φ300	"	-	m	-	m	44.4	H28	経産	"	"	
p-0007	"	"	φ350	"	-	m	-	m	42.6	H28	経産	"	"	
p-0008	"	"	φ400	"	-	m	-	m	44.4	H28	経産	"	"	
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	10	m	0.18	1	m	55.6	H31	水災	p64	配管工
p-0010	"	"	φ80	"	10	m	0.20	1	m	50.0	H31	水災	"	"
p-0011	"	"	φ100	"	10	m	0.23	1	m	43.5	H31	水災	"	"
p-0012					-	m	-	m		H31				
p-0013		ポリエチレン管布設工	φ13	-	10	m	0.06	1	m	166.7	H31	水災	p82	配管工
p-0014	"	"	φ20	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H31	水災	"	"
p-0015	"	"	φ25	-	10	m	0.07	1	m	142.9	H31	水災	"	"
p-0016	"	"	φ30	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H31	水災	"	"
p-0017	"	"	φ40	-	10	m	0.08	1	m	125.0	H31	水災	"	"
p-0018	"	"	φ50	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H31	水災	"	"
p-0019	"	"	φ75	-	10	m	0.10	1	m	100.0	H31	水災	"	"
p-0020	"	"	φ100	-	10	m	0.12	1	m	83.3	H31	水災	"	"
p-0021	"	"	φ150	-	10	m	0.18	1	m	55.6	H32	水災	"	"
p-0022		ポリエチレン管融着接合工	φ75	標準2口/箇所	1	箇所	0.05	1	箇所	20.0	H31	水災	"	"
p-0023	"	"	φ100	標準2口/箇所	1	箇所	0.07	1	箇所	14.3	H31	水災	"	"
p-0024	"	"	φ150	標準2口/箇所	1	箇所	0.09	1	箇所	11.1	H32	水災	"	"
p-0025	"	"	φ75	1	口	0.035	1	口	28.6	H31	水災	"	"	
p-0026	"	"	φ100	1	口	0.049	1	口	20.4	H31	水災	"	"	
p-0027	"	"	φ150	1	口	0.063	1	口	15.9	H32	水災	"	"	
p-0025		不排水連絡工	分岐管or弁	-	1	箇所	-	箇所	2.0	H31	実勢	-	実勢による施工量	
p-0026		サドル分注栓建込工	本管φ150以下・分岐口径φ20	鋳鉄管(標準)分岐PP	1	箇所	0.16	1	箇所	6.3	H31	水災	p182	配管工(雑込・7.止水栓)
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	1510.0	H31	県土	I-14-④-103	日当り施工量	
h-0002		下層・上層路盤工	車道・路肩部施工	-	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	940.0	H31	県土	"	"	
h-0003	"	"	歩道施工	-	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	268.0	H31	県土	"	"	
h-0004		基層・表層工(車道・路肩部)	50mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	250.0	H31	県土	I-14-④-104	日当り施工量	
h-0005	"	"	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	230.0	H31	県土	"	"	
h-0006	"	"	70mm以下	1.4m以上3.0m以下	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	1300.0	H31	県土	"	"	
h-0007	"	"	70mm以下	3.0m超え	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	2300.0	H31	県土	"	"	
h-0008		基層・表層工(歩道部)	50mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	250.0	H31	県土	I-14-④-104	日当り施工量	
h-0009	"	"	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	230.0	H31	県土	"	"	
h-0010	"	"	70mm以下	1.4m以上	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	940.0	H31	県土	"	"	
h-0016		アスファルト舗装工(管路)	5cm以下	人力施工	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	250.0	H31	水災	p173	日当り施工量	
h-0017		コンクリート舗装工(管路)	20cm未満	人力施工	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	69.0	H31	県土	I-14-④-105	日当り施工量	
h-0018		アスカーブ	-	-	-	m	-	m	260.0	H31	県土	I-14-④-104	日当り施工量	
h-0019		インターロックブロック設置工	-	-	-	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	80.0	H31	県土	I-14-⑤-3	日当り施工量	
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15cm	-	m	-	m	1000.0	H31	県土	VI-1-①-2	日当り施工量	
k-0002	"	"	実線	W=30cm	-	m	-	m	625.0	H31	県土	"	"	
k-0003	"	"	実線	W=45cm	-	m	-	m	550.0	H31	県土	"	"	
k-0004	"	"	破線	W=15cm	-	m	-	m	900.0	H31	県土	"	"	
k-0005	"	"	破線	W=30cm	-	m	-	m	550.0	H31	県土	"	"	
k-0006	"	"	破線	W=45cm	-	m	-	m	500.0	H31	県土	"	"	
k-0007	"	"	ゼブラ	W=30cm	-	m	-	m	525.0	H31	県土	"	"	
k-0008	"	"	ゼブラ	W=45cm	-	m	-	m	450.0	H31	県土	"	"	
k-0009	"	"	矢印・記号・文字	W=15cm換算	-	m	-	m	400.0	H31	県土	"	"	
k-0008		区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	-	m	-	m	300.0	H31	県土	VI-1-①-3	"	

<備考>

※1 管路工に伴う土作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

# 交通誘導員 算定明細書(1)

事業費目 **市単独事業** ver. 190801  
 工事名 **令和2年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管布設替工事(陽光台工区)**

## 【1日当り標準作業量】

コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	A										B	C	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
t-0001	撤去工	舗装切替工	15cm以下	As	m	230.0	φ300	φ400	φ250以下	62									
t-0002	#	#	15cmを超え30cm以下	#	m	130.0													
t-0003	#	#	30cmを超え30cm以下	#	m	80.0													
t-0004	#	#	15cm以下	Co、Co+As	m	150.0													
t-0005	#	#	15cmを超え30cm以下	#	m	70.0													
t-0006		舗装取替工(埋戻)	15cm以下	BH0.08m3	m <sup>2</sup>	144.0													
t-0007	#	#	#	BH0.13m3	m <sup>2</sup>	165.0													
t-0008	#	#	#	BH0.28m3	m <sup>2</sup>	194.0													
t-0009	#	#	#	BH0.45m3	m <sup>2</sup>	236.0													
t-0014		切削工			m <sup>2</sup>	1400.0													
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	m <sup>2</sup>	38.0													
d-0002	#	#	#	BH0.13m3 ※1	m <sup>2</sup>	44.0													
d-0003	#	#	#	BH0.28m3 ※1	m <sup>2</sup>	59.0													
d-0004	#	#	#	BH0.45m3 ※1	m <sup>2</sup>	74.0													
d-0005		人力掘削工		人力施工 ※1	m <sup>2</sup>	2.4													
d-0006		機械埋戻工		BH0.08m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0													
d-0007	#	#	#	BH0.13m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0													
d-0008	#	#	#	BH0.28m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0													
d-0009	#	#	#	BH0.45m3 ※1	m <sup>2</sup>	33.0													
d-0010		人力埋戻工		人力施工 ※1	m <sup>2</sup>	3.7													
p-0001	管路工	鉄管布設工	φ75以下	両込継手(標準)	m	34.4				7.8									
p-0002	#	#	φ100	#	m	34.4													
p-0003	#	#	φ150	#	m	41.5													
p-0004	#	#	φ200	#	m	40.0													
p-0005	#	#	φ250	#	m	38.5					4								
p-0006	#	#	φ300	#	m	44.4													
p-0007	#	#	φ350	#	m	42.8													
p-0008	#	#	φ400	#	m	44.4													
p-0009		鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.6													
p-0010	#	#	φ80	#	m	50.0													
p-0011	#	#	φ100	#	m	43.6													
p-0013	#	#	φ13	-	m	168.7													
p-0014	#	#	φ20	-	m	142.9													
p-0015	#	#	φ25	-	m	142.9													
p-0016	#	#	φ30	-	m	125.0													
p-0017	#	#	φ40	-	m	125.0													
p-0018	#	#	φ50	-	m	100.0					8.5	12.4							
p-0019	#	#	φ75	-	m	100.0													
p-0020	#	#	φ100	-	m	83.3													
p-0021	#	#	φ150	-	m	55.6													
p-0022	#	#	φ75	標準2口/箇所	箇所	20.0													
p-0023	#	#	φ100	-	箇所	14.3													
p-0024	#	#	φ150	-	箇所	11.1													
p-0025	#	#	φ75	-	口	28.6													
p-0026	#	#	φ100	-	口	20.4													
p-0027	#	#	φ150	-	口	15.9													
p-0019	不排水連絡工	分岐管or弁	-	-	箇所	1.0													
p-0020	不排水連絡工	分岐管or弁	-	-	箇所	6.3													
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	m <sup>2</sup>	1580.0													
h-0002	#	#	下層・上層部施工	-	m <sup>2</sup>	1110.0													
h-0003	#	#	歩道施工	-	m <sup>2</sup>	268.0													
h-0004	#	#	50mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	250.0													
h-0005	#	#	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	230.0													
h-0006	#	#	70mm以下	3.4m以上3.9m以下	m <sup>2</sup>	1300.0													
h-0007	#	#	70mm以下	3.0m超え	m <sup>2</sup>	2300.0													
h-0008	#	#	50mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	250.0													
h-0009	#	#	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	230.0													
h-0010	#	#	70mm以下	1.4m以上	m <sup>2</sup>	940.0													
h-0016	#	#	5cm以下	人力施工	m <sup>2</sup>	250.0													
h-0017	#	#	20cm未満	人力施工	m <sup>2</sup>	69.0													
h-0018	#	#	アスカープ	-	m	260.0													
h-0019	#	#	アスカープ	-	m	80.0													
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15cm	m	1000.0													
k-0002	#	#	実線	W=30cm	m	825.0													
k-0003	#	#	実線	W=45cm	m	550.0													
k-0004	#	#	破線	W=15~20cm	m	900.0													
k-0005	#	#	破線	W=30cm	m	550.0													
k-0006	#	#	破線	W=45cm	m	500.0													
k-0007	#	#	ゼブラ	W=30cm	m	825.0													
k-0008	#	#	ゼブラ	W=45cm	m	450.0													
k-0009	#	#	矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	400.0													
k-0010	#	#	区画線消去	削り取り式	m	300.0													

交通整理員 A N = 15.18 × 標準配置人員 + 交差点等追加人員 × 箇所または日数 ) = 0.00 人  
 交通整理員 B N = 15.18 × 2 + ) = 30.36 人  
 交通整理員(A+B) N = 30.4 人

区分	係数	人数
交通整理員 A	0.00	0.00
交通整理員 B	36.43	36.43
計		36.43

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間(8:00~17:00) 実働8時間(交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間(8:00~17:00) 実働9時間(交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間(20:00~5:00) 実働8時間(交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間(20:00~5:00) 実働9時間(交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間(交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間(交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

# 交通誘導員 算定明細書(1)

事業費目 **市単独事業** ver. 190801  
 工事名 **令和2年度 伊賀市水道施設整備事業 送配水管布設替工事(陽光台工区)**

## 【1日当り標準作業量】

コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切替工	15cm以下	As	m	230.0	130										130.00	0.57
t-0002	#	#	15cmを超え30cm以下	#	m	130.0											0.00	0.00
t-0003	#	#	30cmを超え30cm以下	#	m	80.0											0.00	0.00
t-0004	#	#	15cm以下	Co、Co+As	m	150.0											0.00	0.00
t-0005	#	#	15cmを超え30cm以下	#	m	70.0	28										28.00	0.40
t-0006	#	舗装取替工(埋戻)	15cm以下	BH0.08m3	m <sup>2</sup>	144.0											0.00	0.00
t-0007	#	#	#	BH0.13m3	m <sup>2</sup>	165.0											0.00	0.00
t-0008	#	#	#	BH0.28m3	m <sup>2</sup>	194.0	91										91.00	0.47
t-0009	#	#	#	BH0.45m3	m <sup>2</sup>	236.0											0.00	0.00
t-0014	#	切削工	#	#	m <sup>2</sup>	1400.0											0.00	0.00
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	m <sup>3</sup>	38.0											0.00	0.00
d-0002	#	#	#	BH0.13m3 ※1	m <sup>3</sup>	44.0											0.00	0.00
d-0003	#	#	#	BH0.28m3 ※1	m <sup>3</sup>	59.0	60										60.00	1.02
d-0004	#	#	#	BH0.45m3 ※1	m <sup>3</sup>	74.0											0.00	0.00
d-0005	#	人力掘削工	#	人力施工 ※1	m <sup>3</sup>	2.4											0.00	0.00
d-0006	#	機械埋戻工	#	BH0.08m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0007	#	#	#	BH0.13m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0008	#	#	#	BH0.28m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.0	100										100.00	3.03
d-0009	#	#	#	BH0.45m3 ※1	m <sup>3</sup>	33.0											0.00	0.00
d-0010	#	人力埋戻工	#	人力施工 ※1	m <sup>3</sup>	3.7											0.00	0.00
p-0001	管路工	鉄管布設工	φ75以下	内込取付(標準)	m	34.4											0.00	0.00
p-0002	#	#	φ100	#	m	34.4											0.00	0.00
p-0003	#	#	φ150	#	m	41.5											0.00	0.00
p-0004	#	#	φ200	#	m	40.0											0.00	0.00
p-0005	#	#	φ250	#	m	38.5											0.00	0.00
p-0006	#	#	φ300	#	m	71.0	64.1										64.10	0.90
p-0007	#	#	φ350	#	m	42.8											0.00	0.00
p-0008	#	#	φ400	#	m	71.0	48.6										48.60	0.68
p-0009	#	鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.6											0.00	0.00
p-0010	#	#	φ80	#	m	50.0											0.00	0.00
p-0011	#	#	φ100	#	m	43.6											0.00	0.00
p-0013	#	#	φ13	-	m	168.7											0.00	0.00
p-0014	#	#	φ20	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0015	#	#	φ25	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0016	#	#	φ30	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0017	#	#	φ40	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0018	#	#	φ50	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0019	#	#	φ75	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0020	#	#	φ100	-	m	83.3											0.00	0.00
p-0021	#	#	φ150	-	m	55.6											0.00	0.00
p-0022	#	#	φ75	標準2口/箇所	箇所	20.0											0.00	0.00
p-0023	#	#	φ100	-	箇所	14.3											0.00	0.00
p-0024	#	#	φ150	-	箇所	11.1											0.00	0.00
p-0025	#	#	φ75	-	口	28.6											0.00	0.00
p-0026	#	#	φ100	-	口	20.4											0.00	0.00
p-0027	#	#	φ150	-	口	15.9											0.00	0.00
p-0019	#	不銹水連絡工	分岐管or弁	-	箇所	2.0											0.00	0.00
p-0020	#	不銹水連絡工	分岐管or弁	-	箇所	6.3											0.00	0.00
h-0001	舗装工	不陸整正工	車道・路肩部施工	-	m <sup>2</sup>	1580.0											0.00	0.00
h-0002	#	下層・上層部施工	車道・路肩部施工	-	m <sup>2</sup>	1110.0											0.00	0.00
h-0003	#	#	歩道施工	-	m <sup>2</sup>	268.0											0.00	0.00
h-0004	#	#	50mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0005	#	#	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0006	#	#	70mm以下	1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	1300.0											0.00	0.00
h-0007	#	#	70mm以下	3.0m超え	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0008	#	#	50mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	250.0											0.00	0.00
h-0009	#	#	50mmを超え70mm以下	1.4m未満	m <sup>2</sup>	230.0											0.00	0.00
h-0010	#	#	70mm以下	1.4m以上	m <sup>2</sup>	940.0											0.00	0.00
h-0016	#	#	5cm以下	人力施工	m <sup>2</sup>	250.0	91										91.00	0.36
h-0017	#	#	20cm未満	人力施工	m <sup>2</sup>	69.0											0.00	0.00
h-0018	#	#	アスカーブ	-	m	260.0											0.00	0.00
h-0019	#	#	アスカーブ	-	m	80.0											0.00	0.00
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15cm	m	1000.0											0.00	0.00
k-0002	#	#	実線	W=30cm	m	825.0											0.00	0.00
k-0003	#	#	実線	W=45cm	m	550.0											0.00	0.00
k-0004	#	#	破線	W=15~20cm	m	900.0											0.00	0.00
k-0005	#	#	破線	W=30cm	m	550.0											0.00	0.00
k-0006	#	#	破線	W=45cm	m	500.0											0.00	0.00
k-0007	#	#	ゼブラ	W=30cm	m	825.0											0.00	0.00
k-0008	#	#	ゼブラ	W=45cm	m	450.0											0.00	0.00
k-0009	#	#	矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	400.0											0.00	0.00
k-0010	#	#	区画線消去	削り取り式	W=15cm換算	m	300.0										0.00	0.00

7.43

実日数 標準配置人員 交差点等追加人員 箇所または日数

交通整理員 A N = 7.43 × 2 + 0 × 0.00 = 14.86 人

交通整理員 B N = 7.43 × 2 + 0 × 0.00 = 14.86 人

交通整理員(A+B) N = 14.86 + 14.86 = 29.72 人

区分	係数	人員
交通整理員 A	0.00	0.00 人
交通整理員 B	17.83	17.83 人
計		17.83 人

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間(8:00~17:00) 実働8時間(交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間(8:00~17:00) 実働9時間(交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間(20:00~5:00) 実働8時間(交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間(20:00~5:00) 実働9時間(交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間(交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間(交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土工作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

単 価 登 録 一 覧 表 (労務費)

単価コード	名称	規格	単位	適用年版	単価	資源区分	摘要
						管理費区分	
T08F023	不断水仕切弁設置工(CIP)φ400		箇所	令和2年10月01日	1,029,000.00	0	見積り
						0	
T08F024	不断水仕切弁設置工(CIP)φ300		箇所	令和2年10月01日	563,000.00	0	見積り
						0	
T08F089	不断水丁字管設置工(CIP)φ400×φ400	GF	箇所	令和2年10月01日	436,000.00	0	見積り
						0	
T08F090	不断水丁字管設置工(CIP)φ300×φ300	GF	箇所	令和2年10月01日	348,000.00	0	見積り
						0	
T09SR005	通水試験費		m	令和2年10月01日	75.00	0	
						0	
TJ0450	不断水仕切弁用フランジ蓋設置工		箇所	令和2年10月01日	185,000.00	0	



単 価 登 録 一 覧 表 (資材単価)							
単価コード	名称	規格	単位	適用年版	単価	資源区分	摘要
						管理費区分	
T07S062	管明示テープ (文字=上水道)	W=50	m	令和2年10月01日	70.00	1	見積り
						0	
T11BS153	埋設表示シート (2倍折込)	W=150	m	令和2年10月01日	119.00	1	物価資料
						0	

単 価 登 録 一 覧 表 (その他資材)							
単価コード	名称	規格	単位	適用年版	単価	資源区分	摘要
						管理費区分	
TJ0130	汚泥 (産業廃棄物)		t	令和2年10月01日	8,000.00	8	
						T	

単 価 登 録 一 覧 表 (管材費)							
単価コード	名称	規格	単位	適用年版	単価	資源区分	摘要
						管理費区分	
T01D004	メカ型栓帽 (K形) φ250	特殊押輪 PK・BN付	個	令和2年10月01日	77,000.00	C 0	見積り
T01D005	メカ型栓帽 (K形) φ400	特殊押輪 PK・BN付	個	令和2年10月01日	223,300.00	C 0	見積り
T01D006	メカ型栓帽 (K形) φ300	特殊押輪 PK・BN付	個	令和2年10月01日	98,700.00	C 0	見積り
T01D014	短管1号 (GX) φ75	GF・7.5K	個	令和2年10月01日	18,500.00	C 0	見積り
T01D024	CIPサドル分水栓 φ75*φ50	ボール式 通水部砲金製	個	令和2年10月01日	56,700.00	C 0	見積り
T01D066	密着コア φ50	(CIP：内面粉体用)	個	令和2年10月01日	3,270.00	C 0	見積り
T03PE046	新材PEエルボ砲金製 φ50	ワンタッチ型	個	令和2年10月01日	15,500.00	C 0	見積り
T03PE082	新材PE分水栓ソケット砲金製 φ50	ワンタッチ型	個	令和2年10月01日	10,100.00	C 0	見積り
T05T034	PVジョイントソケット φ50	ワンタッチ型	個	令和2年10月01日	16,400.00	C 0	見積り
T06B005	砲金製ソフトシール弁 φ50	(通称：プレインゲート)	基	令和2年10月01日	44,300.00	C 0	見積り
T08F017	不断水仕切弁 (CIP) φ400		基	令和2年10月01日	2,483,000.00	C 0	見積り
T08F018	不断水仕切弁 (CIP) φ300		基	令和2年10月01日	1,273,000.00	C 0	見積り
T08F068	不断水丁字管 (CIP) φ400×φ400	GF	基	令和2年10月01日	909,000.00	C 0	見積り
T08F069	不断水丁字管 (CIP) φ300×φ300	GF	基	令和2年10月01日	401,000.00	C 0	見積り
T11BS012	新材ポリエチレンパイプ φ50	水道用・1種2層管	m	令和2年10月01日	561.00	C 0	物価資料

単 価 登 録 一 覧 表 (管材費)							
単価コード	名称	規格	単位	適用年版	単価	資源区分	摘要
						管理費区分	
T11BS019	VPバルブソケット(HI金属入)φ50		個	令和2年10月01日	2,340.00	C 0	物価資料
T11BS028	HI硬質塩化ビニル管φ50(1m当り)		m	令和2年10月01日	494.00	C 0	物価資料
T11BS048	VPソケット(HI)φ50		個	令和2年10月01日	210.00	C 0	物価資料
T11BS114	VPエルボ(HI)φ50		個	令和2年10月01日	292.00	C 0	物価資料
TJ0010	ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	GX形 φ300×φ300	個	令和2年10月01日	137,000.00	C	
TJ0020	ダクタイル鋳鉄管 45°曲管	GX形 φ300	個	令和2年10月01日	76,800.00	C	
TJ0030	ダクタイル鋳鉄管 221/2°曲管	GX形 φ300	個	令和2年10月01日	69,700.00	C	
TJ0040	ダクタイル鋳鉄管 45°両受曲管	GX形 φ300	個	令和2年10月01日	104,000.00	C	
TJ0050	ダクタイル鋳鉄管 221/2°両受曲管	GX形 φ300	個	令和2年10月01日	97,300.00	C	
TJ0070	ダクタイル鋳鉄管 継輪	GX形 φ300	個	令和2年10月01日	113,000.00	C	
TJ0080	ダクタイル鋳鉄管 短管2号	GX形 GF φ300	個	令和2年10月01日	57,400.00	C	
TJ0090	ダクタイル鋳鉄管 接合部品	GX形 φ300	個	令和2年10月01日	10,900.00	C	
TJ0100	ダクタイル鋳鉄管 G-Linkフット	GX形 φ300	個	令和2年10月01日	42,600.00	C	
TJ0110	ダクタイル鋳鉄管 ライナー	GX形 φ300	個	令和2年10月01日	19,700.00	C	
TJ0120	両受ソケット仕切弁	GX形 φ300	個	令和2年10月01日	562,000.00	C	

単 価 登 録 一 覧 表 (管材費)							
単価コード	名称	規格	単位	適用年版	単価	資源区分	摘要
						管理費区分	
TJ0140	ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 400×6.0m、内面エポキシ樹脂粉体	本	令和2年10月01日	237,500.00	C	
TJ0150	ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	GX形 φ 400×φ 400	個	令和2年10月01日	188,000.00	C	
TJ0160	ダクタイル鋳鉄管 45° 曲管	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	108,000.00	C	
TJ0170	ダクタイル鋳鉄管 221/2° 曲管	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	94,100.00	C	
TJ0180	ダクタイル鋳鉄管 45° 両受曲管	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	75,300.00	C	
TJ0190	ダクタイル鋳鉄管 221/2° 両受曲管	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	122,000.00	C	
TJ0200	ダクタイル鋳鉄管 F付T字管	GX形 φ 400×φ 75	個	令和2年10月01日	112,000.00	C	
TJ0210	ダクタイル鋳鉄管 継輪	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	135,000.00	C	
TJ0230	ダクタイル鋳鉄管 短管2号	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	83,500.00	C	
TJ0240	ダクタイル鋳鉄管 接合部品	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	17,900.00	C	
TJ0250	ダクタイル鋳鉄管 ライフ	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	28,900.00	C	
TJ0260	ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	14,000.00	C	
TJ0270	ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング (継輪用)	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	16,900.00	C	
TJ0280	両受ソフツール仕切弁	GX形 φ 400	個	令和2年10月01日	944,000.00	C	
TJ0300	ソフツール仕切弁 7.5K	φ 400、FCD、内面エポキシ樹脂粉体	個	令和2年10月01日	496,500.00	C	

単 価 登 録 一 覧 表 (管材費)							
単価コード	名称	規格	単位	適用年版	単価	資源区分	摘要
						管理費区分	
TJ0310	ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管	GX形 φ400×φ300	個	令和2年10月01日	92,700.00	C	
TJ0320	ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管	GX形 φ300×φ250	個	令和2年10月01日	62,200.00	C	
TJ0330	ダクタイル鋳鉄管 接合部品	GX形 φ250	個	令和2年10月01日	7,930.00	C	
TJ0340	ダクタイル鋳鉄管 G-Linkセット	G X形 φ250	個	令和2年10月01日	28,600.00	C	
TJ0350	両受ツフソール仕切弁	G X形 φ250	個	令和2年10月01日	345,000.00	C	
TJ0360	ダクタイル鋳鉄管 90° 曲管	G X形 φ75	個	令和2年10月01日	16,000.00	C	
TJ0370	ダクタイル鋳鉄管 45° 曲管	GX形 φ75	個	令和2年10月01日	13,400.00	C	
TJ0380	ダクタイル鋳鉄管 45° 両受曲管	GX形 φ75	個	令和2年10月01日	21,500.00	C	
TJ0390	ダクタイル鋳鉄管 継輪	GX形 φ75	個	令和2年10月01日	35,500.00	C	
TJ0410	ダクタイル鋳鉄管 接合部品	GX形 φ75	個	令和2年10月01日	2,790.00	C	
TJ0420	ダクタイル鋳鉄管 G-Linkセット	GX形 φ75	個	令和2年10月01日	13,200.00	C	
TJ0430	ダクタイル鋳鉄管 ライフ	GX形 φ75	個	令和2年10月01日	2,980.00	C	
TJ0440	不断水仕切用フランジ 蓋 φ400		個	令和2年10月01日	223,000.00	C	

単 価 登 録 一 覧 表 (コンクリート二次製品)

単価コード	名称	規格	単位	適用年版	単価	資源区分	摘要
						管理費区分	
T07S019	仕切弁BOX (H=1.2m)	24A (FCD), 25B20, 25B30, 25C30, S60	組	令和2年10月01日	46,180.00	D 0	見積り
T07S032	仕切弁BOX (H=1.2m)	32A (FCD), 32B20, 32B30, 32C30, S80	組	令和2年10月01日	66,400.00	D 0	見積り
T07S035	仕切弁BOX (H=1.5m)	32A (FCD), 32B20, 32B30, 32C30, 45C30, S100	組	令和2年10月01日	81,370.00	D 0	見積り