

工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和2年度	契 約 番 号		伊賀市	
		2020001442			
工 事 名	令和2年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（石川工区）			設 計 番 号	
施 工 場 所	伊賀市 石川 地 内			設 計 ・ 積 算 年 月 日	
				令和2年10月	
工 種	開削工事及び小口径推進工事			積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円				
工 期	令和3年3月2日まで	延 長	- m	幅 員	- m
工 事 の 大 要				起 工 理 由	
HPPE φ75 (当初) L=601.1 m				別 紙 の と お り	
PE φ50 L=157.0 m					
給水工 N=14 戸					
不断水丁字管 N=1 箇所					
消火栓φ75 N=1 箇所					
消火栓φ50 N=1 箇所					

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:配水管φ75								
管路				式				
					1.000			
		管きよ		式				
					1.000			
		材料φ75		式				第0001号明細表
					1.000			
		管布設工φ75		式				第0002号明細表
					1.000			
		管路土工φ75		式				第0003号明細表
					1.000			
		安全費		式				
					1.000			
		安全費		式				第0004号明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
02:配水管φ50								
	管路			式				
					1.000			
		管きよ		式				
					1.000			
			材料φ50	式				第0005号明細表
					1.000			
			管布設工φ50	式				第0006号明細表
					1.000			
			管路土工φ50	式				第0007号明細表
					1.000			
		安全費		式				
					1.000			
			安全費	式				第0008号明細表
					1.000			
03:各戸給水								

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
	管路			式	1.000			
		管きよ		式	1.000			
			材料（給水）	式	1.000			第 0009 号 明細表
			管布設工（給水）	式	1.000			第 0010 号 明細表
			管路土工（給水）	式	1.000			第 0011 号 明細表
		安全費		式	1.000			
			安全費	式	1.000			第 0012 号 明細表
04:消火栓								
	管路			式	1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管きよ		式				
					1.000			
			材料 (消火栓)	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			管布設工 (消火栓)	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			共通仮設費 (率計上額)	式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
	一般管理費等			式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[配水管 φ75]

第 0001 号 明細表 材料 φ75					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管EF受口付直管 φ75×5.0m	本				
		112.000			
ホ°ポリエチレン管直管 φ75×5.0m	本				
		3.000			
ホ°ポリエチレン管EF受口付直管 φ75×5.0m	本				
		2.000			
ホ°ポリエチレン管直管 φ75×5.0m	本				
		1.000			
ホ°ポリエチレン管EF片受へんつゝ φ75×45°	個				
		12.000			
ホ°ポリエチレン管EF片受へんつゝ φ75×22° 1/2	個				
		4.000			
ホ°ポリエチレン管EF両受へんつゝ φ75×45°	個				
		4.000			
ホ°ポリエチレン管EFソケット φ75	個				
		3.000			

[配水管φ75]

第 0001 号 明細表 材料φ75					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管EFフレンジ		個				
φ75			1.000			
ポ リエチレン管EFチース		個				
φ75×φ75			1.000			
浅埋対応型フレンジ 丁字管 (台付)		基				
φ75×φ75 GF			1.000			
補修弁(7.5k) φ75*150 GF		基				
ボール式 (内外面粉体)			1.000			
小型急排空気弁(7.5K) φ20・乙型		基				
浅層埋設対応 (内外面粉体)			1.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組				
φ75, SUS, M16, (4本/組)			3.000			
フランジ接合材 フレンジパッキン		枚				
φ75, GF形ガスケツト1号			3.000			
両挿しロツクシール仕切弁		基				
HPPE φ75			2.000			

[配水管φ75]

第 0001 号 明細表 材料φ75					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ソフトシール弁 7.5K φ75, FCD, 内外面エポキシ樹脂粉体	基	1.000				
PCジョイントφ75 (粉体塗装) 離脱防止一体型	個	1.000				
PVジョイント片落φ100V*φ75P (粉体塗装) 離脱防止一体型	個	1.000				
不断水丁字管(CIP) φ100×φ75 GF	基	1.000				
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組	1.000				
仕切弁BOX(H=1.2m) 24A(FCD), 25B20, 25B30, 25C30, S60	組	2.000				
空気弁BOX(H=0.6m) F35*45(FCD), C20, S80	組	1.000				
塩ビ管用帽φ100 プラグ付	個	1.000				

[配水管φ75]

第 0001 号 明細表 材料φ75

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管用帽φ75 プラグ付	個				
		1.000			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		601.100			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		601.100			
PPサドル分水栓φ75*φ50 ボール式 通水部砲金製	個				
		1.000			
HI硬質塩化ビニル管φ50(1m当り)	m				
		15.000			
VPエルボ (HI) φ50	個				
		3.000			
VPソケット (HI) φ50	個				
		5.000			
HIソケットφ50	個				
		3.000			

[配水管φ75]

第 0001 号 明細表 材料φ75					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砲金製仕切弁φ50 ボックスキー	基					
		1.000				
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組					
		1.000				
PPメカ帽(プラグ付)φ75 離脱防止金具付	個					
		1.000				
VPバルブソケット(HI金属入)φ50	個					
		1.000				
合 計						

[配水管φ75]

第 0002 号 明細表 管布設工φ75					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径75mm	m				第0001号施工単価表
		601.100			
ポリエチレン管切断工 径75mm	口				第0002号施工単価表
		6.000			
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0003号施工単価表
		4.000			
ポリエチレン管継手工φ75 φ75 融着接合	口				第0001号単価表
		139.000			
ポリエチレン管継手工 径75mm メカニカル継手をする	口				第0004号施工単価表
		2.000			
メカニカル特殊継手工 φ100 (半数)	口				第0002号単価表
		1.000			
メカニカル特殊継手工 (半数)	口				第0003号単価表
		3.000			
硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する	口				第0005号施工単価表
		2.000			

[配水管φ75]

第 0002 号 明細表 管布設工 φ 75					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する	口				第0006号施工単価表
		1.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0007号施工単価表
		3.000			
空気弁設置工 径13~25mm	基				第0008号施工単価表
		1.000			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基				第0009号施工単価表
		3.000			
不断水丁字管設置工(CIP) φ 100 × φ 75 GF	箇所				
		1.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準)	箇所				第0004号単価表
		1.000			
仕切弁BOX設置工(H=1.1~1.3m)・24A 24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60(標準)	箇所				第0005号単価表
		2.000			
空気弁BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80(標準)	箇所				第0006号単価表
		1.000			

[配水管φ75]

第 0002 号 明細表 管布設工φ75					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0010号施工単価表
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	m	15.000			第0011号施工単価表
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口	5.000			第0012号施工単価表
硬質塩化ビニル管 径50mm	口	17.000			第0013号施工単価表
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口	4.000			第0014号施工単価表
仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準)	箇所	1.000			第0004号単価表
メカニカル継手取外し工φ75	口	1.000			第0007号単価表
鋳鉄管切断 エンジンカッター 径75mm	口	2.000			第0015号施工単価表

[配水管φ75]

第 0002 号 明細表 管布設工 φ 75					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工 径100mm	口				第0017号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径75mm	口				第0018号施工単価表
		4.000			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 75	m				第0019号施工単価表
		601.100			
管明示シート工	m				第0020号施工単価表
		601.100			
通水試験費	m				
		601.100			
合 計					

[配水管φ75]

第 0003 号 明細表 管路土工φ75					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,240.000			CB430510(0001)
舗装切断排水処理	t	9.000			第0008号単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	343.000			第0022号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	30.000			第0023号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	30.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3	220.000			第0024号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	62.000			第0025号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	170.000			第0026号施工単価表

[配水管φ75]

第 0003 号 明細表 管路土工φ75					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3				第0027号施工単価表
			220.000			
表層工・人力施工(車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2				第0028号施工単価表
			343.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 安全費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0030号施工単価表
			1.000			
合 計						

[配水管φ50]

第 0005 号 明細表 材料φ50					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプφ50 水道用・1種2層管	m				
		157.000			
新材PEチーズ砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PEエルボ砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
新材PEソケット砲金製φ50 ワンタッチ型	個				
		3.000			
PVジョイントソケットφ50 ワンタッチ型	個				
		2.000			
PVジョイントソケットφ50*20V ワンタッチ型	個				
		1.000			
PE両受ソフトシール弁(2,3種)φ50 浅層埋設対応型(離脱防止金具付)	基				
		2.000			
HI硬質塩化ビニル管φ20(1m当り)	m				
		3.000			

[配水管φ50]

第 0005 号 明細表 材料φ50					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
VPエルボ (HI) φ20	個					
		2.000				
HIソケットφ20	個					
		2.000				
VPソケット (HI) φ20	個					
		2.000				
砲金製ソフトシール弁φ20 (通称: プレインゲート)	基					
		1.000				
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組					
		3.000				
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m					
		157.000				
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m					
		157.000				
合 計						

[配水管φ50]

第 0006 号 明細表 管布設工 φ50					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm		m				第0031号施工単価表
			157.000			
ポリエチレン管切断工 径50mm		口				第0032号施工単価表
			7.000			
ポリエチレン管継手工φ50 ワンタッチ型		口				第0009号単価表
			16.000			
ポリエチレン管継手工φ20 ワンタッチ型		口				第0010号単価表
			1.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用しない		口				第0033号施工単価表
			4.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径20mm		m				第0034号施工単価表
			3.000			
硬質塩化ビニル管 径20mm		口				第0035号施工単価表
			8.000			

[配水管φ50]

第 0006 号 明細表 管布設工 φ 50					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準)	箇所				第0004号単価表
		3.000			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 50	m				第0036号施工単価表
		157.000			
管明示シート工	m				第0020号施工単価表
		157.000			
通水試験費	m				
		157.000			
合 計					

[配水管φ50]

第 0007 号 明細表 管路土工φ50					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	320.000			CB430510(0001)
舗装切断排水処理	t	2.000			第0011号単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	88.000			第0038号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	4.000			第0039号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	4.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3	54.000			第0040号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	14.000			第0041号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	40.000			第0042号施工単価表

[配水管φ50]

第 0007 号 明細表 管路土工φ50					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3				第0043号施工単価表
			54.000			
表層工・人力施工(車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2				第0028号施工単価表
			88.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 安全費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0044号施工単価表
			1.000			
合 計						

[各戸給水]

第 0009 号 明細表 材料 (給水)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PPサドル分水栓 φ75*φ20 ボール式 通水部砲金製	個				
		8.000			
PPサドル分水栓 φ75*φ25 ボール式 通水部砲金製	個				
		2.000			
PPサドル分水栓 φ75*φ40 ボール式 通水部砲金製	個				
		1.000			
新材PEサドル分水栓 φ50*20	個				
		3.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ20 ワンタッチ型	個				
		9.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ25 ワンタッチ型	個				
		4.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ40 ワンタッチ型	個				
		3.000			
新材ポリエチレンパイプ φ40 水道用・1種2層管	m				
		1.600			

[各戸給水]

第 0009 号 明細表 材料 (給水)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプφ25 水道用・1種2層管	m				
		9.600			
新材ポリエチレンパイプφ20 水道用・1種2層管	m				
		125.800			
新材PEエルボ砲金製φ40 ワンタッチ型	個				
		2.000			
新材PEエルボ砲金製φ25 ワンタッチ型	個				
		2.000			
HIシモガレットφ20	個				
		2.000			
HI硬質塩化ビニル管φ20(1m当り)	m				
		8.500			
VPソケット (HI) φ20	個				
		4.000			
砲金製ソフトシール弁φ40 (通称: プレインゲート)	基				
		1.000			

[各戸給水]

第 0009 号 明細表 材料 (給水)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砲金製ソフトシール弁φ25 (通称:プレインゲート)	基				
		1.000			
PE60° ロングバンド φ25	個				
		1.000			
PE60° ロングバンド φ20	個				
		9.000			
副栓付直結止水栓φ25 セレーションタイプ、伸縮GN付	個				
		1.000			
副栓付直結止水栓φ20 セレーションタイプ、伸縮GN付	個				
		1.000			
副栓付直結止水栓φ20*φ13 セレーションタイプ、伸縮GN付	個				
		8.000			
量水器BOXφ20用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造	個				
		10.000			
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		2.000			

[各戸給水]

第 0009 号 明細表 材料 (給水)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0010 号 明細表 管布設工 (給水)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工		箇所				第0045号施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管			8.000			
サドル分水栓建込み工		箇所				第0046号施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管			2.000			
サドル分水栓建込み工		箇所				第0047号施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 40mm ポリエチレン管			1.000			
サドル分水栓建込み工		箇所				第0048号施工単価表
本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管			3.000			
ポリエチレン管据付工		m				第0049号施工単価表
径40mm			1.600			

[各戸給水]

第 0010 号 明細表 管布設工 (給水)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径25mm	m				第0050号施工単価表
		9.600			
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0051号施工単価表
		125.800			
ポリエチレン管継手工φ40 ワンタッチ型	口				第0012号単価表
		7.000			
ポリエチレン管継手工φ25 ワンタッチ型	口				第0013号単価表
		9.000			
ポリエチレン管継手工φ20 ワンタッチ型	口				第0010号単価表
		4.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	口				第0052号施工単価表
		2.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	口				第0053号施工単価表
		3.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	口				第0054号施工単価表
		9.000			

[各戸給水]

第 0010 号 明細表 管布設工 (給水)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径20mm	m	8.500			第0034号施工単価表
硬質塩化ビニル管 径20mm	口	8.000			第0035号施工単価表
止水栓取付工 止水栓+筐 P P 呼び径 25mm	箇所	1.000			第0055号施工単価表
止水栓取付工 止水栓+筐 P P 呼び径 20mm	箇所	9.000			第0056号施工単価表
仕切弁BOX設置工 (H=0.6~1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所	2.000			第0004号単価表
合 計					

[各戸給水]

第 0011 号 明細表 管路土工 (給水)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	190.000			CB430510(0001)
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m	60.000			CB430510(0002)
舗装切断排水処理	t	1.000			第0014号単価表
舗装切断排水処理	t	1.000			第0015号単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	51.000			第0058号施工単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	9.000			第0058号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	4.000			第0060号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	4.000			

[各戸給水]

第 0011 号 明細表 管路土工 (給水)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋コンクリート塊運搬費	m3	1.000			第0061号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3	34.000			第0062号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	9.000			第0063号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	25.000			第0064号施工単価表
発生土運搬費	m3	34.000			第0065号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	51.000			第0028号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.900			第0066号施工単価表

[各戸給水]

第 0011 号 明細表 管路土工 (給水)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0012 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0067号施工単価表
			1.000			
合 計						

[消火栓]

第 0013 号 明細表 材料 (消火栓)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
浅埋刃型フランジ丁字管 (台付) φ75×φ75 GF	基	1.000				
浅埋用消火栓(単口) φ75*φ65 ソフトシール形 (内外面粉体)	基	1.000				
補修弁(7.5k) φ75*150 GF ボール式 (内外面粉体)	基	1.000				
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	2.000				
フランジ接合材 フランジパッキン φ75, GF形カスケット1号	枚	2.000				
PE用メカフランジ付鋳鉄チーズ (RF) φ50×50A	個	1.000				
アングルバルブ消火栓 φ50×90° 360° 回転式 90° 上向き	個	1.000				
ステンレス製六角ニップル 50A	個	2.000				

[消火栓]

第 0013 号 明細表 材料 (消火栓)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス製ボールバルブ 50A	個				
		1.000			
ステンレス製合フランジ 50A 上水フランジ	枚				
		1.000			
絶縁パッキン (柄付き) 50A	枚				
		1.000			
絶縁ボルト・ナット 50A 7.5K用	組				
		1.000			
消火栓BOX (H=0.6m) F35*45 (FCD), C20, S80	組				
		2.000			
合 計					

[消火栓]

第 0014 号 明細表 管布設工 (消火栓)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径75mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0004号施工単価表
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口	2.000			第0068号施工単価表
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口	3.000			第0014号施工単価表
フランジ継手工 径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	1.000			第0007号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	1.000			第0069号施工単価表
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所	1.000			第0070号施工単価表
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所	1.000			第0071号施工単価表
単口消火栓BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80(標準)	箇所	2.000			第0016号単価表

[消火栓]

第 0014 号 明細表 管布設工 (消火栓)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

ポリエチレン管据付工 径75mm		第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径75mm		第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管切断工 径75mm		第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする		第 0003 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

ポリエチレン管継手工
径75mm 融着継手をする

第 0003 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工
径75mm メカニカル継手をする

第 0004 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

ポリエチレン管継手工
径75mm メカニカル継手をする

第 0004 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管
径75mm 離脱防止金具使用する

第 0005 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管
径100mm 離脱防止金具使用する

第 0006 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工
径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)

第 0007 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

フランジ継手工
 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)

第 0007 号 施工単価表
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

空気弁設置工
 径13~25mm

第 0008 号 施工単価表
 1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

空気弁設置工 径13～25mm		第 0008 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型		第 0009 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)
径100mm以下 たて型

第 0009 号 施工単価表
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管

第 0010 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管

第 0010 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管据付工
径50mm

第 0011 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管切断工
径50mm

第 0012 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管
径50mm

第 0013 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

硬質塩化ビニル管
径50mm

第 0013 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm

第 0014 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm

第 0014 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

鋳鉄管切断
エンジンカッター 径75mm

第 0015 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
エンジンカッター損料 径75mm	日				第0016号施工単価表

鋳鉄管切断 エンジンカッター 径75mm		第 0015 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

エンジンカッター損料 径75mm		第 0016 号 施工単価表 1.000 日 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ75, エンジンカッター	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工
径100mm

第 0017 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管切断工
径75mm

第 0018 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

硬質塩化ビニル管切断工
径75mm

第 0018 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

管明示テープ工 (ポリエチレン管)
φ75

第 0019 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	100.000			

管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ75					第 0019 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

管明示シート工					第 0020 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

アスファルト塊運搬費					第 0021 号 施工単価表 10.000 m ³ 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表	

アスファルト塊運搬費

第 0021 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工

第 0022 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

舗装版直接掘削・積込工

第 0022 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費

第 0023 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路掘削工 (バックホウ掘削積込)
礫質土

第 0024 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0025 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表
クッション用砂	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂		第 0025 号 施工単価表	
				100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）		RC-40		第 0026 号 施工単価表	
				100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表
再生クラッシャーラン					
RC-40	m3	126.000			

管路埋戻工（機械埋戻）		RC-40		第 0026 号 施工単価表	
				100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費				第 0027 号 施工単価表	
				10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）
 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0028 号 施工単価表
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	12.573			第0029号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0008号運転単価表

表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0028 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)

第 0029 号 施工単価表
1.000 t 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

交通誘導警備員費				第 0030 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径50mm				第 0031 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				

ポリエチレン管据付工 径50mm		第 0031 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管切断工 径50mm		第 0032 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管
径50mm 離脱防止金具使用しない

第 0033 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管据付工
径20mm

第 0034 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

硬質塩化ビニル管据付工
径20mm

第 0034 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管
径20mm

第 0035 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

硬質塩化ビニル管 径20mm		第 0035 号 施工単価表 2.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 50		第 0036 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0037 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0009号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工					第 0038 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0010号運転単価表	

舗装版直接掘削・積込工

第 0038 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費

第 0039 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0009号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土

第 0040 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0041 号 施工単価表
100.000 m³ 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0011号運転単価表
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表
クッション用砂	m ³	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m ³	100.000			

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂		第 0041 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）		RC-40		第 0042 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0011号運転単価表
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	126.000			

管路埋戻工（機械埋戻）		RC-40		第 0042 号 施工単価表	
				100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費				第 0043 号 施工単価表	
				10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0009号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費

第 0044 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管

第 0045 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管

第 0045 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管

第 0046 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

サドル分水栓建込み工
 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管

第 0046 号 施工単価表
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工
 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 40mm ポリエチレン管

第 0047 号 施工単価表
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管

第 0048 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工
径40mm

第 0049 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

ポリエチレン管据付工 径40mm		第 0049 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径25mm		第 0050 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				

ポリエチレン管据付工 径25mm		第 0050 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径20mm		第 0051 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径40mm

第 0052 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径25mm

第 0053 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm		第 0053 号 施工単価表 2.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm		第 0054 号 施工単価表 2.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径20mm

第 0054 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

止水栓取付工
止水栓+筐 P P 呼び径 25mm

第 0055 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

止水栓取付工 止水栓+筐 P P 呼び径 25mm		第 0055 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

止水栓取付工 止水栓+筐 P P 呼び径 20mm		第 0056 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

止水栓取付工 止水栓+筐 P P 呼び径 20mm					第 0056 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

アスファルト塊運搬費					第 0057 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0009号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工					第 0058 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

舗装版直接掘削・積込工

第 0058 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費

第 0059 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0009号運転単価表

無筋コンクリート塊運搬費

第 0059 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費

第 0060 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0009号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費					第 0061 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0009号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土					第 0062 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0013号運転単価表	

管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土

第 0062 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0063 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0013号運転単価表

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂		第 0063 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表	
クッション用砂	m3	126.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）		RC-40		第 0064 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

第 0064 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0013号運転単価表
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費		第 0065 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0009号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り		第 0066 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0003)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費				第 0067 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する				第 0068 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

硬質塩化ビニル管
径50mm 離脱防止金具使用する

第 0068 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工
径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)

第 0069 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

フランジ継手工
径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)

第 0069 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

消火栓設置工
地下式 単口

第 0070 号 施工単価表
1.000 ケ所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	ヶ所	1.000			

消火栓設置工 地下式 単口		第 0070 号 施工単価表 1.000ヶ所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

消火栓設置工 地下式 単口		第 0071 号 施工単価表 1.000ヶ所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

SJ0021 ポリエチレン管継手工 φ75 融着接合		第 0001 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所	0.700			第0003号施工単価表
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0200 メカニカル特殊継手工 φ100 (半数)		第 0002 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
雑材料	式	1.000			
合 計	口	1.000			

SJ0200		メカニカル特殊継手工 φ100 (半数)			第 0002 号単価表 1 口 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

SJ0190		メカニカル特殊継手工 (半数)			第 0003 号単価表 1 口 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
雑材料	式	1.000				
合 計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

SJ0010 仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準)		第 0004 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0020 仕切弁BOX設置工(H=1.1~1.3m)・24A 24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60(標準)		第 0005 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0100 空気弁BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80(標準)		第 0006 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0210 メカニカル継手取外し工φ75		第 0007 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径75mm メカニカル継手をする	口	0.600			第0004号施工単価表
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0011 舗装切断排水処理		第 0008 号単価表 10 t 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥(産業廃棄物)	t	10.000			
アスファルト塊運搬費	m3	9.100			第0021号施工単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	343.000			第0022号施工単価表
合 計	t	10.000			
単位当り	t	1.000	当り		

SJ0390 ポリエチレン管継手工φ50 ワンタッチ型		第 0009 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0350 ポリエチレン管継手工φ20 ワンタッチ型		第 0010 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0012 舗装切断排水処理		第 0011 号単価表 10 t 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥(産業廃棄物)	t	10.000			
アスファルト塊運搬費	m3	9.100			第0037号施工単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	343.000			第0038号施工単価表
合 計	t	10.000			
単位当り	t	1.000	当り		

SJ0380 ポリエチレン管継手工φ40 ワンタッチ型		第 0012 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0360 ポリエチレン管継手工φ25 ワンタッチ型		第 0013 号単価表 1 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0013 舗装切断排水処理		第 0014 号単価表 10 t 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥(産業廃棄物)	t	10.000			
アスファルト塊運搬費	m3	9.100			第0057号施工単価表
舗装版直接掘削・積込工	m2	343.000			第0058号施工単価表
合 計	t	10.000			
単位当り	t	1.000	当り		

SJ0014 舗装切断排水処理		第 0015 号単価表				10 t	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥(産業廃棄物)	t	10.000					
無筋コンクリート塊運搬費	m3	9.100			第0059号施工単価表		
舗装版直接掘削・積込工	m2	343.000			第0058号施工単価表		
合 計	t	10.000					
単位当り	t	1.000	当り				

SJ0140 単口消火栓BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80(標準)		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0002)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り

トラック運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日					

ダンプトラック運転費

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0004 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				

バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					

バックホウ運転費

第 0005 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				

タンパ運転費					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タンパ (ランマ) 賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

振動ローラ運転					第 0007 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ローラ機械損料	供日					
軽油 一般用	リットル					

振動ローラ運転

第 0007 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクト運転費

第 0008 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				

振動コンパクタ運転費

第 0008 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0009 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				

ダンプトラック運転費

第 0009 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費

第 0010 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				

小型バックホウ運転費

第 0010 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費

第 0011 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				

小型バックホウ運転費

第 0011 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費

第 0012 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				

小型バックホウ運転費

第 0012 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費

第 0013 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				

小型バックホウ運転費

第 0013 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

配水管布設替工事（石川）

HPPE ϕ 75配管数量計算書

労務計算書 (HPPE φ75)

配水管布設替工事 (石川)

名称	形状・寸法	単位	計算式								数量	計算式								数量
ホリェレン管据付工	φ75	m	L =	601.064							=	601.064								
ホリェレン管切断工	φ75	口	N =	6							=	6								
EF継手接合工	φ75	(2口) 箇所	N =		ソケット	チース					+3	+1								
EF継手接合工	φ75	口	N =	112	直管	切管(甲)	片受ベント	両受ベント			+2	+17	8							
ホリェレン管継手接合工	φ75	口	N =	2	メカニカル ホリェレン管継手接合工	メカニカル	ホリェレン管継手接合工													
メカニカル継手接合工	φ100	口	N =	1	メカニカル	メカニカル														
メカニカル継手接合工	φ75	口	N =	1	メカニカル	メカニカル														
RR継手接合工	φ75	口	N =	1	PCジョイント	PV片落ち														
RR継手接合工	φ100	口	N =	1	PCジョイント	PV片落ち														
フランジ継手接合工	φ75	口	N =	1	補修弁	仕切弁														
空気弁設置工	φ20	基	N =	1	補修弁	仕切弁														
仕切弁設置工	φ75	基	N =	3	補修弁	仕切弁														
不排水丁字管設置工	φ100×φ75	基	N =	1	補修弁	仕切弁														
仕切弁BOX設置工	H=0.6m	組	N =	1	補修弁	仕切弁														
仕切弁BOX設置工	H=1.2m	組	N =	2	補修弁	仕切弁														
空気弁BOX設置工	H=0.6m	組	N =	1	補修弁	仕切弁														

労務計算書 (HPPE φ75)

配水管布設替工事 (石川)

名称	形状・寸法	単位	計算式								数量	計算式								数量
			N =																	
φ75分水栓建込工	PP用 φ75×φ50	箇所	N =	1							=	1								
硬質塩化ビニル管布設工	φ50	m	L =	15.000							=	15.000								
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	口	N =	5							=	5								
TS継手工	φ50	口	N =	6	エルボ ソケット	10	パルソク 1					=	17							
ねじ込み継手工	φ50	口	N =	3	シモク パルソク	1					=	4								
仕切弁BOX設置工	H=0.6m	組	N =	1							=	1								
カニカ継手取外し工	φ75	口	N =	1	カニカ						=	1								
鋳鉄管切断工	φ75	口	N =	2	既設管						=	2								
塩ビ管切断工	φ100	口	N =	2	既設管						=	2								
塩ビ管切断工	φ75	口	N =	4	既設管						=	4								
管表示テープ工	配水用ポリエチレン管 φ75	m	L =	601.064							=	601.064								
埋設標識シート工	配水用ポリエチレン管 φ75	m	L =	601.064							=	601.064								
通水試験		m	L =	601.064							=	601.064								

土工計算書(1) (HPPE)

配水管布設替工事 (石川)

名称	形状・寸法	単位	計算式										数量	計算式										数量
舗装切断工	As 15cm以下	m	L =	1240.35								=	1240.00											
舗装切断工	Co 15cm以下	m																						
発生污泥運搬・処分		t	G =	1240.00	施工量/日 ÷240.00	回収量 ×1.80	回収率 ×0.85	換算率 ×1.10				=	8.70											
舗装版破碎工	As	m ²	A =	342.54								=	343.00											
舗装版破碎工	Co	m ²																						
舗装版処分工	As	m ³	V =	30.10								=	30.00											
舗装版処分工	Co	m ³																						
機械掘削工		m ³	V =	224.05								=	220.00											
機械埋戻工	砂	m ³	V =	62.11								=	62.00											
機械埋戻工	碎石	m ³	V =	171.52								=	170.00											
機械埋戻工	流用土	m ³																						
発生土処分工		m ³	V =	224.05								=	220.00											
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	A =	342.54								=	343.00											

土工計算書(2) (HPPE)

配水管布設替工事 (石川)

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破砕工		舗装版処分工		機械掘削工		岩掘削		埋戻工(砂)		埋戻工(碎石)		埋戻工(流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工		土留工			
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m/m)	数量 (m)
1	H=1.20m 県道 As	8.17	2.000	16.34	0.550	4.49	0.055	0.45	0.655	5.35			0.099	0.81	0.578	4.72			0.655	5.35			0.550	4.49				
2	H=0.65m 県道 As	457.34	2.000	914.69	0.550	251.54	0.055	25.15	0.352	160.99			0.099	45.28	0.275	125.77			0.352	160.99			0.550	251.54				
3	H=0.90m 市道 As	4.97	2.000	9.94	0.550	2.73	0.028	0.14	0.517	2.57			0.099	0.49	0.413	2.05			0.517	2.57			0.550	2.73				
4	H=0.60m 市道 As	133.69	2.000	267.38	0.550	73.53	0.028	3.74	0.352	47.06			0.099	13.24	0.248	33.16			0.352	47.06			0.550	73.53				
トレン	H=0.60m 市道 As	15.00	2.000	30.00	0.550	8.25	0.028	0.42	0.336	5.04			0.085	1.28	0.248	3.72			0.336	5.04			0.550	8.25				
不断水丁字	H=1.20m 県道 As	2.00	1.000	2.00	1.000	2.00	0.100	0.20	1.518	3.04			0.507	1.01	1.050	2.10			1.518	3.04			1.000	2.00				
	計	621.17	Co As	1240.35	Co As	342.54	Co As	30.10		224.05				62.11		171.52				224.05				342.54				

単位土工計算書 (HPPE)

配水管布設替工事 (石川)

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	岩掘削 (m)	余掘深 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	岩掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (m ²)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	砕石埋戻 (m)	
1	H=1.20m 県道 As	HPPE	φ75	0.090	1.200	0.550			1.290	1.190		0.100	0.100	0.190	0.006	0.050				1.050
2	H=0.65m 県道 As	HPPE	φ75	0.090	0.650	0.550			0.740	0.640		0.100	0.100	0.190	0.006	0.050				0.500
3	H=0.90m 市道 As	HPPE	φ75	0.090	0.900	0.550			0.990	0.940		0.050	0.100	0.190	0.006	0.050				0.750
4	H=0.60m 市道 As	HPPE	φ75	0.090	0.600	0.550			0.690	0.640		0.050	0.100	0.190	0.006	0.050				0.450
トレン	H=0.60m 市道 As	HIVP	φ50	0.060	0.600	0.550			0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050				0.450
不断水丁字	H=1.20m 県道 As	DCIP	φ100	0.118	1.200	1.000		0.300	1.618	1.518		0.100	0.100	0.518	0.011	0.050				1.050

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (m ²)	舗装版処分 (m ³)	機械掘削 (m ³)	岩掘削 (m ³)	埋戻(砂) (m ³)	埋戻(砕石) (m ³)	埋戻(流用土) (m ³)	発生土処分 (m ³)	路盤工 (m ²)	仮復旧 (m ²)	土留工 (m)		
1	H=1.20m 県道 As	HPPE	φ75	1.200	0.550	両側 2.000	0.550	0.055	0.655		0.099	0.578		0.655		0.550			
2	H=0.65m 県道 As	HPPE	φ75	0.650	0.550	両側 2.000	0.550	0.055	0.352		0.099	0.275		0.352		0.550			
3	H=0.90m 市道 As	HPPE	φ75	0.900	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.517		0.099	0.413		0.517		0.550			
4	H=0.60m 市道 As	HPPE	φ75	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.352		0.099	0.248		0.352		0.550			
トレン	H=0.60m 市道 As	HIVP	φ50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550			
不断水丁字	H=1.20m 県道 As	DCIP	φ100	1.200	1.000	1.000	1.000	0.100	1.518		0.507	1.050		1.518		1.000			

配水管布設替工事（石川工区）

PE φ 50配管数量計算書

土工計算書(2) (PE φ 50)

配水管布設替工事 (石川工区)

土 φ 50-6

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		岩掘削		埋戻工(砂)		埋戻工(碎石)		埋戻工(流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工		土留工			
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m/m)	数量 (m)
5	H=0.60m 市道 As	159.50	2.000	319.00	0.550	87.73	0.028	4.47	0.336	53.59			0.085	13.56	0.248	39.56			0.336	53.59			0.550	87.73				
	計	159.50	Co As	319.00	Co As	87.73	As	4.47		53.59				13.56	39.56				53.59				87.73					

(石川工区)

給水管数量計算書

(石川工区)

給水管 PEφ40・φ25・φ20

給水材料計算書

給材-1

工種	名称	形状・寸法	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	計
				φ75路線	φ75路線	φ75路線	φ75路線	φ75路線	φ75路線	φ75路線	φ75路線	φ75路線	φ75路線	φ75路線	φ75路線	φ50路線	φ50路線	
材料	ナール分水栓	PP用 φ75×φ20	個	1		1	1	1	1			1	1	1				8
	ナール分水栓	PP用 φ75×φ25	個		1					1								2
	ナール分水栓	PP用 φ75×φ40	個								1							1
	ナール分水栓	PE用 φ50×φ20	個												1	1	1	3
	分止水栓用継手	φ20	個			1	1	1	1			1	1	1		1	1	9
	分止水栓用継手	φ25	個		3					1								4
	分止水栓用継手	φ40	個								3							3
	ポリエチレン管	φ40	m								1.60							1.60
	ポリエチレン管	φ25	m		2.00					7.60								9.60
	ポリエチレン管	φ20	m			4.00	21.00	9.60	4.60			1.60	20.00	43.00		14.00	8.00	125.80
	PEエルボ	φ40	個								2							2
	PEエルボ	φ25	個		2													2
	HIシモカイトナット	φ20	個	1											1			2
	硬質塩化ビニル管	φ20	m	6.50											2.00			8.50
	HIソケット	φ20	個	2											2			4
	HIエルボ	φ20	個															
	砲金製ソフトシール仕切弁	φ40	個								1							1
	砲金製ソフトシール仕切弁	φ25	個		1													1
	分止水用60°ベントロック	φ25	個							1								1
	分止水用60°ベントロック	φ20	個			1	1	1	1			1	1	1		1	1	9
	メーカー用止水栓	(開閉防止型 丸ハンドル付) φ25	個							1								1
	メーカー用止水栓	(開閉防止型 丸ハンドル付) φ20	個								1							1
	メーカー用止水栓	(開閉防止型 丸ハンドル付) φ20×φ13	個			1	1	1	1			1	1		1	1		8
	メーカーボックス	φ20	個			1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	10
	仕切弁ボックス	24型 H=0.6	個		1						1							2

(石川工区)

給水管 PEφ40・φ25・φ20

給水土工計算書(2)

給土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工			
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
給-1	H=0.65m 県道(Asあり)	47.10	2.000	94.20	0.550	25.91	0.055	2.59	0.321	15.12			0.073	3.44	0.275	12.95			0.321	15.12					0.550	25.91
給-2	H=0.60m 市道(Asあり)	46.20	2.000	92.40	0.550	25.41	0.028	1.29	0.321	14.83			0.073	3.37	0.248	11.46			0.321	14.83					0.550	25.41
給-3	H=0.30m 宅内(Asあり)		2.000		0.300		0.015		0.075				0.039		0.035				0.075						0.300	
給-4	H=0.30m 宅内(Coあり)	30.00	2.000	60.00	0.300	9.00	0.030	0.90	0.060	1.80			0.039	1.17	0.020	0.60			0.060	1.80					0.300	9.00
給-5	H=0.30m 宅内(Gr)	26.40							0.090	2.38			0.039	1.03					0.090	2.38						
合計			Co	60.00	Co	9.00	Co	0.90																Co	9.00	
			As	186.60	As	51.32	As	3.88		34.13				9.01		25.01				34.13			As	51.32		

配水管布設替工事（石川工区）

消火栓数量計算書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名：市道依那古花之木線内屋敷橋梁修繕工事)	<input type="checkbox"/> 調整項目 (<input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限する工種名 () 施工時期及び施工時間 () 施工方法 ()
	<input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了	<input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 () 協議完了見込み時期 ()
	<input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり	<input type="checkbox"/> 占用物件名 (<input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ())
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 (<input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ~No. <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 (<input type="checkbox"/> 令和 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> 仮設ヤード (<input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 () <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限項目 (<input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 施工方法等 (<input type="checkbox"/> 指定工法名 () <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 施工時期 ()
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり	<input type="checkbox"/> 調査項目 (<input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 調査方法 (<input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 74.1 人 (注：指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。) ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。
	<input type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限	<input type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 (<input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) ・近接施設 (<input type="checkbox"/> 擁壁 () <input type="checkbox"/> ブロック塀 <input type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ()) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
安全対策関係	<input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	<input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保（自主施工の原則）	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 水替工（縮切排水工）	<input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし <input type="checkbox"/> 施工条件の指定あり ① 水替工（縮切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（縮切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 運搬距離（ ） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input checked="" type="checkbox"/> その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離L=8.0km ））
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input checked="" type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 <input type="checkbox"/> 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ）
	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ）
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂） <input type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他（ ））
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 現場発生品あり	<input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 支給品あり	<input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり	<input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L = km）
	<input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事	<input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：令和 年 月 日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」 試行対象工事に係る特記仕様書 平成28年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成30年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更（工事一時中止）を行う際には、伊賀市設計変更ガイドライン（平成30年6月）を参考とする。 <input checked="" type="checkbox"/> ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> その他（伊賀市が定めてないものについては、三重県を参照し伊賀市と読み替え適用する。）
監督の区分 （共通仕様書第1編第1章1-1-22条第6項に規定する表1-2、表1-3）	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
産業廃棄物税	<input type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
下請関係 下請企業 次数制限	<input type="checkbox"/> 下請企業の次数制限	<input type="checkbox"/> 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
市内企業 優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 市内企業の優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	<input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第11号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事实態調査	<input checked="" type="checkbox"/> 工事实態調査	<input checked="" type="checkbox"/> 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。
社会保険等未加入 対策	<input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 (健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)	<input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月