

令和2年	工 事 設 計 書			
工 事 名	上之丘団地3号棟電気許容量改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 八幡町 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	120	日間	設 計 令和2年9月
工 事 の 大 要				設 計
各戸あたりの電流制御器20Aを同40Aまで許容できる改修工事を行う。 戸数19戸 引込開閉器、分岐開閉器、各戸分電盤、分岐ケーブル、電線、防火区画貫通措置 (停電PR、説明、調整含む)				検 算
				業 種

上之丘団地3号棟電気許容量改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

上之丘団地3号棟電気許容量改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	電気設備工事費		1	式			
	小計						

上之丘団地3号棟電気許容量改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電気設備工事費						
	引込開閉器	H I C U T 150 A	1.00	台			
	限流フューズ	150 A	2.00	個			
	限流フューズ	200 A	2.00	個			
	分岐開閉器	M C B 125 A 欠相保護付	3.00	個			
	同収納箱	B 16-34 C 同等品	3.00	個			
	各戸分電盤	B Q W 3462 同等品 主幹 E L B 40 A 6 回路	19.00	台			
	共用盤用主幹ブレーカ	M C B 30 A / 50 A F	1.00	個			
	共用盤用ブレーカ	E L B 2 P 20 A	3.00	個			
	9分岐ケーブル	母線 38 S Q	1.00	本			
	8分岐ケーブル	母線 38 S Q	2.00	本			
	吊具	加工共	3.00	個			
	電線 S V	60 S Q - 3 C	6.00	m			
	スラットケーブル	14 S Q - 3 C	95.00	m			
	電線	C V T 38 S Q - 3 C	18.00	m			
	電線アース用	I V 14	90.00	m			
	電線各戸アース	I V 3.5	95.00	m			
	小計						

上之丘団地3号棟電気許容量改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ブルボックスSUS (WP)	300角×200	1.00	個			
	PJコネクタ	既設更新用	3.00	個			
	PJコネクタ	60SQ接続用	3.00	個			
	壁貫通部防火材		1.00	式			
	接地材料	D種	1.00	式			
	消耗品費		1.00	式			
	電工費		1.00	式			
	仮設工事費	活線工事 (停電時間を減らす作業)	1.00	式			
	電力会社手続	立会い検査共	1.00	式			
	小計						
	1の計						