

令和2年	工 事 設 計 書						
工 事 名	伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事						
施 工 地 名	伊賀市 四十九町 地内						
工 費	¥						
工 期	契約の日から	120	日間	設 計 令和2年10月			
工 事 の 大 要				設 計			
(1) 空調機器設備工事：室内機器部品交換（サーモスタ、電動弁コイル、点検及び運転調整、電装部品取替、ファン脱着作業） 1階系統10台 2階系統22台 3階系統22台 4階系統22台				検 算			
				業 種	管	業種コード	8
				課長		係長	
				係員		係員	

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	空調機器設備工事		1	式			
	小計						

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備工事						
	1階系統 室内機部品交換 (10台) 1-1機種・系統 FXYCP22M×1台 (管理部門)						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	1-2機種・系統 FXYCP28M×2台 (回復・待機室1~4)						
	サーミスタ		2.0	個			
	サーミスタ		2.0	個			
	電動弁コイル		2.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	1-3機種・系統 FXYCP22M×4台 (処置室・陽電子準備室)						

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	サーミスタ		4.0	個			
	サーミスタ		4.0	個			
	電動弁コイル		4.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	1-4機種・系統 FXYCP22M×1台（事務室スタッフ室）						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	1-5機種・系統 FXYCP28MB×1台（廊下）						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	1-6機種・系統 FXYCP28M×1台 (玄関ロビー)						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	2階系統 室内機部品交換 (22台) 2-1機種・系統 FXYCP28MB×1台 (操作室)						
	サーミスタ組立品		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
		2-2機種・系統 FXYCP36MB×1台 (X線室)					
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
		2-3機種・系統 FXYCP28MB×1台 (内視鏡室)					
	サーミスタ組立品		1.0	個			
	サーミスタ組立品		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2-4機種・系統 FXYCP22M×7台 (婦人科待合・内科室)						
	サーミスタ		7.0	個			
	サーミスタ		7.0	個			
	電動弁コイル		7.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	2-5機種・系統 FXYCP22M×2台 (外通路)						
	サーミスタ		2.0	個			
	サーミスタ		2.0	個			
	電動弁コイル		2.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	2-6機種・系統 FXYCP22M×1台 (小児科診察室)						
	サーミスタ		1.0	個			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	サーモスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	2-7機種・系統 FXYCP28M×1台（眼底）						
	サーモスタ		1.0	個			
	サーモスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	2-8機種・系統 FXYCP22M×1台（事務室）						
	サーモスタ		1.0	個			
	サーモスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	2-9機種・系統 FXYFP36MB×5台 (検診待合・中待)						
	サーミスタ組立品		5.0	個			
	サーミスタ組立品		5.0	個			
	電動弁コイル		5.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	2-10機種・系統 FXYFP28MB×2台 (中通路)						
	サーミスタ組立品		2.0	個			
	サーミスタ組立品		2.0	個			
	電動弁コイル		2.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3階系統 室内機部品交換 (22台) 3-1機種・系統 FXYCP28MB×2台 (男子・女子更衣室・北)						
	サーミスタ組立品		2.0	個			
	サーミスタ組立品		2.0	個			
	電動弁コイル		2.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	3-2機種・系統 FXYCP22M×1台 (センター長室)						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	3-3機種・系統 FXYCP28M×3台 (廊下)						
	サーミスタ		3.0	個			
	サーミスタ		3.0	個			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電動弁コイル		3.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	3-4機種・系統 FXYCP28MB×2台 (健診待合室・健診)						
	サーミスタ組立品		2.0	個			
	サーミスタ組立品		2.0	個			
	電動弁コイル		2.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	3-5機種・系統 FXYCP36MB×1台 (会議室)						
	サーミスタ組立品		1.0	個			
	サーミスタ組立品		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3-6機種・系統 FXYCP22M×1台 (カルテ庫)						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	3-7機種・系統 FXYCP22M×2台 (男子・女子更衣室・南)						
	サーミスタ		2.0	個			
	サーミスタ		2.0	個			
	電動弁コイル		2.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	3-8機種・系統 FXYCP22M×1台 (読影室)						
	サーミスタ		1.0	個			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	3-9機種・系統 FXYSP22M×2台 (休憩室・面談室)						
	サーミスタ		2.0	個			
	サーミスタ		2.0	個			
	電動弁コイル		2.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	天井撤去・復旧作業		1	式			
	3-10機種・系統 FXYFP28MB×1台 (事務室)						
	サーミスタ組立品		1.0	個			
	サーミスタ組立品		1.0	個			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	3-11機種・系統 FXYSP22M×1台 (受付カウンター)						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	天井撤去・復旧作業		1	式			
	3-12機種・系統 FXYCP28M×2台 (廊下PET)						
	サーミスタ		2.0	個			
	サーミスタ		2.0	個			
	電動弁コイル		2.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
		3-13機種・系統 FXYFP28MB×2台（事務室）					
	サーミスタ組立品		2.0	個			
	サーミスタ組立品		2.0	個			
	電動弁コイル		2.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
		3-14機種・系統 FXYSP22M×1台（スタッフ女子更衣室）					
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	天井撤去・復旧作業		1	式			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4階系統 室内機部品交換 (22台) 4-1機種・系統 FXYCP22M×1台 (宿直室)						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	4-2機種・系統 FXYCP28M×3台 (廊下)						
	サーミスタ		3.0	個			
	サーミスタ		3.0	個			
	電動弁コイル		3.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	4-3機種・系統 FXYFP28MB×4台 (健診前待合・健診)						
	サーミスタ組立品		4.0	個			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	サーミスタ組立品		4.0	個			
	電動弁コイル		4.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	4-4機種・系統 FXYSP45M×1台 (客室・4)						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	天井撤去・復旧作業		1	式			
	4-5機種・系統 FXYSP36M×3台 (客室1・2・3)						
	サーミスタ		3.0	個			
	サーミスタ		3.0	個			
	電動弁コイル		3.0	個			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	天井撤去・復旧作業		1	式			
	4-6機種・系統 FXYSP22M×1台（事務室）						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	天井撤去・復旧作業		1	式			
	4-7機種・系統 FXYCP22M×1台（準備室）						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	4-8機種・系統 FXYCP22M×2台（職員控室）						
	サーミスタ		2.0	個			
	サーミスタ		2.0	個			
	電動弁コイル		2.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	ファン脱着作業		1	式			
	4-9機種・系統 FXYCP22M×1台（健診前待合・PET）						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			

伊賀市立上野総合市民病院健診センター空調設備修繕工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ファン脱着作業		1	式			
	4-10機種・系統 FXYFP28MB×4台 (PET)						
	サーミスタ組立品		4.0	個			
	サーミスタ組立品		4.0	個			
	電動弁コイル		4.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	4-11機種・系統 FXYMP140MF×1台 (客室用外調機)						
	サーミスタ		1.0	個			
	サーミスタ		1.0	個			
	電動弁コイル		1.0	個			
	点検及び運転調整		1	式			
	電装部品取替		1	式			
	天井撤去・復旧作業		1	式			
	1の計						