

令和2年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	令和2年度 伊賀市多文化共生センター移転工事			
施 工 場 所	伊賀市 上野丸之内 地内			
設 計 金 額				
工 事 期 間	契約の日から 90日間		設 計 令和2年10月	
	工 事 概 要		設 計	検 算
伊賀市多文化共生センターのハイトピア伊賀(4階)への移転工事 対象床面積29.9㎡ スチールパーティション新設 上部(欄間)オープン H2.7m フリーアクセスフロア 500*500*H50 OA電源タップ16個 ロックウール吸音板撤去・復旧 照明器具撤去・復旧 非常用照明設備移設 天井埋込スピーカー移設 排煙口開放装置移設 空気調和設備ワイヤードリモコン新設 スプリンクラーヘッド移設	工 種	建	コード	02

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	令和2年度 伊賀市多文化共生センター移転工事						
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税額		1	式			
	設計金額						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ii	金属工事						
	天井下地補強	軽量鉄骨下地	29.9	m ²			
	天井点検口	450*450 アルミ枠	3	組			
	ii の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
iv	ユニット工事						
	可動間仕切	スチールパーティション 欄間オープン EUPシンクロンタイプ同等品	1	式			
	フリーアクセスフロア	ワイヤリングフロア FPZ3000 500*500*50 同等品	29.9	m ²			
	同上スロープ	スロープ勾配1/6.5 NE64152同等品	1	式			
	同上見切縁	アルミ製 NE64012・NE64013同等品	1	式			
	防塵塗装	ウレタン系防塵塗料 フリーアクセスフロア下	29.9	m ²			
	ピクチャーレール		4.5	m			
	iv の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
v	撤去工事						
	天井ロックウール吸音板張り撤去	下地石膏ボード張りとも 撤去部復旧	12.0	m ²			
	床タイルカーペット撤去	接着剤とも	29.9	m ²			
	発生材積込運搬	人力積込 DID区間有り 8.0km以下	0.5	m ³			
	発生材処分		0.6	t			
	v の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
i	電灯・コンセント設備工事						
	LED灯照明器具	LSS9-6800LM LN XLX460AENT LE9同等品	6	組			
	非常用照明器具	再取付	1	個			
	ハーネスジョイントボックス	3心 ハーネス4分岐 送り付 20A125V WJ595G同等品	4	個			
	ハーネス用OA電源タップ	2P15A接地極付抜け止め 6個口 WFA6656HG同等品	16	個			
	スイッチ	埋込形ワイドスイッチ 1P15A*1	1	個			
	分電盤	露出施工 回路数6 BQW8562同等品	1	面			
	配線遮断器	MCB3P50AF/30A EPS内4L-1に取付	1	組			
	ケーブル	EM-CE8.0mm2-3C E5.5mm2	24.6	m			
		EM-EEF2.0mm-3C	61.3	m			
	1種金属線び	C型	2.7	m			
		B型	2.5	m			
	コンビネーションコネクタ	B型	1	個			
	スイッチボックス	1個用 浅形 ノックアウトなし	1	個			
	コンセント	2P15A*2 金属製プレート	1	個			
	i の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ii	通信・情報設備工事						
	直列ユニット	再取付	1	個			
	同軸ケーブル	既設流用	15.0	m			
	1種金属線び	B型	2.5	m			
	コンビネーションコネクタ	B型	1	個			
	スイッチボックス	1個用 浅形 ノックアウトなし	1	個			
	ブランクプレート	樹脂製 情報用アウトレット・電話用アウトレット・直列ユニット撤去跡	4	個			
	天井埋込形スピーカ	再取付	1	個			
	ii の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
iii	撤去工事						
	照明器具撤去	FHT-32W*1 埋込形	12	組			
	ケーブル撤去	EM-EEF2.0mm-3C	26.3	m			
	非常用照明器具撤去	再使用	1	組			
	天井埋込形スピーカ撤去	再使用	2	組			
	情報用アウトレット撤去		2	個			
	電話用アウトレット撤去		1	個			
	直列ユニット撤去	再使用	1	個			
	発生材積込運搬	人力積込 DID区間有り 8.0km以下	0.5	m ³			
	発生材処分		0.2	t			
	iii の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ii	空気調和設備工事						
	ワイヤードリモコン	LC1E3 同等品	1	組			
	ケーブル	AE1.2mm-2C	5.4	m			
	ii の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
iii	スプリンクラー設備工事						
	スプリンクラーヘッド	再取付	2	組			
	延長用配管	SGP 25A	5	m			
	試験費		1	式			
	iii の計						

