

令和2年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	依那古小学校屋内運動場屋根防水改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 沖 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	60	日間	設 計 令和2年10月
工 事 の 大 要				設 計 検 算
				業 種 防 業種コード 18

## 依那古小学校屋内運動場屋根防水改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費	積上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						





## 依那古小学校屋内運動場屋根防水改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修工事						
	【大屋根及び下屋根A, B, C】						
	アルミ笠木取外し、復旧		97.3	m			
	既設立上り防水層撤去		40.2	m <sup>2</sup>			
	既設押え金物撤去	下屋根A	17.1	m			
	下地処理	既設防水層めくれ部撤去 平場60%	399.4	m <sup>2</sup>			
	高圧水洗浄、清掃		769.1	m <sup>2</sup>			
	改質アスファルト防水	RM1-TS20R、フジシルバー 同等品以上 トーチ工法 平場	665.6	m <sup>2</sup>			
	改質アスファルト防水	RM1-TS20R、フジシルバー 同等品以上 トーチ工法 立上り	40.2	m <sup>2</sup>			
	改質アスファルト防水	FA-5、アルミペイント 同等品以上 常温複合工法 大屋根谷樋部	63.3	m <sup>2</sup>			
	防水端末アルミアングル押え	L100*40 大屋根	66.6	m			
	防水端末アルミアングル押え	L35*11 下屋根A	17.1	m			
	防水端末シーリング	MS-2 下屋根A, B, C	31.4	m			
	改修用ドレン設置	縦型 φ80 ストレーナー共 下屋根A, B, C	6.0	箇所			
	アルミ水切り取付け	BS-20 同等品以上 下屋根A	17.1	m			
	廃材運搬費		2.9	m <sup>3</sup>			
	廃材処分費		2.9	m <sup>3</sup>			
	2の計						



