

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行年度	令和2年
契約番号	2020001562
工事名	青山複合施設建設工事(建築主体工事)

単価適用日	令和2年10月	
積算基準適用版	公共建築工事積算基準(平成28年12月20日 国営積第18号)	
	公共建築工事共通費積算基準(平成28年12月20日 国営積第18号)	
諸経費情報	諸経費工種類	新営建築工事
		労務費の比率が著しく少ない工事に該当しない
	共通仮設費率算定期(T)	10.3 か月
	鉄骨工事	あり
	監理事務所	なし
	前払い率	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証

(直接工事費計上分)

鉄屑スクラップ控除	あり
適用単価	刊行物 ヘビーHS
アルミ屑スクラップ控除	なし
適用単価	

(共通仮設費積上分)

建築工事

項目	摘要	数量	単位
安全費	交通誘導員B	234.0	人日
施設費	パネルゲート: W5.4, H4.5m	1.0	個所
	仮囲い: 成形鋼板H2.0m	151.0	m
	仮囲い: 防音シート張りH3.0m	94.3	m
	覆工板 t22	30.0	m ²
機械器具費	ラフテレンクレーン16t(躯体用機械)	8.0	日
	ラフテレンクレーン16t(仕上用機械)	3.0	日
試験費	室内環境測定	14.0	個所
	現場CBR試験	6.0	個所

電気工事

項目	摘要	数量	単位

機械設備工事

項目	摘要	数量	単位

(現場管理費積上分)

建築工事

項目	摘要	数量	単位

電気工事

項目	摘要	数量	単位

機械設備工事

項目	摘要	数量	単位

(その他)

建築工事

項目	摘要	数量	単位
バス路 アスファルト舗装	2層 A-8-25 総厚350	662.0	m ²
一般車両 アスファルト舗装	1層 A-5-15 総厚200	1,198.0	m ²
歩道 アスファルト舗装	1層 A-5-15 総厚200	54.0	m ²
北側敷地外 アスファルト舗装	2層 A-8-25 総厚280	44.7	m ²
洗出コンクリート舗装	洗出仕上 総厚280	256.0	m ²
北側敷地鉄板敷後復旧部 アスファルト舗装	密粒度アスコン t-50	25.0	m ²
クマザサ	3芽立10.5cmpot 36pot/m ²	152.0	m ²
客土	C種 厚200	152.0	m ²
家具	ホール衝立ベンチ	1.0	台
家具	ホールベンチ	2.0	台
家具	ホール申請台	2.0	台
家具	ホールカウンター	1.0	台
家具	図書室カウンター	1.0	台

電気工事

項目	摘要	数量	単位

機械設備工事

項目	摘要	数量	単位

1. 発生材処分費の取り扱いについて

発生材処分費を含めて発注する場合は、これらの費用の共通仮設費及び現場管理費を算定しない。

2. 新営工事と改修工事を一括して発注する場合

(1) 共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して計算する。

(2) 共通仮設費率及び現場管理費率は、新営工事と改修工事の直接工事費の合計額に対する新営工事と改修工事の共通仮設費率、純工事費の合計額に対する新営工事と改修工事の現場管理費率とする。

(3) 積み上げによる共通仮設費及び現場管理費は新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費又は現場管理費に計上する。

(4) 一般管理費は、新営工事と改修工事の工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。