

令和2年	工 事 設 計 書			
工 事 名	観光食堂屋根防水等改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 上野丸之内 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	70	日間	設 計 令和2年10月
工 事 の 大 要				設 計 検 算
■観光食堂 RC造平屋建て 床面積：118.26㎡ ■工事内訳 ・直接仮設工事 一式 ・塗装工事 一式 ・屋根防水工事 一式 ・積込運搬費 一式 ・廃材処分費 一式				業 種 防 業種コード 18
				課 長 係長
				係 員 係員

観光食堂屋根防水等改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

観光食堂屋根防水等改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	塗装工事						
	天井塗替え						
	下地調整	R B種 モルタル・プラスター面	85.0	m ²			
	軽量骨材仕上塗材	シポライトB (同等品) 下塗り材とも	85.0	m ²			
	2の計						

観光食堂屋根防水等改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	防水工事						
	堆積土清掃	人力 0.5m以内	9.0	m ³			
	既設防水層撤去		141.0	m ²			
	ケレン・清掃	全面デッキブラシがけ	141.0	m ²			
	ひび割れ補修	ゴムアスファルト系シール材	30.0	m			
	下地調整	ポリマーセメントペースト	141.0	m ²			
	改良アスファルト防水トーチ工法	立面 RP3-S109PB	42.2	m ²			
	〃	平面 RP3-S109PB	98.5	m ²			
	押え金物		52.3	m			
	シーリング	MS-2 10×10	52.3	m			
	改修ドレン	タテ引き用 φ75	6.0	箇所			
	配管取り外し	電気設備工	67.2	m			
	空調室外機脱着		1.0	台			
	屋上配管固定ブロック	材工とも	10.0	個			
	硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	67.2	m			
	3の計						

観光食堂屋根防水等改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	積込運搬費						
	積込運搬費	堆積土 指定地敷き均し含む	9.5	m ³			
	積込運搬費	廃プラスチック	0.4	m ³			
	4の計						

