

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議に

は応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行年度	令和2年度
契約番号	2020001632
工事名	緑ヶ丘中学校校舎棟大規模改造工事(建築主体工事)

単価適用日		令和2年10月
積算基準適用版		公共建築工事積算基準(平成28年12月20日 国営積第18号) 公共建築工事共通費積算基準(平成28年12月20日 国営積第18号)
諸経費情報	諸経費工種類	改修建築工事
		労務費の比率が著しく少ない工事に該当しない
	共通仮設費率算定工期(T)	2.1 か月
	鉄骨工事	なし
	監理事務所	なし
	前払い率	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証

(直接工事費計上分)

鉄屑スクラップ控除	なし
適用単価	
アルミ屑スクラップ控除	なし
適用単価	

(共通仮設費積上分)

建築工事

項目	摘要	数量	単位
交通誘導警備員	B・作業日:102日(1人/日)※平日の学校開校日、午前8時～午後17時配置	1	式
ガードフェンス	L1.8m×H1.8m・37台 ※休憩所、工事車両駐車場、外周部、足場周囲等	1	式
仮設トイレ	女子・大便器×1ヶ所 基本料、使用料/日共 14日	2	棟
仮設トイレ	男子:大便器、小便器、手洗×各1ヶ所 基本料、使用料/日共 14日	1	棟
鉄板敷き	t=22・6ヶ月	18	m <sup>2</sup>

電気工事

項目	摘要	数量	単位

機械設備工事

項目	摘要	数量	単位

(現場管理費積上分)

建築工事

項目	摘要	数量	単位

電気工事

項目	摘要	数量	単位

機械設備工事

項目	摘要	数量	単位

(その他)

建築工事

項目	摘要	数量	単位

電気工事

項目	摘要	数量	単位

機械設備工事

項目	摘要	数量	単位

1. 発生材処分費の取り扱いについて

発生材処分費を含めて発注する場合は、これらの費用の共通仮設費及び現場管理費を算定しない。

2. 新営工事と改修工事を一括して発注する場合

- (1) 共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して計算する。
- (2) 共通仮設費率及び現場管理費率は、新営工事と改修工事の直接工事費の合計額に対する新営工事と改修工事の共通率、純工事費の合計額に対する新営工事と改修工事の現場管理費率とする。
- (3) 積み上げによる共通仮設費及び現場管理費は新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費又は現場管理費に計する。
- (4) 一般管理費は、新営工事と改修工事の工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。