

令和2年	工 事 設 計 書			
工 事 名	花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）			
施 工 地 名	伊賀市 予野 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	240	日間	設 計 令和2年10月
工 事 の 大 要				設 計 検 算
■花垣地区市民センター移転に伴う新築工事 ・鉄骨造地上1階建て ・敷地面積 1,456.55㎡ ・延床面積 318.29㎡ （市民センター：296.37㎡・カーポート：12.32㎡・防災倉庫：9.60㎡）				業 種 建 業種コード 02
				課長 係長
				係員 係員

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
		積み上げ分	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	コンクリート工事		1	式			
5	型枠工事		1	式			
6	鉄筋工事		1	式			
7	鉄骨工事		1	式			
8	防水工事		1	式			
9	タイル工事		1	式			
10	木工事		1	式			
11	金属工事		1	式			
12	屋根及び樋工事		1	式			
13	左官工事		1	式			
14	金属製建具工事		1	式			
15	木製建具工事		1	式			
16	ガラス工事		1	式			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	塗装工事		1	式			
18	内外装工事		1	式			
19	ユニット及びその他工事		1	式			
20	外構工事		1	式			
21	発生材処分費		1	式			
	A の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		300.0	m2			
	墨出し		296.0	m2			
	原寸型板	施工図費	296.0	m2			
	養生		296.0	m2			
	整理清掃後片付け		296.0	m2			
	地足場		300.0	m2			
	枠組み本足場	12m未満 W900 3か月	467.0	m2			
	垂直養生	飛散防止メッシュシート 防炎Ⅱ型	467.0	m2			
	安全手摺		90.4	m			
	鉄骨吊足場		296.0	m2			
	水平養生		296.0	m2			
	屋根足場		296.0	m2			
	内部足場	脚立	272.0	m2			
	吹き抜け 内部足場	棚足場	23.9	m2			
	1 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	壺・布堀 機械	176.0	m3			
	埋戻し	機械 根切土	117.0	m3			
	残土処分	場外搬出	59.0	m3			
	床付け		90.0	m2			
	砕石地業	地中梁下	3.4	m3			
	砕石地業	土間下	25.7	m3			
	土間下ポリエチレンフィルム敷	t=0.15	257.0	m2			
	土間下スタイロフォーム敷	t=25	257.0	m2			
	重機運搬費		1.0	往復			
	2 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	柱状地盤改良杭	セメント系固化材350kg/m ³ 基準強度 Fc=750kN/m ² φ 800 改良長 L=1900	20.0	本			
	柱状地盤改良杭	セメント系固化材350kg/m ³ 基準強度 Fc=750kN/m ² φ 600 改良長 L=1900	42.0	本			
	固化材(六価クロム対応)		17.0	t			
	重機搬送		1	式			
	組立解体費		1	式			
	配合試験		1.0	試料			
	改良天端処理		1	式			
	土間下地盤改良	H=300 固化材 50kg/m ³	77.1	m ³			
	固化材 (六価クロム対応)		6.0	t			
	重機搬送		1	式			
	改良天端処理		1	式			
	残土処分	場外搬出	19.0	m ³			
	3 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨て 普通コンクリート	FC18 SL18	4.5	m3			
	土間 普通コンクリート	FC21 SL18	26.8	m3			
	基礎 普通コンクリート	FC21 SL15	53.4	m3			
	上部 普通コンクリート	FC21 SL18	2.6	m3			
	コンクリート温度補正		82.8	m3			
	捨て コンクリート打設手間		4.5	m3			
	土間 コンクリート打設手間		26.8	m3			
	基礎 コンクリート打設手間		53.4	m3			
	上部 コンクリート打設手間		2.6	m3			
	コンクリートポンプ車基本料金	50m3未満	3.0	回			
	コンクリートポンプ車基本料金	100m3未満	1.0	回			
	コンクリートポンプ車基本料金	100m3未満	53.4	m3			
	4 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	基礎型枠		256.0	m2			
	上部 普通型枠		42.9	m2			
	型枠運搬費		299.0	m2			
	5 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異型鉄筋	SD295A D10	2.73	t			
	異型鉄筋	SD295A D13	2.67	t			
	異型鉄筋	SD295A D16	0.93	t			
	異型鉄筋	SD345 D22	2.42	t			
	鉄筋加工組み立て費		8.41	t			
	鉄筋運搬費		8.41	t			
	スクラップ控除	へびー H2	-0.24	t			
	ガス圧接	D22	99.0	ヶ所			
	6 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
	角パイプ	BCR295 □-200×200×9	4.24	t			
	角パイプ	STKR400 □-100×100×2.3	0.16	t			
	H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	1.94	t			
	H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	15.75	t			
	H形鋼	SS400 H-248×124×5×8	1.20	t			
	H形鋼	SS400 H-198×99×4.5×7	0.90	t			
	H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.23	t			
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.99	t			
	C T形鋼	SS400 CT-125×125×6×9	0.02	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-40×40×3	0.01	t			
	リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	7.07	t			
	リップ溝形鋼	SSC400 C-75×45×15×2.3	0.01	t			
	鋼板	SN490C PL-22	0.28	t			
	鋼板	SN490C PL-19	0.24	t			
	鋼板	SS400 PL-9	3.50	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.53	t			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.25	t			
	高力ボルト	S10T M20 L60	2279.0	本			
	高力ボルト	S10T M20 L50	51.0	本			
	高力ボルト	S10T M20 L45	35.0	本			
	高力ボルト	S10T M16 L55	168.0	本			
	高力ボルト	S10T M16 L45	64.0	本			
	高力ボルト	S10T M16 L40	316.0	本			
	中ボルト	M12 L35	1418.0	本			
	ブレース	M16 タンバックス共	1	式			
	ベースパック	20-09V	13.0	ヶ所			
	ファブラックス	G20	12.0	ヶ所			
	鉄骨スクラップ	ペーパー H2	-1.18	t			
	工場加工組立て費	溶接費含む	35.61	t			
	鉄骨錆止め		764.0	m2			
	超音波探傷試験	566×0.1	56.0	ヶ所			
	高力ボルト本締め		35.60	t			
	現場検収立会費		35.60	t			
	鉄骨建て方		35.60	t			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨運搬費		35.60	t			
	7 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外 部)						
	サイディング目地 シーリング	変成シリコン MS-2 20×10	107.0	m			
	建具廻り シーリング	変成シリコン MS-2 20×10	155.0	m			
	谷樋取合い シーリング	変成シリコン MS-2 20×10	16.8	m			
	(内 部)						
	面台 シーリング	シリコン SR-1 10×10	5.7	m			
	8 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	タイル工事						
	(外 部)						
	床 磁器質タイル	300角 INAX:ヒ°アツアOXシリーズ`同等	6.1	m2			
	(内 部)						
	床 磁器質タイル	300角 INAX:ヒ°アツアOXシリーズ`同等	15.2	m2			
	MWC床 汚垂石	W600×D600	3.0	か所			
	9 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	木工事						
	(内 部)						
	床 際根太	二重床～壁取合い	222.0	m			
	和室床 転ばし床組		2.5	m2			
	和室床 構造用合板	t12	2.5	m2			
	和室床 桧縁甲板		2.5	m2			
	巾木 木製幅木	H60	57.4	m			
	畳寄せ	桧集成	12.6	m			
	雑巾摺	桧集成 15×10	2.3	m			
	廻縁	杉集成 45×36	20.7	m			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	廊下 式台	桧縁甲板 t15 W4400×D450	1.0	ヶ所			
	廊下 化粧柱	桧上小節 120φ H2800	1.0	本			
	廊下 肘木	桧上小節 120×120 L600	1.0	本			
	廊下化粧庇 化粧野地板	t12	4.4	m ²			
	廊下化粧庇 化粧垂木受け	桧 75×150 L4600	2.0	本			
	廊下化粧庇 化粧垂木	桧 45×54 L900	15.0	本			
	廊下化粧庇 広小舞	桧 24×105	4.6	m			
	和室 床框	桧上小節 110×100 L1700	1.0	本			
	和室 落とし掛	桧上小節 120×45 L1700	1.0	本			
	和室 付柱	H2950	5.0	本			
	和室 化粧柱	H2950	2.0	本			
	和室 床見切り	桧 30×15	10.0	m			
	押入れ 中段	ワッ合板t9 W2000×D800	1.0	ヶ所			
	倉庫2 棚	ワッ合板t9 W2500×D450	1.0	ヶ所			
	倉庫2 柱	90×90 L2800	1.0	本			
	倉庫3 棚	ワッ合板t9 W2000×D450	1.0	ヶ所			
	倉庫4 棚	ワッ合板t9 W3600×D500	1.0	ヶ所			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	倉庫4 柱	90×90 L2800	1.0	本			
	敷居鴨居縦枠:桧集成						
	WD-1 4枚引違い戸フスマ 敷居	4本溝	4.2	m			
	WD-1 4枚引違い戸フスマ 鴨居	4本溝	4.2	m			
	WD-1 4枚引違い戸フスマ 縦枠		4.0	m			
	FD-1 2枚引違い戸フスマ 敷居	2本溝	1.6	m			
	WD-2 2枚引違い戸フスマ 鴨居	2本溝	1.6	m			
	WD-2 2枚引違い戸フスマ 縦枠		4.0	m			
	WW-1 3枚引き障子戸 敷居	3本溝	2.7	m			
	WW-1 3枚引き障子戸 鴨居	3本溝	2.7	m			
	WW-1 3枚引き障子戸 縦枠		3.1	m			
	WW-2 2枚引き障子戸 敷居	2本溝	1.8	m			
	WW-2 2枚引き障子戸 鴨居	2本溝	1.8	m			
	WW-2 2枚引き障子戸 縦枠		3.1	m			
	10 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	金属工事						
	(外 部)						
	天井 軽量鉄骨天井下地	25型 @300	71.4	m2			
	床下換気口	塩ビパイプ 100φ SUS防虫網付	13.0	ヶ所			
	小屋裏換気	防虫ダンパー付 丸型フード付ガリ150φ	12.0	ヶ所			
	ポスト	W430×H340 SUS 前入れ後出し	1.0	ヶ所			
		杉田エース同等					

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
外壁面	軽量鉄骨壁下地	W19	120.0	m2			
柱	軽量鉄骨壁下地	W25	17.5	m2			
ライニング	軽量鉄骨壁下地	W65 @300	5.9	m2			
間仕切り	軽量鉄骨壁下地	W65 @450	73.2	m2			
間仕切り	軽量鉄骨壁開口補強	W65	1	式			
間仕切り	軽量鉄骨壁下地	W100 @450	245.0	m2			
間仕切り	軽量鉄骨壁開口補強	W100	1	式			
天井	軽量鉄骨天井下地	19型 @300	105.0	m2			
天井	軽量鉄骨天井下地	19型 @225	179.0	m2			
梁型	軽量鉄骨下地		8.5	m2			
	天井点検口	アルミ 450角	8.0	ヶ所			
	同上開口補強		8.0	ヶ所			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	玄関 上がり框	L1550 SUS t2.0 W50 曲げ加工 HL	1.0	ヶ所			
	通用口 上がり框	L1500 SUS t2.0 W20 曲げ加工 HL	1.0	ヶ所			
	廊下～WC 床見切り	L1220 SUS t2.0 W20 曲げ加工 HL	3.0	ヶ所			
	巾木 ステンレス	H60	33.8	m			
	壁 壁付手摺	木目調樹脂手摺 34φ	20.0	m			
	壁 壁付手摺コーナー	手摺に含む					
	壁 壁付手摺エンド	手摺に含む					
	玄関スロープ 手摺	樹脂製34φ支柱タイプ W1800×H1800	1.0	ヶ所			
	廊下化粧庇 木目調樹脂手摺	I型 L600	1.0	ヶ所			
	天井 ブラインドボックス	アルミ W200×H150	16.5	m			
	天井 ピクチャーレール	軽量用	31.1	m			
	天井 カーテンレール	SUS ダブル	8.2	m			
	11 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	屋根及び樋工事						
	(外 部)						
	< 大屋根 >						
	屋根 長尺金属板横葺き	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 アスファルトルーフィング940°共	319.0	m2			
	屋根 硬質木片セメント板	t18	319.0	m2			
	棟包み	曲げ加工 カラーガルバリウム鋼板 t0.4	7.6	m			
	下り棟包み	曲げ加工 カラーガルバリウム鋼板 t0.4	36.9	m			
	軒先唐草		65.7	m			
	ケラバ唐草		3.7	m			
	壁取合い水切り	水上方向	5.8	m			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	谷樋	W900×H300～350 カラーガルバリウム鋼板t0.4 下地:L-75×75×6 @500	7.5	m			
	谷樋～外壁取合い水切り	カラーガルバリウム鋼板t0.4	9.3	m			
	谷樋～屋根取合い水切り	カラーガルバリウム鋼板t0.4	7.5	m			
	越屋根 雨押さえ		7.2	m			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	< 下屋根 >						
	下屋根 長尺金属板一文字葺き	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 アスファルトルーフィング940° 共	122.0	m2			
	下屋根 硬質木片セメント板	t18	122.0	m2			
	棟包み		1.7	m			
	軒先唐草		69.9	m			
	ケラバ唐草		5.4	m			
	壁取合い水切り	水上方向	62.0	m			
	壁取合い水切り	流れ方向	1.0	m			
	割熨斗2段、冠瓦、鬼瓦		5.7	m			
	割熨斗3段		63.0	m			
	軒樋	既製品 落ち葉除け共 カラーガルバリウム鋼板t0.5	69.9	m			
	自在ドレイン	100φ	8.0	ヶ所			
	竪樋	100φ VP	53.9	m			
	(内 部)						
	廊下化粧庇 鋼板葺き	カラーガルバリウム鋼板t0.4	4.4	m2			
	12 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	左官工事						
	(外 部)						
	外巾木 モルタル刷毛引き		23.4	m2			
	立上り天端 コンクリート金鏝押え	W150	78.0	m			
	床 モルタル塗り	タイル下地	6.1	m2			
	建具廻りモルタル	防水材入り	10.1	m			
	(内 部)						
	床 コンクリート金鏝押え	二重床下地	269.0	m2			
	床 モルタル塗り	タイル下地	15.2	m2			
	13 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
14	金属製建具工事						
(1)	アルミ製建具		1	式			
(2)	スライディングウォール		1	式			
(3)	軽量スチール製建具		1	式			
(4)	トイレブース		1	式			
	14 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	アルミ製建具						
	AD-1 ランマ付片引き自動ドア	ドアエンジン共 1350(有効)×2700	1.0	ヶ所			
	AD-2 ランマ付片引き自動ドア	ドアエンジン共 1350(有効)×2700	1.0	ヶ所			
	AD-3 ランマFIX窓付片開きフラッシュドア	800×2600	1.0	ヶ所			
	AW-1 3枚引違い窓	2700×1700	1.0	ヶ所			
	AW-2 ランマ付ランマ付引違い突出し窓	オペレータ共 1800×2700	3.0	ヶ所			
	AW-3 3枚引違い窓	2700×1550	5.0	ヶ所			
	AW-4 引違い窓	1800×1550	1.0	ヶ所			
	AW-5 縦滑り出し窓	600×1200	10.0	ヶ所			
	AW-6 引違い窓	1200×700	1.0	ヶ所			
	AW-7 F I X窓	1000×550	4.0	ヶ所			
	AW-8 引違い窓	1200×1000	1.0	ヶ所			
	取付・運搬費		1	式			
	(1) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	スライディングウォール						
		運搬取付調整					
	SLW-1 スライディングウォール	7556×3000	1.0	ヶ所			
	(2) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	軽量スチール製建具						
	LSD-1 木製自閉式2連両引分けドア	壁収納 コマニ-同等 3640×2000	3.0	ヶ所			
	LSD-2 木製自閉式2連片引分けハガー ^o ドア	壁収納 コマニ-同等 1221×2000	3.0	ヶ所			
	LSD-3 木製自閉式2連片引分けハガー ^o ドア	壁収納 コマニ-同等 1021×2000	2.0	ヶ所			
	LSD-4 木製自閉式2連片引分けハガー ^o ドア	壁収納 コマニ-同等 971×2000	1.0	ヶ所			
	LSD-5 木製自閉式2連片引分けハガー ^o ドア	壁収納 コマニ-同等 921×2000	2.0	ヶ所			
	LSD-6 木製自閉式2連片引分けハガー ^o ドア	壁収納 コマニ-同等 920×2000	2.0	ヶ所			
	LSD-7 木製両開きドア	コマニ-同等 1600×2000	2.0	ヶ所			
	取付・運搬費		1	式			
	(3) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	トイレブース						
		運搬取付調整					
	TB-1 トイレブース	2506+1000 H2000	1.0	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	800×2000	1.0	ヶ所			
	TB-3 トイレブース	1992.5+1500 H2000	1.0	ヶ所			
	(4) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	木製建具工事						
		運搬取付調整					
	WD-1 4枚引違い戸フスマ	4200×2000	1.0	ヶ所			
	FD-1 2枚引違い戸フスマ	1600×2000	1.0	ヶ所			
	WW-1 3枚引き障子戸	2700×1550	2.0	ヶ所			
	WW-2 2枚引き障子戸	雪見障子 1800×1550	1.0	ヶ所			
	15 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	ガラス工事						
	型板ガラス	t4 ~2.18m2	8.4	m2			
	透明ガラス	t4 ~2.18m2	0.6	m2			
	透明ガラス	t5 ~2.18m2	33.9	m2			
	強化ガラス	t5 ~2.0m2	14.0	m2			
	強化ガラス	t5 ~4.0m2	11.6	m2			
	ガラスクリーニング		69.5	m2			
	ガラスシーリング	両面2倍済み	575.0	m			
	16 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
17	塗装工事						
	(外部)						
	軒天 E P	ケイル面	71.4	m2			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	廊下化粧底 クリア塗装	木部	8.3	m2			
	和室柱 クリア塗装	木部	3.2	m2			
	和室床見切り クリア塗装	木部細物	10.0	m			
	和室建具枠 クリア塗装	木部細物	34.8	m			
	廊下式台 UC	木部	2.0	m2			
	廊下化粧柱 UC	木部 120φ	2.8	m			
	和室床 UC	木部	2.5	m2			
	和室床框 UC	木部細物	1.7	m			
	廻縁 CL	木部細物	20.7	m			
	17 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	内外装工事						
	(外 部)						
	外壁 防火サイディング	t16 塗装品 防湿シート共	278.0	m2			
	外壁コーナ 防火サイディング	L100+100 t16 塗装品	34.0	m			
	外壁下端 水切り	曲げ加工 カラーガルバリウム鋼板t0.4	84.3	m			
	屋根 鼻隠し	t16 塗装品 H150 繊維混入セメント珪酸カルシウム板	65.7	m			
	屋根 破風	t16 塗装品 H150 繊維混入セメント珪酸カルシウム板	3.7	m			
	下屋根 鼻隠し	t16 塗装品 H150 繊維混入セメント珪酸カルシウム板	69.9	m			
	下屋根 破風	t16 塗装品 H150 繊維混入セメント珪酸カルシウム板	5.4	m			
	軒天 珪酸カルシウム板	t6	71.4	m2			
	軒天 廻縁		282.0	m			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	床 置床	H180程度	232.0	m2			
	床 パーティクルボード	置床工事に含む t20					
	床 構造用合板	t12	92.6	m2			
	床 ラワン合板	t9 フローリング [°] 下地	140.0	m2			
	床 複合フローリング	t12	140.0	m2			
	床 重歩行用ビニル床シート	t2.0 合板面	21.6	m2			
	床 ビニル床シート	t2.5 合板面	44.5	m2			
	スロープ [°] 床 ビニル床シート	ノンスリップ [°] t2.5 合板面	2.2	m2			
	床 フリーアクセスフロア	H150 スチール製 7ヶ [°] :LM3000同等	34.4	m2			
	床 タイルカーペット	t6.5	34.4	m2			
	和室床 琉球畳	t15	30.0	枚			
	巾木 ソフト	H60	84.3	m			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	687.0	m2			
	天井 石膏ボード	t9.5 LGS面	82.5	m2			
	梁型 石膏ボード	t9.5 LGS面	8.5	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	25.0	m2			
	天井 耐水石膏ボード	t9.5 LGS面	22.8	m2			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 シフトン同等	22.0	m2			
	天井 不燃化粧石膏ボード	t9.5 不燃シフトン同等	6.8	m2			
	天井 木目化粧石膏ボード	t9.5 ヒット天井シリーズ同等	25.7	m2			
	天井 吸音化粧石膏ボード	t9.5 スクエアトンドプラス同等	125.0	m2			
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	5.7	m2			
	壁 ビニルクロス	ボード面 AA級	626.0	m2			
	天井 ビニルクロス	ボード面 AA級	105.0	m2			
	梁型 ビニルクロス	ボード面 AA級	8.5	m2			
	壁 不燃ビニルクロス	ボード面 AA級	23.1	m2			
	壁 ジュラックロス	ボード面	41.1	m2			
	壁 シラス材映像壁	プロジェクター用 ボード面	34.8	m2			
	廻縁	塩ビ底目	236.0	m			
	吹き抜け 下り壁見切り	塩ビ	25.4	m			

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	外壁面 グラスウール充填	t100 24kg	239.0	m2			
	間仕切り グラスウール充填	t100 24kg	165.0	m2			
	天井裏 グラスウール敷き	t100 24kg	285.0	m2			
	18 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
19	ユニット及びその他工事						
(1)	家具		1	式			
(2)	サイン		1	式			
(3)	カーテン		1	式			
	19 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	家具						
	玄関 下駄箱	W2110×D380×H2185	1.0	ヶ所			
	通用口 下駄箱	W1200×D380×H1615	1.0	ヶ所			
	事務室 カウンター	耐水MDFt30メラミン化粧板仕上げ W1400×D650	1.0	ヶ所			
		角部丸面処理					
	WC ライニング面台	メラミン [®] ストフォーム t20 W250 L=2000	1.0	ヶ所			
	WC ライニング面台	メラミン [®] ストフォーム t20 W150 L=3700	1.0	ヶ所			
	MWC 隔て板	W800×H2000	1.0	ヶ所			
	(1) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	サイン						
	外壁館銘文字	SUS板 t2.3 焼付け塗装 厚30 切文字300角 10文字程度	1	式			
	ピクトサイン	150×150	3.0	ヶ所			
	室名札	60×260	9.0	ヶ所			
	(2) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	カーテン						
	AW-1 遮光カーテン	2700×1700	1.0	ヶ所			
	AW-2 遮光カーテン	1800×2700	3.0	ヶ所			
	AW-3 カーテン	2700×1550	3.0	ヶ所			
	AW-8 カーテン	1200×1000	1.0	ヶ所			
	LSD-6 カーテン	920×2000	1.0	ヶ所			
	LSD-1 遮光カーテン	1840×2000	3.0	ヶ所			
	(3) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
20	外構工事						
(1)	舗装工事		1	式			
(2)	囲障工事		1	式			
(3)	排水工事		1	式			
(4)	カーポート工事		1	式			
(5)	誘導サイン工事		1	式			
(6)	防災倉庫工事		1	式			
(7)	移設工事		1	式			
(8)	解体撤去工事		1	式			
(9)	発生材積込運搬工事		1	式			
	20 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	舗装工事						
	アスファルト舗装	路盤碎石t100 再生密粒度アスファルト混合物t50	608.0	m2			
		プライムコート					
	車止めブロック	アンカー+接着剤止め コンクリート製 L600	30.0	ヶ所			
	白線引き	駐車区画W100	168.0	m			
	駐車ナンバー		14.0	ヶ所			
	ゼブラゾーン	5000×1400	1.0	ヶ所			
	車椅子ピクト表示		1.0	ヶ所			
	点字ブロック	300×300	3.0	ヶ所			
	(1) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	囲障工事						
	メッシュフェンス	H1000 独立基礎ブロック共	19.7	m			
	管理用門扉	両開き扉W2000×H1000	1.0	ヶ所			
	立上り コンクリートブロック	素地2段積み t120 鉄筋縦D10@800 横D10@200 端部D13	13.6	m			
	車止めバリカー		2.0	ヶ所			
	(2) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	排水工事						
	側溝 グレーチング蓋	側溝耳切り共 U字溝用 W260 SUS	6.3	m			
	(3) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	カーポート工事						
	カーポート	アルミ既製品 片側支持タイプ W2360×D5000	1.0	ヶ所			
		屋根ボリカーボネト 白 基礎共					
	(4) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	誘導サイン工事						
	誘導サイン	スチール製 W892×H2650 館銘表示 花の郷「花垣」マーク	1.0	ヶ所			
	誘導サイン基礎		1	式			
	(5) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	防災倉庫工事						
	既設防災倉庫移設	材工共	1	式			
	防災倉庫基礎	材工共	1	式			
	(6) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(7)	移設工事						
	掲示板移設	W1250×H1800 基礎共	1.0	ヶ所			
	旗ポール移設	H4000 基礎共	1.0	ヶ所			
	バリカー移設	H850 基礎共	1.0	ヶ所			
	避難所サイン移設	W400 H2500 基礎共	1.0	ヶ所			
	シンボルマーク	青銅製W800 取り外しのみ本工事、再取付は別途	1.0	ヶ所			
	(7) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(8)	解体撤去工事						
	アスファルト舗装撤去	表層t50 路盤t100	926.0	m2			
	土間コンクリート撤去		9.1	m2			
	白線引き撤去		100.0	m			
	車止め撤去		34.0	ヶ所			
	フェンス撤去	H1100	21.7	m			
	縁石撤去	W100	29.4	m			
	(8) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(9)	発生材処理工事						
	発生材集積積み込み	アスファルト	139.0	m3			
	発生材集積積み込み	コンクリート	2.5	m3			
	発生材集積積み込み	フェンス	0.2	m3			
	発生材運搬	アスファルト	139.0	m3			
	発生材運搬	コンクリート	2.5	m3			
	発生材運搬	フェンス	0.2	m3			
	(9) の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
21	発生材処分費						
	発生材処分	アスファルト	320.0	t			
	発生材処分	コンクリート	5.8	t			
	発生材処分	フェンス	0.2	t			
	有価物控除	ヘビ- H2	-0.1	t			
	21 の 計						

花垣地区市民センター移転工事（建築主体工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	(積み上げ分)					
	クロスゲート	W5000	1.0	ヶ所			
	仮囲い	成形鋼板 H1800	124.0	m			
	敷き鉄板	t22	16.3	m2			
	交通誘導員 B	大型車進入時 仮設材運搬、搬出時等	30.0	人			
	化学物質濃度測定	ハッブ型	3.0	ヶ所			
	一軸圧縮強度試験		3.0	ヶ所			
	六価クロム溶出試験		2.0	ヶ所			
	B の 計						