

工事数量総括表

	工事名	令和○年度 市道○○線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		1			
掘削	土質土砂; 施工方法ホヱソカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	式		1			
路体盛土工		m3		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		1,000			

工事数量総括表

		工事名 令和○年度 市道○○線道路改良工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
残土処理工			式		1			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
構造物撤去工			式		1			
構造物取壊し工			式		1			
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2		1,000			
運搬処理工			式		1			
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3		50			
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3		50			

工事数量総括表

	工事名	令和○年度 市道○○線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2		1,000			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30; 仕上り厚100mm	m2		1,000			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚5mm; 平均幅員3.0m超	m2		1,000			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表

		工事名	令和○年度 市道○○線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
準備費				式		1		
草処分費				m3		100		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				資料		3		

工事数量総括表

	工事名	令和○年度 市道○○線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			