

# 質疑回答書

令和3年4月15日

契約番号 2021000172

件名 阿山中学校空調設備更新工事

番号	設計書	図面番号	質 疑	回 答
1		M-10	空調機器撤去について OT-1 オイルタンクの残量はゼロと考えてよろしいでしょうか。	その通りです。
2		M-3、8、13	GHP-7の設置に既設基礎流用（空調機器撤去EHP-1、2の既設基礎）となっておりますが、仕様の記載がありません。仕様を教えてくださいませんか。また、ネットフェンスの指示がありませんが、無しと考えてよろしいでしょうか。	4000×1200×150のコンクリート基礎です。GHP-7はネットフェンス不要です。
3			既設空調機器について 工事期間中に撤去リストに記載のある空調機器を使用する予定はあるのでしょうか。	令和3年7月20日まで（1学期中）は使用します。

※この回答に対する質問は受付できません。