

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和3年度
工事番号	2021000227
工事名	令和3年度 上野公園園路整備工事

単価適用日		令和3年4月1日（設計単価表） 令和3年4月号（物価資料）
積算基準適用版		令和2年8月制定版（共通編・道路編）（令和3年4月一部改訂までを含む）
適用単価地区		伊賀
諸 経 費 情 報	諸経費工種	公園工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×市街地(DID補正)(1)-3
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。 仮設材等運搬費及び積込み取卸し費として、合計「74,880円」を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分単価は、無筋コン塊（6，340円／m ³ ）、A s 塊（6，340円／m ³ ）としています。（運搬費別）	
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
園路整備工事(その1)		式	1				
整備個所①		式	1				
土工				掘削(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；施工数量=標準	m3	70	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；費用の内訳=全ての費用	m3	50	CB210030(0002)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模)；土質区分=土砂；費用の内訳=全ての費用	m3	20	CB210410(0003)
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模；積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)；土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)；DID区間の有無=有り；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=8 km	m3	90	第0001号施工単価表
舗装工				洗い出しポーラスコンクリート舗装 t=8cm	m2	409	第0001号単価表
				下層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ) 全仕上り厚=全仕上り厚 120 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	409	CB410030(0005)
				敷砂利 t=5cm	m2	129	第0005号単価表
排水構造物工				現場打ち水路	式	1	第0006号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	グレーチング蓋 側溝200用 週休補正区分=週休補正なし； 蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下； 時間的制約・作業時間帯=無・昼間； 蓋版の種類=グレーチング蓋； 施工箇所における補正=施工箇所補正無； 再利用撤去区分=設置	枚	20	第0005号施工単価表 物価資料
				集水桝350×350	箇所	1	第0007号単価表
縁石工		式	1	舗装止	m	417	第0008号単価表
道路附属施設工		式	1	視覚障がい者誘導ブロック（点状） 作業区分=設置； ブロック規格=30cm×30cm	m2	0.5	CB422530(0012) 見積り
				視覚障がい者誘導シート（貼付式）線状・点状	枚	19	T0401
				視覚障がい者誘導シート用プライマー	L	1	T0402
構造物撤去工		式	1	構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし； 規格・仕様=無筋構造物； 作業区分=機械施工； 時間的制約・作業時間帯=無・昼間； 低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策する	m3	3	第0012号施工単価表
				舗装版破砕(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版； 障害等の有無=無し； 騒音振動対策=騒音振動対策必要； 舗装版厚=15cm以下； 積込作業の有無=積込有り； 費用の内訳=全ての費用	m2	28	CB430310(0013)
				無筋Co殻運搬処分	m3	6	第0009号単価表
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版； コンクリート舗装版厚=15cm以下； 費用の内訳=全ての費用	m	15	CB430510(0015)
仮設工		式	1	敷鉄板	m2	37	第0010号単価表
整備箇所②		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
土工		式	1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；施工数量=標準	m3	10	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；費用の内訳=全ての費用	m3	5	CB210030(0002)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模)；土質区分=土砂；費用の内訳=全ての費用	m3	4	CB210410(0003)
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模；積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)；土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)；DID区間の有無=有り；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=8 km	m3	10	第0001号施工単価表
舗装工		式	1	洗い出しポーラスコンクリート舗装 t=8cm	m2	73	第0001号単価表
				下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚=全仕上り厚 120 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	73	CB410030(0005)
排水構造物工		式	1	水路蓋設置工(車道用) L2000×B1500 グレーチング蓋付	枚	2	第0011号単価表
				水路蓋基礎工	式	1	第0012号単価表
縁石工		式	1	舗装止	m	56	第0008号単価表
道路付属施設工		式	1	張コンクリート工	m2	3	第0013号単価表
構造物撤去工				構造物とりこわし工(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=無筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策する	m3	0.2	第0012号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	舗装版破碎(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策必要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=積込有り；費用の内訳=全ての費用	m2	7	CB430310(0019)
				無筋Co殻運搬処分	m3	0.2	第0009号単価表
				As殻運搬処分	m3	0.3	第0014号単価表
整備個所⑤		式	1				
土工		式	1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；施工数量=標準	m3	30	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；費用の内訳=全ての費用	m3	10	CB210030(0002)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模)；土質区分=土砂；費用の内訳=全ての費用	m3	10	CB210410(0003)
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模；積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)；土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)；DID区間の有無=有り；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=8 km	m3	20	第0001号施工単価表
舗装工				御影板石290×590×50（天端ビシャン仕上）	m2	225	T0103
				御影板石送料	式	1	T0104
				御影板石据付費	m2	225	T0105
				御影板石基礎工 コンクリート、モルタル1:3	m2	226	第0015号単価表
				溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	213	ZX130020

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	野面ごろた石舗装工（玉石再利用）	m2	75	第0016号単価表
縁石工		式	1	舗装止	m	244	第0008号単価表
道路附属施設工				車止工（上下式）	基	1	第0017号単価表
				車止工（脱着式）	基	2	第0018号単価表
				視覚障がい者誘導ブロック（点状） 作業区分=設置；ブロック規格=30cm×30cm	m2	1	CB422530(0012) 見積り
				視覚障がい者誘導ブロック（線状） 作業区分=設置；ブロック規格=30cm×30cm	m2	0.3	CB422530(0024) 見積り
		式	1				
構造物撤去工				構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=無 筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約 ・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対 策=低騒音・低振動対策する	m3	1	第0012号施工単価表
				舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚= 15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	246	CB430510(0015)
				舗装版破碎（玉石張取壊し） 舗装版種別=コンクリート舗装版；障害等の有無=無 し；騒音振動対策=騒音振動対策必要；舗装 版厚=15cm以下；積込作業の有無=積込有り； 費用の内訳=全ての費用	m2	226	CB430310(0025)
				舗装版破碎（平石張取壊し） 舗装版種別=コンクリート舗装版；障害等の有無=無 し；騒音振動対策=騒音振動対策必要；舗装 版厚=15cm以下；積込作業の有無=積込有り； 費用の内訳=全ての費用	m2	110	CB430310(0026)
				無筋Co殻運搬処分	m3	35	第0009号単価表
		式	1				
整備個所⑥		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
土工			1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；施工数量=標準	m3	20	CB210100(0001)
				人力土工（盛土・埋戻） 施工区分=盛土：人力まき出し；土質=砂質土；作業区分=振動コンパクタ締め（区分Ⅰ）	m3	1	第0023号施工単価表
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；費用の内訳=全ての費用	m3	30	CB210030(0002)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模)；土質区分=土砂；費用の内訳=全ての費用	m3	20	CB210410(0003)
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模；積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)；土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)；DID区間の有無=有り；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=8 km	m3	20	第0001号施工単価表
舗装工		式	1	洗い出しポーラスコンクリート舗装 t=8cm	m2	171	第0001号単価表
				下層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ) 全仕上り厚=全仕上り厚 120 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュ RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	171	CB410030(0005)
				野面ごろた石舗装工（玉石再利用）	m2	7	第0016号単価表
				敷砂利 t=5cm	m2	8	第0005号単価表
擁壁工				小型擁壁（A）(施工パッケージ) 擁壁平均高さ=0.6m以上0.8m未満；コンクリート規格=18-8-40(高炉)；水セメント比=W/C=60%以下；基礎碎石の有無=基礎碎石有り；均しコンクリートの有無=均しコン無し；養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)；小型車割増=小型車割増無し；化粧型枠工数量(m2/10m3)=0	m3	6	第0024号施工単価表 平均高さH=0.75m

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	嵩上げ擁壁工	式	1	第0019号単価表
縁石工		式	1	舗装止	m	95	第0008号単価表
道路附属施設工		式	1	アルミ製片側2段手摺	m	44	T0405
				手摺組立設置費	m	44	T0406
				手摺基礎工300×300×400	基	23	第0020号単価表
				張コンクリート工（砕石あり）	m2	35	第0021号単価表
構造物撤去工		式	1	舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	24	CB430510(0015)
				舗装版破碎(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策必要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=積込有り；費用の内訳=全ての費用	m2	18	CB430310(0013)
				舗装版破碎（玉石張取壊し） 舗装版種別=コンクリート舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策必要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=積込有り；費用の内訳=全ての費用	m2	78	CB430310(0025)
				無筋Co殻運搬処分	m3	10	第0009号単価表
交通管理工		式	1				
交通誘導員		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 0人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 73人	式	1	第0025号施工単価表
直接工事費計		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
間接工事費							
共通仮設費							
運搬費				仮設材等運搬費（往復） 仮設材運搬費=仮設材等運搬費（往復）；運搬重量明細出力区分=表示する；運搬重量（t）=運搬重量= 6.4 t；貨物の種類=12m以内；片道運搬距離（km）=片道運搬距離= 3.3 km；冬期割増（F 1）=冬期割増なし（補正なし）；深夜・早朝割増（F 2）=深夜・早朝割増なし（補正なし）；その他諸料金の有無=無	式	1	第0026号施工単価表 289kg×22枚=6.4t L=3.3 k m
		式	1	仮設材等積込み取卸し 重量明細出力区分=表示する；積込み取卸し重量（t）=積込み取卸し重量= 6.4 t；積込み取卸し回数=各2回（往復分）	式	1	第0027号施工単価表
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

S0101		洗い出しポーラスコンクリート舗装 t=8cm		第 0001 号単価表 100.000 m2	当り
名 称		単位	数 量	摘 要	
洗い出しポーラスコンクリート材料費		m3	8.800	T0100	
舗設工		m2	100.000	第0002号単価表	
洗い出し工（ウォータースラスト）		m2	100.000	T0102	
合 計		m2	100.000		
単位当り		m2	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S0102 舗設工		第 0002 号単価表		100.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
土木一般世話役	人	0.310	RX010480 [1]		
特殊作業員	人	1.230	RX010020 [1]		
普通作業員	人	1.850	RX010040 [1]		
左官	人	1.230	RX010680 [1]		
締固め（洗い出しポーラスコンクリート）	日	0.310	第0003号単価表		
仕上げ（洗い出しポーラスコンクリート）	日	0.310	第0004号単価表		
諸雑費 Σ [1] * 10.70%	式	1.000	X981036		
合 計	m2	100.000			

積算資料（単価表）

S0102 舗設工		第 0002 号単価表		100.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
単位当り	m2	1.000	当り		

積算資料（単価表）

S0103 締固め（洗い出しポーラスコンクリート）		第 0003 号単価表	
		1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
特殊作業員	人	1.000	RX010020 [1]
ガソリン スタンド レギュラー80オクタン価以上	リットル	4.000	ZX080010
機械器具損料 Σ [1] * 17.62%	式	1.000	X981010
諸雑費 Σ [1] * 10.00%以内	式	1.000	X98M203
合 計	日	1.000	
単位当り	日	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0104 仕上げ（洗い出しポーラスコンクリート）		第 0004 号単価表	
		1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
特殊作業員	人	1.000	RX010020 [1]
ガソリン スタンド レギュラー80オクタン価以上	リットル	6.000	ZX080010
機械器具損料 Σ [1] * 13.65%	式	1.000	X981010
機械コテ用ブレード	式	1.000	T0101
諸雑費 Σ [1] * 10.00%以内	式	1.000	X98M203
合 計	日	1.000	
単位当り	日	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0105	敷砂利 t=5cm			第 0005 号単価表 100.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
敷砂利工（S-20 5号）	m3	5.000	第0002号施工単価表 機種=排出ガス対策型		
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

積算資料（単価表）

S0201	現場打ち水路	第 0006 号単価表 1.000 式 当り		
名 称		単位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)		m3	2.600	第0003号施工単価表 構造物種別=小型構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
型枠(施工パッケージ)		m2	26.200	第0004号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物
基礎碎石(施工パッケージ)		m2	11.500	CB221110(0008) 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；碎石の種類=再生クラッシュ 40～0；小型車割増=小型車割増無し；費用の内訳=全ての費用
合 計		式	1.000	
単位当り		式	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0202 集水桝350×350		第 0007 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.300	第0008号施工単価表 構造物種別=小型構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
型枠(施工パッケージ)	m2	3.200	第0004号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物
基礎碎石(施工パッケージ)	m2	0.600	CB221110(0010) 碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下；碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0；小型車割増=小型車割増無し；費用の内訳=全ての費用
グレーチング蓋設置□350桝用	枚	1.000	第0009号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=グレーチング蓋；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置見積り
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0301 舗装止		第 0008 号単価表	
		10.000 m	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
舗装止めブロック(洗い出し1面型)150×150	m	10.000	CB422520(0011) 作業区分=設置; ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満); 基礎碎石規格=不要; 均し基礎コンクリート規格=18-8-25(普通)(W/C60%); 養生工の有無=養生あり; リサイクル認定製品区分=通常製品; 小型車割増=小型車割増無し
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0901 無筋Co殻運搬処分		第 0009 号単価表	
		1.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)	m3	1.000	第0013号施工単価表 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし；積込工法区分=機械積込；D ID区間の有無=有り；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=12.1 km；費用の内訳=全ての費用
建設廃棄物受入れ料金	m3	1.000	第0014号施工単価表 地区条件=伊賀；種類=無筋C o n 塊
合 計	m3	1.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0911 敷鉄板		第 0010 号単価表	
		100.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
敷鉄板設置撤去工	m2	100.000	第0015号施工単価表 設置・撤去区分=設置
敷鉄板設置撤去工	m2	100.000	第0016号施工単価表 設置・撤去区分=撤去
敷鉄板賃料 t22×914×1829 (289kg/枚)	枚・日	2,580.000	T0901 60枚×43日
敷鉄板整備費 t22×914×1829	枚	60.000	T0902
合 計	m2	100.000	
単位当り	m2	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0203 水路蓋設置工（車道用）L2000×B1500 グレーチング蓋付			第 0011 号単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	摘 要
水路蓋（車道用）L2000×B1500×t180 グレーチング蓋付	枚	10.000	T0201
土木一般世話役	人	0.400	RX010480
特殊作業員	人	0.400	RX010020
普通作業員	人	1.300	RX010040
クレーン（トラック）運転費	時間	0.400	第0004号運転単価表 規格=油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊；運転日当り運転時間=標準値を使用する
合 計	枚	10.000	
単位当り	枚	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0204 水路蓋基礎工		第 0012 号単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.500	第0017号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
型枠(施工パッケージ)	m2	3.400	第0018号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
合 計	式	1.000	
単位当り	式	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0401 張コンクリート工		第 0013 号単価表	
		10.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	1.000	第0019号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20) ；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無 し；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての 費用
合 計	m2	10.000	
単位当り	m2	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0902 As殻運搬処分		第 0014 号単価表		1.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
殻運搬(施工パッケージ)	m3	1.000	第0020号施工単価表 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)；DID区間の有無=有り；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=12.1 km；費用の内訳=全ての費用		
建設廃棄物受入れ料金	m3	1.000	第0021号施工単価表 地区条件=伊賀；種類=A s 塊		
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

積算資料（単価表）

S0106	御影板石基礎工 コンクリート、モルタル1:3	第 0015 号単価表 100.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
モルタル練(施工パッケージ)	m3	3.000	CB240060(0021) セメント種類=高炉；混合比=1:3；費用の内訳=全ての費用
コンクリート(施工パッケージ)	m3	12.000	第0022号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し；養生工の種類=養生無し；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
合 計	m2	100.000	
単位当り	m2	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0107 野面ごろた石舗装工（玉石再利用）		第 0016 号単価表	
		100.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1.100	RX010480 [1]
石工	人	13.800	RX010140 [1]
普通作業員	人	13.100	RX010040 [1]
諸雑費 Σ [1] * 18.00%以内	式	1.000	X98M203
合 計	m2	100.000	
単位当り	m2	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0402 車止工（上下式）		第 0017 号単価表 10.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
ステンレス製車止めφ114.3（上下式）	本	10.000	T0403
車止めポスト(施工パッケージ)	本	10.000	CB420910(0023) 作業条件=設置；費用の内訳=機械費，労務費のみ
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.600	第0017号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
型枠(施工パッケージ)	m2	5.000	第0018号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
基礎砕石(施工パッケージ)	m2	1.600	CB221110(0008) 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；砕石の種類=再生クラッシュラン 40～0；小型車割増=小型車割増無し；費用の内訳=全ての費用
合 計	基	10.000	
単位当り	基	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0403 車止工（脱着式）		第 0018 号単価表 10.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
ステンレス製車止めφ114.3（脱着式）カギ付き	組	10.000	T0404
車止めポスト（施工パッケージ）	本	10.000	CB420910(0023) 作業条件=設置；費用の内訳=機械費，労務費のみ
コンクリート（施工パッケージ）	m3	0.200	第0017号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
型枠（施工パッケージ）	m2	3.000	第0018号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
基礎碎石（施工パッケージ）	m2	0.900	CB221110(0008) 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0；小型車割増=小型車割増無し；費用の内訳=全ての費用
合 計	基	10.000	
単位当り	基	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0501 嵩上げ擁壁工		第 0019 号単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.100	第0017号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
型枠(施工パッケージ)	m2	1.200	第0018号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
鉄筋加工・組立（市場単価） 一般構造物	t	0.002	QX020200
合 計	式	1.000	
単位当り	式	1.000	当り

積算資料（単価表）

S0404	手摺基礎工300×300×400	第 0020 号単価表	10.000 基	当り
名 称	単位	数 量	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.400	第0017号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	
型枠(施工パッケージ)	m2	4.800	第0018号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	
基礎碎石(施工パッケージ)	m2	1.600	CB221110(0008) 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；碎石の種類=再生クラッシュ 40～0；小型車割増=小型車割増無し；費用の内訳=全ての費用	
合 計	基	10.000		
単位当り	基	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S0405 張コンクリート工（砕石あり）		第 0021 号単価表	
		10.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	1.000	第0019号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
基礎砕石(施工パッケージ)	m2	10.000	CB221110(0008) 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；砕石の種類=再生クラッシュ 40～0；小型車割増=小型車割増無し；費用の内訳=全ての費用
合 計	m2	10.000	
単位当り	m2	1.000	当り

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
T0105	御影板石据付費	10,000.00	m2		
T0406	手摺組立設置費	4,500.00	m		
T0100	洗い出しポーラスコンクリート材料費	64,700.00	m3		
T0101	機械コテ用ブレード	640.00	式		
T0103	御影板石290×590×50（天端ビシャ ン仕上）	15,000.00	m2		
T0104	御影板石送料	260,000.00	式		
T0201	水路蓋（車道用）L2000×B1500× t180 グレーチング蓋付	172,900.00	枚		

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
T0401	視覚障がい者誘導シート（貼付式）線状・点状	1,500.00	枚		
T0402	視覚障がい者誘導シート用プライマー	2,000.00	L		
T0403	ステンレス製車止めφ114.3（上下式）	76,200.00	本		
T0404	ステンレス製車止めφ114.3（脱着式） カギ付き	76,200.00	組		
T0405	アルミ製片側2段手摺	17,200.00	m		
—	グレーチング蓋 側溝200用 細目 T-14	9,390.00	枚		
—	グレーチング蓋 柵用□350用 細目受枠付き T-14	90,000.00	組		

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
T0901	敷鉄板賃料 t22×914×1829 (289kg/枚)	14.00	枚・日		
T0902	敷鉄板整備費 t22×914×1829	350.00	枚		
T0102	洗い出し工 (ウォーターブラスト)	7,000.00	m ²		
—	舗装止めブロック	5,833.00	m		3,500円／個 (0.6m)
—	視覚障がい者誘導ブロック 線状・点 300×300×80	880.00	枚		

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

交通誘導警備員算出シート									積算参考資料添付用		交通誘導警備員						備考
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員				
									A	B	A	B	A	B			
整備箇所①	土工	土工(施工パッケージ)掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3以下(標準)		70.0	m3	37.0	1.9		1			0.0	1.9			
		床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		50.0	m3	32.0	1.6		1			0.0	1.6			
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		20.0	m3	40.0	0.5		1			0.0	0.5			
		土工(施工パッケージ)土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 DID区間有り 9.0km以下		90.0	m3	13.0	6.9		1			0.0	6.9			
	舗装工	コンクリート舗装工	人力舗設(舗設厚20cm未満)	洗い出し舗装	409.0	m2	69.0	5.9		1			0.0	5.9			
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		409.0	m2	940.0	0.4		1			0.0	0.4			
	排水構造物工	排水構造物 現場打ち水路(本体)	コンクリート打設 人力打設		2.6	m3	5.0	0.5		1			0.0	0.5			
		排水構造物 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート打設 人力打設(1.03m3以下)		0.3	m3	5.0	0.1		1			0.0	0.1			
	縁石工	路側工(据付)	歩車道境界ブロック据付A種・地先境界ブロック据付A・B・C種 ブロック+均しコンクリート	舗装止	417.0	m	23.0	18.1		1			0.0	18.1			
	構造物取り壊し	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		3.0	m3	19.0	0.2		1			0.0	0.2			
		舗装版切断工 コンクリート舗装版	15cm以下		15.0	m	150.0	0.1		1			0.0	0.1			
		舗装版破碎工 コンクリート舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 舗装版破碎		28.0	m2	190.0	0.1		1			0.0	0.1			
		殻運搬 舗装版破碎	機械積込(舗装版厚15cm以下) DID有 19.5km以下		6.0	m3	12.0	0.5		1			0.0	0.5			
	仮設工	敷鉄板設置・撤去工	設置 バックホウ(クローラ型)		37.0	m2	656.0	0.1		1			0.0	0.1			
		敷鉄板設置・撤去工	撤去 バックホウ(クローラ型)		37.0	m2	701.0	0.1		1			0.0	0.1			
整備箇所②	土工	土工(施工パッケージ)掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3以下(標準)		10.0	m3	37.0	0.3		1			0.0	0.3			
		床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		5.0	m3	32.0	0.2		1			0.0	0.2			
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		4.0	m3	40.0	0.1		1			0.0	0.1			
		土工(施工パッケージ)土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 DID区間有り 9.0km以下		10.0	m3	13.0	0.8		1			0.0	0.8			
	舗装工	コンクリート舗装工	人力舗設(舗設厚20cm未満)	洗い出し舗装	73.0	m2	69.0	1.1		1			0.0	1.1			
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		73.0	m2	940.0	0.1		1			0.0	0.1			
		排水構造物 現場打ち水路(本体)	コンクリート打設 人力打設		0.5	m3	5.0	0.1		1			0.0	0.1			
		排水構造物工 プレキャスト集水桝	集水桝+基礎碎石 1200kgを超え 1600kg以下	水路蓋に引用 1310kg/枚	2.0	基	15.0	0.1		1			0.0	0.1			

	縁石工	路側工(据付)	歩車道境界ブロック据付A種・地先境界ブロック据付A・B・C種　ブロック+均しコンクリート	舗装止	56.0	m	23.0	2.4		1			0.0	2.4	
	道路付属物工	コンクリート工	コンクリート　無筋・鉄筋　人力打設 10m3未満	張コンクリート	0.3	m3	4.0	0.1		1			0.0	0.1	
	構造物取り壊し	構造物とりこわし工	無筋構造物　機械施工		0.2	m3	19.0	0.0		1			0.0	0.0	
		舗装版破碎工　アスファルト舗装版	舗装版破碎(障害無し)　騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下　舗装版破碎		7.0	m2	260.0	0.0		1			0.0	0.0	
		殻運搬　舗装版破碎	機械積込(舗装版厚15cm以下)　DID有 19.5km以下	AS+CO	0.5	m3	12.0	0.0		1			0.0	0.0	
整備箇所⑤	土工	土工(施工パッケージ)掘削	土砂　上記以外(小規模)1箇所100m3以下(標準)		30.0	m3	37.0	0.8		1			0.0	0.8	
		床堀工　床掘り	土砂　上記以外(小規模)		10.0	m3	32.0	0.3		1			0.0	0.3	
		埋戻工　埋戻し	上記以外(小規模)　土砂		10.0	m3	40.0	0.3		1			0.0	0.3	
		土工(施工パッケージ)土砂等運搬	小規模　バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　DID区間有り　9.0km以下		20.0	m3	13.0	1.5		1			0.0	1.5	
	舗装工	インターロッキングブロック工　設置	直線配置　ブロック厚6cm	御影板石	225.0	m2	100.0	2.3		1			0.0	2.3	
		コンクリート舗装工	人力舗設(舗設厚20cm以上)	板石基礎	226.0	m2	47.0	4.8		1			0.0	4.8	
		石積(張)工　石積(張)工	張工　練石(玉石・雑割石)	玉石張	75.0	m2	31.0	2.4		1			0.0	2.4	
	縁石工	路側工(据付)	歩車道境界ブロック据付A種・地先境界ブロック据付A・B・C種　ブロック+均しコンクリート	舗装止	244.0	m	23.0	10.6		1			0.0	10.6	
	道路付属物工	車止めポスト設置工	設置		3.0	本	5.0	0.6		1			0.0	0.6	
	構造物撤去工	構造物とりこわし工	無筋構造物　機械施工		1.0	m3	19.0	0.1		1			0.0	0.1	
		舗装版切断工　コンクリート舗装版	15cm以下	玉石舗装切断	246.0	m	150.0	1.6		1			0.0	1.6	
		舗装版破碎工　コンクリート舗装版	舗装版破碎(障害無し)　騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下　舗装版破碎	玉石張取り壊し	226.0	m2	190.0	1.2		1			0.0	1.2	
		舗装版破碎工　コンクリート舗装版	舗装版破碎(障害無し)　騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下　舗装版破碎	平石取り壊し	110.0	m2	190.0	0.6		1			0.0	0.6	
		殻運搬　舗装版破碎	機械積込(舗装版厚15cm以下)　DID有 19.5km以下		35.0	m3	12.0	2.9		1			0.0	2.9	
整備箇所⑥	通行止め施工														
							計	72.3					0.0	72.3	
									人員数				0	73	少数切り上げ

敷鉄板供用日数計算書

積算参考資料添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	備考
整備箇所①	土工	土工(施工パッケージ)掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3以下(標準)		70.0	m3	37.0	1.9	
		床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		50.0	m3	32.0	1.6	
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		20.0	m3	40.0	0.5	
		土工(施工パッケージ)土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)土砂 DID区間有り 9.0km以下		90.0	m3	13.0	6.9	
	舗装工	コンクリート舗装工	人力舗設(舗設厚20cm未満)	洗い出し舗装	409.0	m2	69.0	5.9	
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		409.0	m2	940.0	0.4	
	排水構造物工	排水構造物 現場打ち水路(本体)	コンクリート打設 人力打設		2.6	m3	5.0	0.5	
		排水構造物 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート打設 人力打設(1.03m3以下)		0.3	m3	5.0	0.1	
	縁石工	路側工(据付)	歩車道境界ブロック据付A種・地先境界ブロック据付A・B・C種 ブロック+均しコンクリート	舗装止	417.0	m	23.0	18.1	
	構造物取り壊し	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		3.0	m3	19.0	0.2	
		舗装版切断工 コンクリート舗装版	15cm以下		15.0	m	150.0	0.1	
		舗装版破碎工 コンクリート舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策必要 舗装版厚15cm以下 舗装版破碎		28.0	m2	190.0	0.1	
		殻運搬 舗装版破碎	機械積込(舗装版厚15cm以下) DID有 19.5km以下		6.0	m3	12.0	0.5	
		敷鉄板設置・撤去工	設置 バックホウ(クローラ型)		37.0	m2	656.0	0.1	
	仮設工	敷鉄板設置・撤去工	撤去 バックホウ(クローラ型)		37.0	m2	701.0	0.1	
							計	37.0	

休日供用分 = 37/30日 × 30/7 = 5.3 日

切り上げ = 6 日

総供用日数 = 37+6 = 43 日
