

設
計
審
査

令和3年度 防災・安全交付金事業
市道上之庄百々池線外1線舗装修繕工事 実施設計書

伊賀市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	503- 216c000- 00393- 11(0)	設 計 者 名	216- 008
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 4年 1月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 4年 1月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2022/01/21 13: 42: 20
<一括更新>

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上之庄百々池線外1線舗装修繕工事
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 6：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 1月
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上之庄百々池線外1線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1		28,058,983			
道路土工				式	1		798,906			
掘削工				式	1		798,906			
舗装工				式	1		22,921,542			
舗装準備工				式	1		410,592			
アスファルト舗装工				式	1		22,510,950			
区画線工				式	1		428,123			
区画線工				式	1		428,123			
舗装版撤去工・仮設工				式	1		3,910,412			
舗装版撤去工				式	1		2,771,212			
交通管理工				式	1		1,139,200			
直接工事費				式	1		28,058,983			
共通仮設費				式	1		4,826,000			

設計総括表

		工事名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上之庄百々池線外1線舗装修繕工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）			式	1		4, 826, 000				
純工事費			式	1		32, 884, 983				
現場管理費			式	1		11, 989, 000				
工事原価			式	1		44, 873, 983				
一般管理費等			式	1		7, 813, 017				
工事価格			式	1		52, 687, 000				
消費税相当額			式	1		5, 268, 700				
工事費計			式	1		57, 955, 700				

設計内訳書

工事名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上之庄百々池線外1線舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		28,058,983			
道路土工			式	1		798,906			
掘削工			式	1		798,906			
床掘		土砂 標準 無し 無し	m3	470	222.8	104,716			単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	470	1,477	694,190			単-2号
舗装工			式	1		22,921,542			
舗装準備工			式	1		410,592			
不陸整正		補足材無し	m2	3,760	109.2	410,592			単-3号
アスファルト舗装工			式	1		22,510,950			
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚120mm	m2	3,020	4,072	12,297,440			単-4号

設計内訳書

工事名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上之庄百々池線外1線舗裝修繕工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		m2	750	3, 263	2, 447, 250			単-5号	
基層(車道・路肩部)		m2	750	1, 702	1, 276, 500			単-6号	
表層(車道・路肩部)		m2	3, 760	1, 726	6, 489, 760			単-7号	
区画線工		式	1		428, 123				
区画線工		式	1		428, 123				
溶融式区画線		m	1, 050	288. 1	302, 505			単-8号	
溶融式区画線		m	220	307. 8	67, 716			単-9号	
溶融式区画線		m	5	502. 3	2, 511			単-10号	
溶融式区画線		m	39	721. 1	28, 122			単-11号	

設計内訳書

工事名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上之庄百々池線外1線舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性	m	41	665. 1	27, 269			単- 12号
舗装版撤去工・仮設工			式	1		3, 910, 412			
舗装版撤去工			式	1		2, 771, 212			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	840	542. 4	455, 616			単- 13号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	3, 760	163. 7	615, 512			単- 14号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	188	2, 703	508, 164			単- 15号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	188	6, 340	1, 191, 920			単- 16号
交通管理工			式	1		1, 139, 200			
交通誘導警備員			人日	89	12, 800	1, 139, 200			単- 17号
直接工事費			式	1		28, 058, 983			

設計内訳書

工事名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上之庄百々池線外1線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		4, 826, 000			
共通仮設費（率計上） 27, 708, 832×17. 42%			式	1		4, 826, 000			
純工事費			式	1		32, 884, 983			
現場管理費 32, 534, 832×36. 85%			式	1		11, 989, 000			
工事原価			式	1		44, 873, 983			
一般管理費等 44, 523, 832×（17. 51%+ 0. 04%）			式	1		7, 813, 017			
工事価格			式	1		52, 687, 000			
消費税相当額 52, 687, 000×10%			式	1		5, 268, 700			
工事費計			式	1		57, 955, 700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	37. 6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28. 8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	28,058,983	
4	直接工事費	28,058,983	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,191,920	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	350,151	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	350,151	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	27,708,832	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	26,867,063	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.44%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.42%	
30	計上額 単独（追加工事）	4,826,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,826,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	28,058,983	
35	直接工事費	28,058,983	
36	非対象額計（－）	1,191,920	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	1,191,920	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	26,867,063	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.88%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.88%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,826,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	32, 884, 983	
3	単独（追加工事）直接工事費	28, 058, 983	
4	単独（追加工事）共通仮設費	4, 826, 000	
5	非対象額計（一）	350, 151	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	350, 151	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	32, 534, 832	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	31, 693, 063	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30. 71%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1. 2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36. 85%	
29	計上額 単独（追加工事）	11, 989, 000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	11, 989, 000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	44, 873, 983	
2	純工事費	32, 884, 983	
3	現場管理費	11, 989, 000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	350, 151	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	350, 151	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	44, 523, 832	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	43, 682, 063	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17. 51%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	44, 523, 832	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0. 04	契約保証費 17, 809 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17. 55%	
25	計上額 単独（追加工事）	7, 813, 017	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7, 813, 017	

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘		土砂 標準 無し 無し		m3		1		222.8					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3		1		222.8		222.8		CB210030 管理費区分 無 単- 18号	
計										222.8			
単価										222.8		円／m3	

1次単価表

単-2号

単- 2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価	1, 477
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		1, 477		1, 477	CB210110 管理費区分 無 単- 19号
計									1, 477	
単価									1, 477	円／m3

1次単価表

単- 3号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020
名称	規格		m2			1		単価	109. 2	
不陸整正	補足材無し	単位		数量						
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1		109. 2		109. 2		CB410010 管理費区分 無 単- 20号	
計							109. 2			
単価							109. 2		円／m2	

1次単価表

単- 4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類瀝青安定処理材(30) ; 仕上り厚120mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 072
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	材料= 瀝青安定処理材(3 0) : 平均幅員= 3. 0m超: 1層当平均仕上厚 100mm以下= 60mm : 瀝青材料種類= プライムコート PK- 3: 費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1	2, 075	2, 075	CB410040 管理費区分 無 単- 21号	
上層路盤(車道・路肩部)	材料= 瀝青安定処理材(3 0) : 平均幅員= 3. 0m超: 1層当平均仕上厚 100mm以下= 60mm : 瀝青材料種類= タックコート PK- 4: 費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1	1, 997	1, 997	CB410040 管理費区分 無 単- 22号	
計					4, 072		
単価					4, 072	円/ m2	

1次単価表

単- 5号

単- 5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類瀝青安定処理材(30); 仕上り厚100mm		単位	m2		1	単価	3, 263	
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝瀝青安定処理材（3 0）：平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝100mm ：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1		3, 263		3, 263	CB410040 管理費区分 無 単- 23号
計									3, 263	
単価									3, 263	円／m2

1次単価表

単- 6号

単- 6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2		数量	1	単価	1, 702
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1		1, 702		1, 702	CB410240 管理費区分 無 単- 24号
計									1, 702	
単価									1, 702	円／m2

1次単価表

単-7号

単- 7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価	1, 726
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1, 726		1, 726	CB410260 管理費区分 無 単- 25号
計								1, 726	
単価								1, 726	円／m2

1次単価表

単- 8号

単- 8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	288. 1	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		288. 1		288. 1	WB821210 管理費区分 無 単- 26号
計									288. 1	
単価									288. 1	円／m

1次単価表

単-9号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	単位	m		数量	1		単価		307. 8	
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m		1		307. 8		307. 8		WB821210 管理費区分 無 単- 27号	
計								307. 8			
単価								307. 8		円／m	

1次単価表

単- 10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020	
名称	規格								
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	単位	m			1	単価	502. 3	
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m		1		502. 3		502. 3	WB821210 管理費区分 無 単- 28号
計								502. 3	
単価								502. 3	円／m

1次単価表

単- 11号

単- 11号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	721. 1	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融 式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様 区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無 し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する 場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正 ＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%： 塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファル ト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		721. 1		721. 1	WB821210 管理費区分 無 単- 29号
計									721. 1	
単価									721. 1	円／m

1次単価表

単- 12号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	単位	m		数量	1		単価		665. 1	
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m		1		665. 1		665. 1		WB821210 管理費区分 無 単- 30号	
計								665. 1			
単価								665. 1		円／m	

1次単価表

単- 13号

単- 13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	542. 4
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	542. 4		542. 4	CB430510 管理費区分 無 単- 31号
計								542. 4	
単価								542. 4	円／m

1次単価表

単- 14号

単- 14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版		単位	m2		1	単価	163. 7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	163. 7		163. 7	CB430310 管理費区分 無 単- 32号
計								163. 7	
単価								163. 7	円／m2

1次単価表

単- 15号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		2, 703
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1		2, 703		2, 703		CB227010 管理費区分 無 単- 33号
計								2, 703		
単価								2, 703		円／m3

1次単価表

単- 16号

単- 16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月15日 令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価	6, 340
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費（m3）				m3	1		6, 340		6, 340	WB020051 管理費区分 有 単- 34号
計									6, 340	
単価									6, 340	円／m3

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12, 800		
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日		1		12, 800		12, 800	WB010212 管理費区分 無 単- 35号
計								12, 800	
単価								12, 800	円／人日

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 18号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月15日 1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	222. 8	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				216. 69				
労務構成比率		%	50. 82					
運転手（特殊）		%	50. 82	24, 200	22, 900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	23. 87					
軽油	1. 2号	%	23. 87	116	132	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 18号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	222. 8		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
機械構成比率		%	25. 31						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%	25. 31		8, 800		9, 580	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 19号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月15日 1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（ 岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1,477	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%	47.38					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	47.38		20,400		20,400 (19,700) (700)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多田通市平月口 労務調整-超過-規制			令和4年1月15日 1.000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	109. 2	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価					112. 53			
労務構成比率		%	67. 46					
運転手（特殊）		%	42. 61		24, 200	22, 900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13. 11		24, 600	22, 700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9. 55		21, 500	19, 600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4 年 1 月 15 日 1.000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	109. 2	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役		%	2. 19		24, 700		23, 800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6. 87					
軽油	1. 2 号	%	6. 87		116		132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25. 67					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第 2 次）〕	ブレード幅 3. 1 m	%	12. 66		18, 300		18, 300	M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	109. 2
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%	9. 81	13, 600	13, 600	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	3. 2	4, 480	4, 810	L001060003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（３０） ３. 0m超 60mm プライムコート PK- 3 全ての費用		単位		m 2		1		単価		2, 075	
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価								2, 162. 6					
労務構成比率				%		7. 07							
普通作業員				%		2. 59		21, 500		19, 600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%		1. 47		24, 600		22, 700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%		1. 44		24, 200		22, 900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材（3 0） 3. 0m超 60mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	2, 075
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%	0. 49	24, 700	23, 800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	91. 82				
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	%	86. 09	740, 000	708, 000	Z004106003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	5. 33	91. 5	93. 5	Z004130002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材（3 0） 3. 0m超 60mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	2, 075	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油	1. 2号	%	0. 34		116		132	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1. 11					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	%	0. 72		29, 500		29, 300	L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量1 0～1 2 t	%	0. 11		4, 480		4, 610	L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（3 0） 3. 0m超 60mm プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	2, 075
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		%	0. 11		4, 480		4, 810	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4 年 1 月 15 日	
				労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材（3 0） 3. 0m超 60mm タックコート PK- 4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1, 997	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
標準単価					2, 086. 7			
労務構成比率		%	7. 32					
普通作業員		%	2. 68		21, 500	19, 600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1. 53		24, 600	22, 700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1. 49		24, 200	22, 900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年1月15日 1.000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（30） 3.0m超 60mm タックコート PK-4 全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価	1,997
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%	0.5		24,700		23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	91.53					
アスファルト混合物（安定処理材）		瀝青安定処理材(30)		%	89.24		740,000		708,000	Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.88		91.5		93.5	Z004130003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4 年 1 月15日 1.000-00000020			
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（3 0） 3.0m超 60mm タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1,997	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油		1. 2号		%	0.35		116		132	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.15					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2. 3～6. 0 m		%	0.74		29,500		29,300	L001210002 管理費区分 無
ロードローラ 〔マカダム〕		運転質量1 0～1 2 t		%	0.12		4,480		4,610	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 22号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（3 0） 3. 0m超 60mm タックコート PK- 4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	1, 997
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		%	0. 12		4, 480		4, 810	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（3 0） 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	3, 263	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							2, 162. 6			
労務構成比率				%	7. 07					
普通作業員				%	2. 59		21, 500		19, 600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1. 47		24, 600		22, 700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1. 44		24, 200		22, 900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多額適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年1月15日 1.000-00000020			
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（30） 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	3,263	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%	0.49		24,700		23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	91.82					
アスファルト混合物（安定処理材）		瀝青安定処理材(30)		%	86.09		740,000		1,180,000	Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	5.33		91.5		93.5	Z004130002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多岐適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4 年 1 月13日 1. 000- 00000020			
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（3 0） 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	3, 263	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油		1. 2号		%	0. 34		116		132	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1. 11					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2. 3～6. 0 m		%	0. 72		29, 500		29, 300	L001210002 管理費区分 無
ロードローラ 〔マカダム〕		運転質量1 0～1 2 t		%	0. 11		4, 480		4, 610	L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（３０） ３.０m超 100mm プラ임 コート PK-3 全ての費用		単位		m 2		1		単価		3, 263	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		%		0. 11		4, 480		4, 810		L001060003 管理費区分 無	
その他（機械）				%								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4 年 1 月 15 日		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0）タ コト PK- 4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	1, 702			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価								1, 288. 4					
労務構成比率				%		11. 88							
普通作業員				%		4. 35		21, 500		19, 600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%		2. 48		24, 600		22, 700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%		2. 42		24, 200		22, 900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 24号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多額適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年1月15日	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	1,702	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%	0.82		24,700		23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	86.25					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%	82.52		422,500		590,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	3.05		91.5		93.5	Z004130003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20）タマコト PK-4 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	1,702
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
軽油		1. 2号		%	0.58	116		132	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.87				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m		%	1.21	29,500		29,300	L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t		%	0.19	4,480		4,610	L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用		m ²		1		1,702					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t		%		0.19		4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無	
その他（機械）				%								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率 労務調整-超過-規制		令和4年1月15日 市指 4年1月15日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）タ コート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	1,726	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							1,451.8				
労務構成比率				%	10.55						
普通作業員				%	3.86		21,500		19,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.2		24,600		22,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.15		24,200		22,900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4 年 1 月 13 日 1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	1, 726
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%	0. 73		24, 700		23, 800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87. 79					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	84. 48		487, 500		600, 000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%	2. 71		91. 5		93. 5	Z004130003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4 年 1 月 13 日 1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タコト PK- 4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1, 726	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
軽油	１． 2 号	%	0. 51	116	132	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1. 66					
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 2． 3～6． 0 m	%	1. 07	29, 500	29, 300	L001210002 管理費区分 無		
ロードローラ 〔マカダム〕	運転質量 1 0～1 2 t	%	0. 17	4, 480	4, 610	L001050002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）タ コト PK-4 全ての費用		m 2		1		1,726					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		%		0.17		4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無	
その他（機械）				%								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-26号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		288.1					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000		172		172,000		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		570		162		92,340		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25		150		3,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25		350		8,750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		44		132		5,808		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 26号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	288. 1
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				5, 452	ZS8000004 管理費区分 無
計									288, 100	
単価									288. 1	円／m

参考資料 (1)

単- 27号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		307.8					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m		1,000		191		191,000		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570		162		92,340		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25		150		3,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25		350		8,750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		49		132		6,468		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 27号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	307. 8
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				5, 492	ZS8000004 管理費区分 無
計									307, 800	
単価									307. 8	円／m

参考資料（1）

単- 28号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	502. 3
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				10, 868	ZS8000004 管理費区分 無
計									502, 300	
単価									502. 3	円／m

参考資料 (1)

単- 29号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		721.1			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m		1,000		379		379,000	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,700		162		275,400	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		75		150		11,250	
接着用プライマー		区画線用		kg		75		350		26,250	
軽油		1.2号		L		98		132		12,936	

参考資料（1）

単- 29号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	721. 1
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				16, 264	ZS8000004 管理費区分 無
計									721, 100	
単価									721. 1	円／m

参考資料 (1)

単- 30号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		665.1					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200		429		514,800		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		684		162		110,808		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		30		150		4,500		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		30		350		10,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		132		132		17,424		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 30号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	665. 1
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				7, 068	ZS8000004 管理費区分 無
計									665, 100	
単価									665. 1	円／m

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 31号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年1月15日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	542. 4	
標準単価							562. 41			
労務構成比率				%		54. 57				
特殊作業員				%		19. 07	24, 600	22, 700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%		9. 53	24, 700	23, 800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%		8. 29	21, 500	19, 600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月15日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	542. 4	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	39. 19					
コンクリートカッタ （ブレード）	径2 2 インチ	%	36. 35		85, 200	85, 200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	1. 92		131	145	Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年1月15日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	542.4			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率				%	6.24					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	4.22	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
その他（機械）				%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	163. 7		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率		%	8. 12						
軽油	1. 2号	%	8. 12		116		132		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9. 68						
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	9. 68		5, 420		6, 070		L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式							ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月15日 1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	2,703	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%		47.38					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%		47.38		20,400		20,400 (19,700) (700)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式							ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 34号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
処分費（m3）		単位	m3		数量	100	単価 6, 340
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）	大有建設（株）	m3		100	6, 340	634, 000	ZA10650931 管理費区分 T
計						634, 000	
単価						6, 340	円／m3

参考資料（1）

単- 35号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 800	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人		1	12, 800	12, 800	R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						12, 800		
単価						12, 800	円／人日	

登録単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]