令和3年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）			
施 工 地 名	伊賀市 沖 地内			
工 費	¥ 36,168,000			
工 期	契約の日から	令和4年10月28日まで	設 計	令和4年1月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
依那古小学校、神戸小学校、比自岐小学校（休校）の統合に伴う改修工事（機械設備工事）			業 種	管 業種コード 09
①校舎 鉄筋コンクリート造3階建 2,395㎡ 給水設備工事 一式、排水設備工事一式、排水通気設備工事 一式、衛生器具設備工事 一式、給湯設備工事 一式、ガス設備工事 一式、消火設備工事 一式、空調設備工事 一式、換気設備工事 一式 ほか ②屋内運動場 鉄骨造1階建 563㎡ 給水設備工事 一式、排水設備工事 一式、排水通気設備工事 一式、衛生器具設備工事 一式、換気設備工事 一式 ほか				

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式		23,881,140	(直接工事費+廃材処分費) 23,856,780 + 24,360
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式		818,287	率対象分 23,856,780
	純工事費					24,699,427	
C	現場管理費	現場管理費率	1	式		4,219,436	率対象分 24,675,067
	工事原価					28,918,863	
D	一般管理費		1	式		3,961,137	
	工事価格					32,880,000	
	消費税及び地方消費税		1	式		3,288,000	10.00%
	工事費計					36,168,000	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
a	校舎機械設備工事		1	式		22,135,080	
b	屋内運動場機械設備工事		1	式		1,746,060	
	A 計					23,881,140	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	校舎機械設備工事						
1	(校舎)屋内給水設備工事		1	式		2,830,600	
2	(校舎)屋外排水設備工事		1	式		781,360	
3	(校舎)屋内排水通気設備工事		1	式		2,548,990	
4	(校舎)衛生器具設備工事		1	式		4,323,450	
5	(校舎)給湯設備工事		1	式		317,500	
6	(校舎)ガス設備工事		1	式		317,760	
7	(校舎)消火設備工事		1	式		358,740	
8	(校舎)空調設備工事		1	式		8,675,170	
9	(校舎)換気設備工事		1	式		630,050	
10	(校舎)撤去費		1	式		1,259,560	
11	(校舎)発生材運搬		1	式		67,600	
12	(校舎棟)発生材処分		1	式		24,300	
	a 計					22,135,080	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 1	(校舎) 屋内給水設備工事						
	PW-1自動給水加圧ポンプユニット	交互運転 推定末端圧一定インパル制御 (SUS製) 32φX100L/minX22mX0.75kW 付属品共	1	組		909,000	複合単価表No.1
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管：HIVP	20A:便所・機械室	35.0	m	2,940	102,900	単価表No.1
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管：HIVP	25A:便所・機械室	22.0	m	3,620	79,640	単価表No.1
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管：HIVP	30A:便所・機械室	2.0	m	3,930	7,860	単価表No.1
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管：HIVP	40A:便所・機械室	11.0	m	5,090	55,990	単価表No.1
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管：HIVP	50A:便所・機械室	49.0	m	6,590	322,910	単価表No.1
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管：HIVP	65A:便所・機械室	6.0	m	8,400	50,400	単価表No.1
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管：HIVP	50A:一般	26.0	m	5,520	143,520	単価表No.1
	水道用硬質塩化ビニル鋼管：VB	20A:便所	11.0	m	5,560	61,160	単価表No.1
	水道用硬質塩化ビニル鋼管：VB	20A:一般	22.0	m	4,680	102,960	単価表No.1
	仕切弁：JIS5Kコア内蔵型	20A	1	個		5,590	単価表No.1
	仕切弁：JIS5Kコア内蔵型	50A	2	個	19,000	38,000	単価表No.1
	仕切弁：JIS10Kコア内蔵型	32A	2	個	13,300	26,600	単価表No.1
	仕切弁：JIS10Kコア内蔵型	40A	1	個		17,300	単価表No.1
	仕切弁：JIS10Kコア内蔵型	50A	1	個		24,100	単価表No.1

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フレキシブル継手	FJ20A	1	個		5,770	単価表No.1
	フレキシブル継手	玉形32A	2	個	9,350	18,700	単価表No.2
	フレキシブル継手	玉形50A	1	個		15,000	単価表No.2
	既設配管接続費		1	式		261,000	校舎代価表No. 1～2
	はつり及び補修	コア抜き	1	式		217,000	校舎代価表No. 3
	保温工事	C69	1	式		306,000	校舎代価表No. 4
	掘り方・埋戻し	E66 黒板灯	1	式		59,200	校舎代価表No. 5
	a-1 計					2,830,600	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a 2	(校舎)屋外排水設備工事						
	GT-1 グレストラップ	FRP製パイプ導入式・埋設型 付属品共 許容流入量：100L/min、標準阻集グリス量32.2kg	1	組		420,000	複合単価表No. 2
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP (汚水小口径柵)	100A：地中 100-200 T-8蓋	36.0	m	6,090	219,240	単価表No. 2
	90L・ST	H：800以下	2	組	20,900	41,800	校舎代価表No. 6
	ST (汚水小口径柵)	H：1200以下 100-200 塩ビ製蓋	1	組		21,900	校舎代価表No. 7
	ST	H：500以下	1	組		6,840	校舎代価表No. 8
	45L	H：1200以下	3	組	8,350	25,050	校舎代価表No. 9
	既設配管接続費		1	式		5,990	校舎代価表No.10
	はつり及び補修	穴開け	1	式		8,440	校舎代価表No. 11
	掘り方・埋戻し		1	式		32,100	校舎代価表No. 12
	a-2 計					781,360	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 3	(校舎) 屋内排水通気設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管:VP	50A: 便所	8.0	m	6,150	49,200	単価表No.2
	硬質ポリ塩化ビニル管:VP	75A: 便所	9.0	m	9,430	84,870	単価表No.2
	硬質ポリ塩化ビニル管:VP	100A: 便所	11.0	m	12,400	136,400	単価表No.2
	硬質ポリ塩化ビニル管:VP	125A: 便所	6.0	m	15,300	91,800	単価表No.2
	硬質ポリ塩化ビニル管:VP	50A: 便所通気	33.0	m	6,150	202,950	単価表No.2
	硬質ポリ塩化ビニル管:VP	50A: 一般	2.0	m	5,120	10,240	単価表No.2
	耐火用硬質ポリ塩化ビニル管:VP	50A: 便所	8.0	m	6,690	53,520	単価表No.2
	耐火用硬質ポリ塩化ビニル管:VP	75A: 便所	26.0	m	10,600	275,600	単価表No.2
	耐火用硬質ポリ塩化ビニル管:VP	100A: 便所	42.0	m	14,000	588,000	単価表No.2
	耐火用硬質ポリ塩化ビニル管:VP	75A: 便所通気	11.0	m	10,600	116,600	単価表No.2
	耐火用硬質ポリ塩化ビニル管:VP	100A: 便所通気	7.0	m	14,000	98,000	単価表No.2
	掃除口:COA	50A	1	個		9,810	単価表No.2
	掃除口:COA	80A	5	個	12,800	64,000	単価表No.2
	掃除口:COA	100A	9	個	14,900	134,100	単価表No.2
	既設配管接続費		1	式		139,000	校舎代価表No.13

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	はつり及び補修	コア抜き	1	式		398,000	校舎代価表No. 14
	堀方・埋戻し		1	式		96,900	校舎代価表No. 15
	a-3 計					2,548,990	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a 4	(校舎)衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-P20S、DT-PA250CHTK 付属品共	7	組	128,000	896,000	複合単価表No.3
	洋風便器	BC-P20H、DT-PA280TK 付属品共	1	組		129,000	複合単価表No.3
	洋風便器	BC-P20SM、DT-PA250HCHTK CW-PA11FQC-NECK-UR 付属品共	1	組		243,000	複合単価表No.3
	紙巻器	CF-63HST	9	個	11,900	107,100	複合単価表No.3
	L形手すり	KF-926AER80D25J 付属品共	1	組		36,900	複合単価表No.3
	はねあげ手すり	KF-471EH70J 付属品共	1	組		91,000	複合単価表No.3
	背もたれ	KFC-271T1U2 付属品共	1	組		37,600	複合単価表No.3
	自動洗浄小便器	U-A51AP	9	組	172,000	1,548,000	複合単価表No.3
	埋込手洗器	L-A74TAC 付属品共	1	組		64,800	複合単価表No.3
	化粧鏡	KF-5010AG	1	枚		28,800	複合単価表No.3
	化粧鏡	KF-3045A	20	枚	10,700	214,000	複合単価表No.3
	レバ-式横水栓	LF-7KZ-13	37	個	8,930	330,410	複合単価表No.3
	フック	KF-21	12	個	3,870	46,440	複合単価表No.3
	既設洋風便器付属品	CF-103BB、KF-30A 付属品共	4	組	22,600	90,400	複合単価表No.4
	既設洋風便器低圧FV, 付属品	CF-7114TA、CF-103BB、KF-30A 付属品共	5	組	68,800	344,000	複合単価表No.4

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	器具取外し再取付費		1	式		116,000	複合単価表No. 16
	a-4 計					4,323,450	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 5	(校舎)給湯設備工事						
	GW-1ガス給湯器	屋外壁掛形10号 付属品共	1	組		115,000	複合単価表No.5
	水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管：HVA	20A：一般	22.0	m	4,970	109,340	単価表No.3
	フレキシブル継手	FJ20A	1	個		5,770	単価表No.3
	既設配管接続費		1	式		9,990	校舎代価表No.17
	はつり及び補修	コア抜き	1	式		10,800	校舎代価表No.18
	保温工事		1	式		55,400	校舎代価表No.19
	掘方・埋戻し		1	式		11,200	校舎代価表No.20
	a-5 計					317,500	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 6	(校舎)ガス設備工事						
	ガス用被覆鋼管	25A：便所	5.0	m	8,170	40,850	単価表No.3
	配管用炭素鋼鋼管：白	20A：便所	7.0	m	5,130	35,910	単価表No.3
	配管用炭素鋼鋼管：白	25A：便所	5.0	m	6,480	32,400	単価表No.3
	配管用炭素鋼鋼管：白	20A：一般	19.0	m	4,330	82,270	単価表No.3
	ガスソックGC	20A	1	個		5,940	単価表No.3
	単口ガスソック	ヒューズ付	6	個	4,600	27,600	単価表No.3
	ガスフレキシブル継手	20A	1	個		6,620	単価表No.3
	既設配管接続費		1	式		60,600	校舎代価表No.21
	はつり及び補修	コア抜き	1	式		8,170	校舎代価表No.22
	塗装工事		1	式		9,880	校舎代価表No.23
	堀方・埋戻し		1	式		7,520	校舎代価表No.24
	a-6 計					317,760	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 7	(校舎棟)消火設備工事						
	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管：VS	65A：便所	1.0	m		19,100	単価表No.4
	配管用炭素鋼鋼管：白	65A：便所	12.0	m	15,100	181,200	単価表No.4
	既設配管接続費		1	式		71,900	校舎代価表No.25
	はつり及び補修	コア抜き	1	式		19,000	校舎代価表No.26
	官庁手続き申請費		1	式		66,600	校舎代価表No.27
	掘方・埋戻し		1	式		940	校舎代価表No.28
	a-7 計					358,740	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a 8	(校舎)空調設備工事						
	ACP-1 空冷ヒートポンプ式エアコン	天井吊下げ形：同時ツイン 冷房能力20.0kW、暖房能力22.4kw 付属品共	1	組		1,600,000	複合単価表No.6
	ACP-2 空冷ヒートポンプ式エアコン	天井吊下げ形 冷房能力14.0kW、暖房能力16.0kw 付属品共	2	組	1,030,000	2,060,000	複合単価表No.6
	ACP-3 空冷ヒートポンプ式エアコン	天井吊下げ形 冷房能力12.5kW、暖房能力14.0kw 付属品共	1	組		1,100,000	複合単価表No.6
	ACP-3' 空冷ヒートポンプ式エアコン	天井吊下げ形 冷房能力12.5kW、暖房能力14.0kw 付属品共	1	組		1,130,000	複合単価表No.6
	ACP-4 空冷ヒートポンプ式ルームエアコン	壁掛形 冷房能力2.8kW、暖房能力3.6kw 付属品共	1	組		206,000	複合単価表No.3
	室外機基礎	市販コンクリート架台・防振ゴム・転倒防止	1	式		20,500	校舎代価表No.29
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス管保温厚20mm：9.5φ	3.0	m	3,420	10,260	単価表No.4
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス管保温厚20mm：15.9φ	121.0	m	5,140	621,940	単価表No.4
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス管保温厚20mm：25.4φ	9.0	m	8,510	76,590	単価表No.4
	冷媒用保温付被覆銅管	液管保温厚8mm：6.4φ	3.0	m	1,990	5,970	単価表No.4
	冷媒用保温付被覆銅管	液管保温厚8mm：9.5φ	130.0	m	2,680	348,400	単価表No.4
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管：VP	20A：一般	3.0	m	2,400	7,200	単価表No.4
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管：VP	25A：一般	23.0	m	2,910	66,930	単価表No.4
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管：VP	30A：一般	53.0	m	3,160	167,480	単価表No.4
	機器搬入費		1	式		15,100	校舎代価表No.30～31

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機器取外し再取付費		1	式		19,500	校舎代価表No.32
	既設配管接続費		1	式		104,000	校舎代価表No.33
	連絡配線工事		1	式		59,200	校舎代価表No.34
	はつり及び補修	コア抜き	1	式		87,100	校舎代価表No.35
	保温・塗装工事		1	式		969,000	校舎代価表No.36
	a-8 計					8,675,170	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 9	(校舎)換気設備工事						
	VF-1天井換気扇	100m ³ /h×100φ 付属品共	1	台		22,100	複合単価表No.7
	VF-2天井換気扇	110m ³ /h×100φ 付属品共	1	台		23,100	複合単価表No.7
	VF-3 [°] イ [°] 用ファン	60m ³ /h×100φ 付属品共	1	台		10,300	複合単価表No.7
	SUS製深形 [°] イ [°] フ [°] ト [°]	100φ	3	個	8,180	24,540	複合単価表No.7
	FS-1給気用有圧換気扇	1980m ³ /h X30cm 付属品共	1	台		38,300	複合単価表No.7
	SUS製 [°] エ [°] サ [°] カ [°] ハ [°] -	30cm	1	個		34,200	複合単価表No.7
	FE-2壁付換気扇	888m ³ /h X25cm 付属品共	6	台	19,700	118,200	複合単価表No.7
	SUS製 [°] エ [°] サ [°] カ [°] ハ [°] -	25cm	6	個	18,100	108,600	複合単価表No.7
	FE-3壁付換気扇	1176m ³ /h X30cm 付属品共	2	台	23,400	46,800	複合単価表No.7
	SUS製 [°] エ [°] サ [°] カ [°] ハ [°] -	30cm	2	個	20,800	41,600	複合単価表No.7
	FE-4壁付換気扇	1002m ³ /h X30cm 付属品共	2	台	26,300	52,600	複合単価表No.7
	SUS製 [°] エ [°] サ [°] カ [°] ハ [°] -	30cm	2	個	20,800	41,600	複合単価表No.7
	ス [°] パ [°] イ [°] ラ [°] ダ [°] ク [°] ト [°] :SD	100φ	3.0	m	3,490	10,470	物価単価比較表
	器具取外し再取付費		1	式		5,170	校舎代価表No.37
	はつり及び補修	コア抜き	1	式		50,000	校舎代価表No.38

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井開口及び補強		1	式		2,470	校舎代価表No.39
	a-9 計					630,050	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a 10	(校舎)撤去費						
	給水設備撤去工事		1	式		244,000	校舎代価表No.40～41
	屋外排水設備撤去工事		1	式		2,260	校舎代価表No.42
	屋内排水通気設備撤去工事		1	式		454,000	校舎代価表No.43～44
	衛生器具撤去工事		1	式		337,000	校舎代価表No.45
	給湯設備撤去工事		1	式		25,400	校舎代価表No.46
	ガス設備撤去工事		1	式		31,100	校舎代価表No.47
	消火設備撤去工事		1	式		33,500	校舎代価表No.48
	空調設備撤去工事		1	式		31,400	校舎代価表No.49
	冷媒ガス回収・破壊費		1	式		40,000	校舎代価表No.50
	換気設備撤去工事		1	式		60,900	校舎代価表No.51
	a-10 計					1,259,560	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 11	(校舎)発生材運搬						
	発生材運搬		1	式		67,600	校舎代価表No.52～53
	a-11 計					67,600	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 12	(校舎棟)発生材処分						
	発生材処分		1	式		24,300	校舎代価表No.54
	a-12 計					24,300	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	屋内運動場機械設備工事						
1	(屋内運動場)屋外給水設備工事		1	式		48,070	
2	(屋内運動場)屋内給水設備工事		1	式		46,000	
3	(屋内運動場)屋外排水設備工事		1	式		173,110	
4	(屋内運動場)屋内排水通気設備工事		1	式		172,820	
5	(屋内運動場)衛生器具設備工事		1	式		1,167,300	
6	(屋内運動場)換気設備工事		1	式		99,790	
7	(屋内運動場)撤去費		1	式		5,210	
8	(屋内運動場)発生材運搬		1	式		33,700	
9	(屋内運動場)発生材処分		1	式		60	
	b 計					1,746,060	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 1	(屋内運動場) 屋外給水設備工事						
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管：HIVP	25A：地中	1.0	m		1,770	単価表No.1
	仕切弁：JIS10Kコア内蔵型	25A	2	個	8,670	17,340	単価表No.1
	バルブボックス	B-1	2	個	9,380	18,760	単価表No.1
	既設配管接続費		1	式		8,320	屋内運動場代価表No.1
	掘り方・埋戻し		1	式		1,880	屋内運動場代価表No.2
	b-1 計					48,070	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 2	(屋内運動場) 屋内給水設備工事						
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管:HIVP	20A: 便所	5.0	m	2,530	12,650	単価表No.1
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管:HIVP	25A: 便所	1.0	m	3,120	3,120	単価表No. 1
	水道用硬質塩ビライニング鋼管:VB	20A: 便所	2.0	m	4,890	9,780	単価表No. 1
	はつり及び補修	コア抜き	1	式		9,080	屋内運動場代価表No. 3
	保温工事		1	式		2,900	屋内運動場代価表No. 4
	掘り方・埋戻し		1	式		8,470	屋内運動場代価表No. 5
	b-2 計					46,000	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 3	(屋内運動場)屋外排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管:VP	100A:地中	11.0	m	6,090	66,990	単価表No. 1
	(汚水小口径柵)	100-200 T14蓋					単価表No. 1
	90L	H:800以下	2	組	27,400	54,800	屋内運動場代価表No. 6
	90Y	H:800以下	1	組		27,800	屋内運動場代価表No. 7
	既設配管接続費		1	式		9,990	屋内運動場代価表No. 8
	取外し再取付費	かさ上げ工事含む	1	式		3,790	屋内運動場代価表No. 9
	掘り方・埋戻し		1	式		9,740	屋内運動場代価表No. 10
	b-3 計					173,110	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 4	(屋内運動場) 屋内排水通気設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	40A：便所	2.0	m	4,110	8,220	単価表No. 1
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	75A：便所	2.0	m	8,160	16,320	単価表No. 1
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	100A：便所	4.0	m	10,800	43,200	単価表No. 1
	硬質ポリ塩化ビニル管：VP	50A：便所通気	7.0	m	5,300	37,100	単価表No. 1
	掃除口：COA	80A	1	個		11,200	単価表No. 1
	通気金物：VC	50A	1	個		5,880	単価表No. 1
	はつり及び補修	コブ抜き	1	式		24,600	屋内運動場代価表No. 11
	掘り方・埋戻し		1	式		26,300	屋内運動場代価表No. 12
	b-4 計					172,820	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 5	(屋内運動場) 衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-P20SM、DT-PA250HCTK 付属品共	1	組		200,000	複合単価表No.1
	L形手すり	KF-926AER80D25J 付属品共	1	組		37,800	複合単価表No.1
	はねあげ手すり	KF-471EH70J 付属品共	1	組		90,600	複合単価表No.1
	背もたれ	KFC-271T1U2 付属品共	1	組		34,900	複合単価表No.1
	洗面器	L-275FCR、AM-311V1 付属品共	1	組		100,000	複合単価表No.1
	オストメイトパック：電気温水器付	PTOM-B210S 付属品共	1	組		505,000	複合単価表No.1
	ベビシート	AC-OK-F11 付属品共	1	組		183,000	複合単価表No.1
	化粧鏡	KF-W450H750	1	枚		16,000	複合単価表No.1
	b-5 計					1,167,300	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 6	(屋内運動場)換気設備工事						
	VF-1天井換気扇	150m ³ /h×100φ 付属品共	1	台		20,700	複合単価表No.2
	VF-2天井換気扇	260m ³ /h×150φ 付属品共	1	台		26,800	複合単価表No.2
	SUS製ヘントキャップ [°]	100φ	2	個	4,370	8,740	複合単価表No.2
	SUS製深形パイプフット [°]	150φ	1	個		8,030	複合単価表No.2
	スパイラルダクト:SD	150φ	2.0	m	3,680	7,360	物価単価比較表
	既設配管接続費		1	式		4,990	屋内運動場代価表No.13
	はつり及び補修	コア抜き	1	式		20,700	屋内運動場代価表No.14
	天井開口及び補強		1	式		2,470	屋内運動場代価表No.15
	b-6 計					99,790	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 7	(屋内運動場) 撤去費						
	給水設備撤去工事		1	式		2,660	屋内運動場代価表No. 16
	換気設備撤去工事		1	式		2,550	屋内運動場代価表No. 17
	b-7 計					5,210	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 8	(屋内運動場)発生材運搬						
	発生材運搬		1	式		33,700	屋内運動場代価表No. 18～19
	b-8 計					33,700	

依那古小学校統合改修工事（機械設備工事）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 9	(屋内運動場)発生材処分						
	発生材運搬		1	式		60	屋内運動場代価表No. 20
	b-9 計					60	