

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和3年度
工事番号	2021000337
工事名	令和3年度 防災・安全交付金事業 市道上友田新堂線舗装修繕工事

単価適用日		令和3年4月1日（設計単価表） 令和3年4月号（物価資料）
積算基準適用版		令和2年8月制定版（共通編・道路編）（令和3年4月一部改訂までを含む）
適用単価地区		伊賀
諸 経 費 情 報	諸経費工種	舗装工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-1
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。 三重県公共工事共通仕様書（R2.8）より、六価クロム試験（3,050円）を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和2年8月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入れ料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 処分単価は、AS塊（6,340円/m3）としています。	
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
01: 1 工区							
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
道路土工				掘削(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=押土無し; 障害の有無=障害無し; 施工数量=5,000m3未満	m3	140	CB210100(0001)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模); 土質区分=土砂; 費用の内訳=全ての費用	m3	1	CB210410(0002)
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=標準; 積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3); 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 8 km	m3	140	第0001号施工単価表
				安定処理(施工パッケージ) 使用機種=バックホウ; 施工箇所=路床; 混合深さ=1m以下; 固化材100m2当り使用量=固化材数量 2.25 t /100m2; 固化材種類=セメント系(一般軟弱土用)	m2	252	CB211410(0004)
舗装工		式	1				
路盤工				上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 材料=粒度調整碎石 M-30; 全体仕上り厚=全体仕上り厚 100 mm; 施工区分=1層施工; 費用の内訳=全ての費用	m2	250	第0002号施工単価表
				下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚=全仕上り厚 390 mm; 施工区分=2層施工; 材料=再生クラッシャー RC-40; 費用の内訳=全ての費用	m2	252	CB410030(0006)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単 位	数 量	摘 要
		式	1	不陸整正(施工パッケージ) 補足材料の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	m2	252	CB410010(0007)
アスファルト舗装工		式	1	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=3.0m超；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=タックコート PK-4；費用の内訳=全ての費用	m2	247	第0003号施工単価表
				基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=3.0m超；材料=再生粗粒度アスファルト混合物（20）；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	249	第0004号施工単価表
区画線工		式	1				
区画線工				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 15cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	140	第0005号施工単価表
				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 30cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	3	第0006号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=ゼブラ 幅 45cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	35	第0007号施工単価表
				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	36	第0008号施工単価表
既設舗装版撤去工		式	1				
既設舗装版撤去工		式	1	舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	74	CB430510(0010)
				舗装版破碎(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策不要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=積込有り；費用の内訳=全ての費用	m2	248	CB430310(0011)
				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)；DID区間の有無=DID区間無し；運搬距離 DID無=11.5km以下；費用の内訳=全ての費用	m3	12	CB227010(0012)
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=伊賀；種類=A s 塊	m3	12	第0009号施工単価表
道路付属工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単 位	数 量	摘 要
道路附属工		式	1	道路鋸撤去工（市場単価） 施工規模=10個未満；規格=穿孔式；作業時間 帯=通常（6～20時）；作業時間制限=時間制 限なし	個	8	第0010号施工単価表
				道路鋸設置工	個	8	第0001号単価表
交通管理工		式	1				
交通管理工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 0 人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 31 人	式	1	第0011号施工単価表
02：2 工区							
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
道路土工		式	1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=オープンカット；押土の有無 =押土無し；障害の有無=障害無し；施工数量 =5,000m3未満	m3	90	CB210100(0001)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模)；土質区分=土砂 ；費用の内訳=全ての費用	m3	0.5	CB210410(0002)
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=標準；積込機種・規格=バックホ ウ山積0.45m3(平積0.35m3)；土質=土砂(岩塊・ 玉石混り土含む)；DID区間の有無=無し；運 搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離 (km) = 8 km	m3	90	第0001号施工単価表
舗装工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
路盤工		式	1	上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 材料=粒度調整碎石 M-30; 全体仕上り厚=全体仕上り厚 150 mm; 施工区分=1層施工; 費用の内訳=全ての費用	m2	426	第0012号施工単価表
				不陸整正(施工パッケージ) 補足材料の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用	m2	426	CB410010(0007)
アスファルト舗装工		式	1	表層(車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm; 平均幅員=3.0m超; 材料=再生密粒度アスファルト混合物 (13); 施工箇所=車道・路肩; 締固め後密度 (t/m3) =締固め後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=タックコート PK-4; 費用の内訳=全ての費用	m2	420	第0003号施工単価表
				基層(車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm; 平均幅員=3.0m超; 材料=再生粗粒度アスファルト混合物 (20); 締固め後密度 (t/m3) =締固め後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用	m2	423	第0004号施工単価表
区画線工		式	1				
区画線工				区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; 規格・仕様区分=実線 幅 15cm; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 供用区分=供用区間; 排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外); 塗布厚=1.5mm (標準); 塗料区分=白; 塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18%; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	m	120	第0005号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=破線 幅 15cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	30	第0013号施工単価表
				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=黄(鉛・クロムフリー)；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	20	第0014号施工単価表
既設舗装版撤去工		式	1				
既設舗装版撤去工		式	1	舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	130	CB430510(0010)
				舗装版破碎(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策不要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=積込有り；費用の内訳=全ての費用	m2	420	CB430310(0011)
				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)；DID区間の有無=DID区間無し；運搬距離 DID無=11.5km以下；費用の内訳=全ての費用	m3	21	CB227010(0012)
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=伊賀；種類=A s 塊	m3	21	第0009号施工単価表
直接工事費計		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
間接工事費							
共通仮設費							
技術管理費	合併01	式	1	六価クロム試験	試料	1	ZX291010
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0020 道路鋳設置工		第 0001 号単価表	
		1.000 個	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
道路鋳設置 手間のみ	式	1.000	TJ0010
合 計	個	1.000	
単位当り	個	1.000	当り

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
道路土工		土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		223	m3	230.0	1.0	0	3	0	1	0.0	4.0	
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		1	m3	40.0	0.0	0	3	0	1	0.0	0.0	
		安定処理工	バックホウ 路床 1m以下		252	m2	172.0	1.5	0	3	0	1	0.0	6.0	
舗装工		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		667	m2	2,300.0	0.3	0	3	0	1	0.0	1.2	
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		672	m2	2,300.0	0.3	0	3	0	1	0.0	1.2	
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整碎石)		676	m2	940.0	0.7	0	3	0	1	0.0	2.8	
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤	252.45×2層	505	m2	940.0	0.5	0	3	0	1	0.0	2.0	
		路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		678	m2	1,510.0	0.4	0	3	0	1	0.0	1.6	
区画線工		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		257	m	1,000.0	0.3	0	3	0	1	0.0	1.2	
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm		3	m	625.0	0.0	0	3	0	1	0.0	0.0	
		区画線工	溶融式 ゼブラ 白線黄線 供用区間 45cm		35	m	450.0	0.1	0	3	0	1	0.0	0.4	
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供 用区間 15cm換算		56	m	400.0	0.1	0	3	0	1	0.0	0.4	
		区画線工	溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm		30	m	900.0	0.0	0	3	0	1	0.0	0.0	
舗装版撤去		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		208	m	230.0	0.9	0	3	0	1	0.0	3.6	
		舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 強自振動対 策不要 舗装版厚15cm以下 直接掘 削・移動		668	m2	510.0	1.3	0	3	0	1	0.0	5.2	
道路付属工		道路付属物工	道路付属物撤去 道路鋳撤去 穿孔 式		8	個	120.0	0.1	0	3	0	1	0.0	0.4	
		道路付属物工	道路鋳設置 小型鋳 穿孔式		8	個	120.0	0.1	0	3	0	1	0.0	0.4	
							計	7.6					0.0	30.4	
							計	7.6					0.0	30.4	