

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和3年度
契約番号	2021000375
工事名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線案内標識設置工事

単価適用日		令和3年4月1日（設計単価表） 令和3年4月号（物価資料）
積算基準適用版		令和2年8月制定版（共通編・道路編）（令和3年4月一部改訂までを含む）
適用単価地区		伊賀
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-2
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	補正なし
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路改良		式	1				
標識工		式	1				
大型標識工		式	1	標識基礎工	基	1	第0001号単価表
				標識柱 材料	基	1	第0002号単価表
				標識板設置工	枚	1	第0003号単価表
				道路標識柱設置工〔片持式〕(市場単価) 施工規模=1基；1基当り総重量=400kg以上； 作業時間帯=通常（6時～20時）；作業時間制限=時間制限なし	基	1	第0003号施工単価表
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模；積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)；土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（km）=4 km	m3	3	第0004号施工単価表
付帯工		式	1				
構造物撤去復旧工		式	1	歩車道境界ブロック撤去復旧 両面R	m	4	第0004号単価表
安全費		式	1				
安全費		式	1				
安全費		式	1	交通誘導警備員費 仕様書条件明示 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 0人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 17人	式	1	第0005号施工単価表
直接工事費計		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 標識基礎工		第 0001 号単価表	
		1.000 基	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
標識基礎設置工[片持式・門型式] (市場単価)	m3	3.300	第0001号施工単価表 基礎規格=4.0m3未満；作業時間帯=通常（6時～20時）；作業時間制限=時間制限なし；地下構造物等の障害物=障害物のない場合；基礎型式=門型式以外標識柱の基礎；アンカーボルト数量（kg/m3）=11.4
合 計	基	1.000	
単位当り	基	1.000	当り

SJ0020 標識柱 材料		第 0002 号単価表	
		1.000 基	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
案内標識柱材料費 オーバーハングF型	k g	584.330	T001
合 計	基	1.000	
単位当り	基	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0030 標識板設置工		第 0003 号単価表	
		1.000 枚	当り
名 称	単位	数 量	摘 要
標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市場単価)	m2	4.790	第0002号施工単価表 作業内容=新設；標識板の規格=2.0m2以上；反射シートの種類=カプセルプリズム・カプセルレンズ；施工規模加算=10m2未満；時間的制約を受ける場合の補正=時間制限なし；夜間作業の補正=通常（6時～20時）；標識板の裏面塗装(片持式、門型式に限る)=裏面塗装なし
合 計	枚	1.000	
単位当り	枚	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0021 歩車道境界ブロック撤去復旧 両面R		第 0004 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m	10.000	CB422510(0002) 作業区分=再利用設置；ブロック規格=B種(180/230×250×600)（両面R）；基礎 碎石規格=再生クラッシュラン RC-40；均し基礎コンクリート規格=不要
歩車道境界ブロック撤去（施工パッケージ）	m	10.000	CB422540(0003) 再利用区分=再利用
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

交通誘導警備員算出シート									積算参考資料添付用						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
標識工	大型標識工	道路標識設置工	標識基礎設置(片持式・門型式)		1	基	0.1	8.0		1		1	0.0	16.0	
		道路標識設置工	標識板設置(案内標識〔路線番号を除く〕)		5	m2	25.0	0.2		1		1	0.0	0.4	
		道路標識設置工	標識柱設置(片持式)400kg以上		1	基	4.0	0.3		1		1	0.0	0.6	
		路側工(据付)	歩車道境界ブロック据付 B・C種 ブロック+基礎砕石		4	m	39.0	0.1		1		1	0.0	0.2	
							計	8.6					0.0	17	

[illegible][illegible]

交通誘導警備員算出シート									積算参考資料添付用						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
標識工	大型標識工	道路標識設置工	標識基礎設置(片持式・門型式)		1	基	0.1	8.0		1		1	0.0	16.0	
		道路標識設置工	標識板設置(案内標識〔路線番号を除く〕)		5	m2	25.0	0.2		1		1	0.0	0.4	
		道路標識設置工	標識柱設置(片持式)400kg以上		1	基	4.0	0.3		1		1	0.0	0.6	
		路側工(据付)	歩車道境界ブロック据付 B・C種 ブロック+基礎砕石		4	m	39.0	0.1		1		1	0.0	0.2	
														</	