

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和3年度
工事番号	2021000429
工事名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道小田西明寺線道路美装化工事

単価適用日	令和3年5月1日（設計単価表） 令和3年5月号（建設物価・積算資料）	
積算基準適用版	令和2年8月制定版（共通編・道路編）（令和3年4月一部改訂まで含む）	
適用単価地区	伊賀	
諸経費情報	諸経費工種	舗装工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×市街地(DID補正)(1)-1
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
「積算基準(共通編)令和2年8月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入れ料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。」 処分単価は、無筋コン塊(6,340円/m ³)、AS塊(6,340円/m ³)	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路土工		式	1				
土工		式	1				
土工				掘削(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=標準	m3	250	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 費用の内訳=全ての費用	m3	110	CB210030(0002)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模); 土質区分=土砂; 費用の内訳=全ての費用	m3	90	CB210410(0003)
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模; 積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3); 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無=有り; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 8 km	m3	270	第0001号施工単価表
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
アスファルト舗装工				表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm; 平均幅員=3.0m超; 材料=アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満); 瀝青材料種類=タックコート(各種); 費用の内訳=全ての費用	m2	575	第0002号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 40 mm；平均幅員=3.0m超；材料=再生粗粒度アスファルト混合物（20）；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	575	第0003号施工単価表
				上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 材料=粒度調整砕石 M-30；全体仕上り厚=全体仕上り厚 70 mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	m2	572	第0004号施工単価表
				下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 340 mm；施工区分=2層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	572	CB410030（0008）
				安定シート・ネット（施工パッケージ） シート種類=シート	m2	572	CB223010（0009）
		式	1	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm；平均幅員=1.4m未満；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	124	第0005号施工単価表
排水施設構造物工		式	1				
排水施設構造物工		式	1				
排水施設構造物工				U型側溝 250×250	m	174	第0001号単価表
				U型側溝 250×350	m	30	第0002号単価表
				暗渠側溝（電柱迂回） 250×250	箇所	5	第0003号単価表
				集水枳(1)	箇所	1	第0004号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				集水桝(2)	箇所	1	第0005号単価表
				集水桝(3)	箇所	2	第0006号単価表
				集水桝(4)	箇所	5	第0007号単価表
				集水桝(5)	箇所	3	第0008号単価表
				VPΦ200 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=200～400mm；費用の内訳=全ての費用	m	5	CB222770(0015)
				VUΦ75 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=50～150mm；費用の内訳=全ての費用	m	1	CB222770(0016)
				VUΦ100 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=50～150mm；費用の内訳=全ての費用	m	1	CB222770(0017)
				VUΦ150 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=50～150mm；費用の内訳=全ての費用	m	1	CB222770(0018)
				VPΦ100 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=50～150mm；費用の内訳=全ての費用	m	1	CB222770(0019)
				VPΦ125 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=50～150mm；費用の内訳=全ての費用	m	0.3	CB222770(0020)
				VPΦ150 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=50～150mm；費用の内訳=全ての費用	m	6	CB222770(0021)
				U字溝180 週休補正区分=週休補正なし；U型側溝の規格=U字溝 180；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；基礎材の種類=基礎材なしまたは省略；再利用撤去区分=設置；リサイクル認定製品区分=通常製品	m	0.2	第0025号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				VUΦ75 ソケット	個	3	TJ0010
				VUΦ100 ソケット	個	2	TJ0020
				VUΦ150 ソケット	個	2	TJ0030
				VPΦ100 ソケット	個	3	TJ0040
				VPΦ125 ソケット	個	1	TJ0050
				VPΦ150 ソケット	個	11	TJ0060
		式	1	底張コンクリート 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	m3	1	第0026号施工単価表
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 15cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	12	第0027号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
			1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 30cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	31	第0028号施工単価表
			1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	37	第0029号施工単価表
付帯工		式	1				
付帯工		式	1				
付帯工		式	1				
			1	境界鋳設置工（市場単価） 施工規模=10枚以上30枚未満；材料費区分=手間+材料費（標準以外）；作業時間帯=通常（6～20時）；作業時間制限=時間制限なし	枚	24	第0030号施工単価表
			1	給水管移設	箇所	9	第0009号単価表
			1	張コンクリート 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	m3	5	第0035号施工単価表
構造物取壊工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
構造物取壊工		式	1				
構造物取壊工				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	m	270	CB430510(0022)
				舗装版破碎(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有無=無し; 騒音振動対策=騒音振動対策不要; 舗装版厚=15cm以下; 積込作業の有無=積込有り; 費用の内訳=全ての費用	m2	893	CB430310(0024)
				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=舗装版破碎; 積込工法区分=機械積込(小規模土工); DID区間の有無=DID区間有り; 運搬距離 DID有=11.0km以下; 費用の内訳=全ての費用	m3	64	CB227010(0025)
				建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	64	ZX650960
				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし; 積込工法区分=機械積込; DID区間の有無=DID区間有り; 運搬距離 DID有=11.0km以下; 費用の内訳=全ての費用	m3	32	CB227010(0026)
				建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	32	ZX650950
				しま鋼板、鉄板、グレーチング、コンクリート蓋撤去 週休補正区分=週休補正なし; 蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 蓋版の種類=蓋版材料費計上なし; 施工箇所における補正=施工箇所補正無; 再利用撤去区分=再利用撤去	枚	74	第0036号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	しま鋼板、鉄板、グレーチング、コンクリート蓋撤去 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=蓋版材料費計上なし；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=再利用撤去	枚	29	第0037号施工単価表
交通誘導員工		式	1				
交通誘導員工		式	1				
交通誘導員工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 0人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 120人	式	1	第0038号施工単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010	U型側溝 250×250			第 0001 号単価表 10.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	m	10.000	第0006号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40；再利用撤去区分=設置；基礎材数量(不要な場合入力省略)(m ³ /10m)=0.5；長さによる補正有無=長さによる補正無し；U型側溝の本数(本/10m)=5；リサイクル認定製品区分=通常製品	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	枚	20.000	第0007号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=グレーチング蓋；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置	
合 計	m	10.000		
単価当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

SJ0020	U型側溝 250×350			第 0002 号単価表 10.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	m	10.000	第0010号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40；再利用撤去区分=設置；基礎材数量(不要な場合入力省略)(m ³ /10m)=0.5；長さによる補正有無=長さによる補正無し；U型側溝の本数(本/10m)=5；リサイクル認定製品区分=通常製品	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	枚	20.000	第0007号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=グレーチング蓋；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置	
合 計	m	10.000		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

SJ0030 暗渠側溝（電柱迂回） 250×250		第 0003 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
管（函）渠型側溝（施工パッケージ）	m	2.500	CB222790(0011) 作業区分=据付；内径又は内空幅(mm)=200mm以上300mm以下；基礎碎石の有無=基礎碎石有り；費用の内訳=全ての費用
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	枚	2.500	第0011号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=コンクリート蓋；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0040 集水枿(1)		第 0004 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
プレキャスト集水枿(施工パッケージ)	基	1.000	第0013号施工単価表 作業区分=据付；製品質量(kg/基)=80kgを超え200kg以下；基礎碎石の有無=基礎碎石有り；費用の内訳=全ての費用
インバートコンクリート	m3	0.060	第0014号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
枿ベース	枚	1.000	第0015号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=コンクリート蓋；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0050 集水枿(2)		第 0005 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
プレキャスト集水枿(施工パッケージ)	基	1.000	第0018号施工単価表 作業区分=据付; 製品質量(kg/基)=200kgを超え400kg以下; 基礎碎石の有無=基礎碎石有り; 費用の内訳=全ての費用
インバートコンクリート	m3	0.020	第0014号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=18-8-25(20); セメント種別=高炉; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割増=小型車割増有り; 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用
枿ベース	枚	1.000	第0019号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし; 蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 蓋版の種類=コンクリート蓋; 施工箇所における補正=施工箇所補正無; 再利用撤去区分=設置
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0060 集水枿(3)		第 0006 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
プレキャスト集水枿(施工パッケージ)	基	1.000	第0022号施工単価表 作業区分=据付；製品質量(kg/基)=200kgを超え400kg以下；基礎碎石の有無=基礎碎石有り；費用の内訳=全ての費用
インバートコンクリート	m3	0.020	第0014号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
枿ベース	枚	1.000	第0019号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=コンクリート蓋；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0070 集水枿(4)		第 0007 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
プレキャスト集水枿(施工パッケージ)	基	1.000	第0023号施工単価表 作業区分=据付；製品質量(kg/基)=200kgを超え400kg以下；基礎碎石の有無=基礎碎石有り；費用の内訳=全ての費用
インバートコンクリート	m3	0.020	第0014号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
枿ベース	枚	1.000	第0019号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=コンクリート蓋；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0080 集水枿(5)		第 0008 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
プレキャスト集水枿(施工パッケージ)	基	1.000	第0024号施工単価表 作業区分=据付；製品質量(kg/基)=200kgを超え400kg以下；基礎碎石の有無=基礎碎石有り；費用の内訳=全ての費用
インバートコンクリート	m3	0.020	第0014号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
枿ベース	枚	1.000	第0019号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；蓋版の種類=コンクリート蓋；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0090 給水管移設		第 0009 号単価表	
		1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
HI硬質塩化ビニル管Φ20(1m当り)	m	1.500	TJ0070
VPソケット(HI)Φ20	個	1.000	TJ0080
VPエルボ(HI)Φ20	個	2.000	TJ0090
VP用MCユニオン(ミニ)Φ20	個	1.000	TJ0100
硬質塩化ビニル管据付工	m	1.500	第0031号施工単価表 呼び径=径20mm; 据付・撤去区分=硬質塩化ビニル管据付工
硬質塩化ビニル管 TS継手工	口	6.000	第0032号施工単価表 呼び径=径20mm
硬質塩化ビニル管切断工	口	4.000	第0033号施工単価表 呼び径=径20mm; 切断・撤去区分=硬質塩化ビニル管切断工
舗装版切断(施工パッケージ)	m	4.200	CB430510(0022) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用

積算資料（単価表）

SJ0090 給水管移設		第 0009 号単価表	
		1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
機械掘削	m3	0.700	第0034号施工単価表 バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) ; 土質 区分=砂・砂質土; 機種=排出ガス対策型
埋戻し(施工ハッケージ)	m3	0.700	CB210410(0023) 施工方法=現場制約あり; 土質区分=土砂; 締固めの有無=締固め有り
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
TJ0010	VUΦ75 ソケット	89.00	個		
TJ0020	VUΦ100 ソケット	170.00	個		
TJ0030	VUΦ150 ソケット	579.00	個		
TJ0040	VPΦ100 ソケット	638.00	個		
TJ0050	VPΦ125 ソケット	986.00	個		
TJ0060	VPΦ150 ソケット	1,450.00	個		
TJ0070	HI硬質塩化ビニル管Φ20(1m当り)	139.00	m		

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単 位	算 出 式	算 出 根 拠
TJ0080	VPソケット(HI)Φ20	36.00	個		
TJ0090	VPエルボ(HI)Φ20	51.00	個		
TJ0100	VP用MCユニオン(ミニ)Φ20	967.00	個		
ZX062460 - 00062	鉄筋コンクリートU型排水溝 180	830.00	個		
CB410260(0005) 施工パッケージ の条件	アスファルト混合物 脱色舗装用密粒度アスコン 天然砂利使用	80,500.00	t		
CB410260(0005) 施工パッケージ の条件	瀝青材 脱色乳剤	450.00	L		
CB223010(0009) 施工パッケージ の条件	安定シート・ネット 長繊維ポリエステル系 不織布 3.0mm	460.00	m ²		

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
CB222790(0011) 施工パッケージ の条件	管(函)渠型側溝	16,640.00	m		
CB222770(0015) 施工パッケージ の条件	VPΦ200	2,550.00	m		
CB222770(0016) 施工パッケージ の条件	VUΦ75	292.00	m		
CB222770(0017) 施工パッケージ の条件	VUΦ100	312.00	m		
CB222770(0018) 施工パッケージ の条件	VUΦ150	947.00	m		
CB222770(0019) 施工パッケージ の条件	VPΦ100	885.00	m		
CB222770(0020) 施工パッケージ の条件	VPΦ125	1,137.00	m		

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
CB222770(0020) 施工パッケージ の条件	VPΦ150	1,710.00	m		
第0006号 施工単価表 の条件	U型側溝の単価	8,120.00	本		
第0007号 施工単価表 の条件	グレーチング蓋単価	12,100.00	枚		
第0010号 施工単価表 の条件	U型側溝の単価	13,520.00	本		
第0011号 施工単価表 の条件	グレーチング蓋単価	12,100.00	枚		
第0013号 施工単価表 の条件	集水柵単価	52,080.00	基		
第0015号 施工単価表 の条件	蓋版の単価	3,760.00	枚		

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単 位	算 出 式	算 出 根 拠
第0018号 施工単価表 の条件	集水桝単価	62,160.00	基		
第0019号 施工単価表 の条件	蓋版の単価	5,340.00	枚		
第0022号 施工単価表 の条件	集水桝単価	63,740.00	基		
第0023号 施工単価表 の条件	集水桝単価	68,150.00	基		
第0024号 施工単価表 の条件	集水桝単価	69,720.00	基		