

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和3年度
工事番号	2021000822
工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業 市道白地松ヶ谷線道路改良工事

単価適用日	令和3年7月1日（設計単価表） 令和3年7月号（建設物価・積算資料）	
積算基準適用版	令和2年8月制定版（共通編・道路編）（令和3年4月一部改訂まで含む）	
適用単価地区	伊賀	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-2
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
土工		式	1				
土工		式	1				
土工			1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=標準	m3	110	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 費用の内訳=全ての費用	m3	10	CB210030(0002)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模); 土質区分=土砂; 費用の内訳=全ての費用	m3	10	CB210410(0003)
				路床盛土(施工パッケージ) 施工幅員=4.0m以上; 施工数量=10,000m3未満; 障害の有無=無し	m3	140	CB210520(0004)
法面工		式	1				
法面工		式	1				
法面工			1	法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=法面締固め有り; 現場制約の有無=無し; 土質=粘性土、砂及び砂質土、粘性土; 費用の内訳=全ての費用	m2	10	CB220010(0005)
				人工張芝(施工パッケージ) 芝の種類=ワラ付き	m2	10	CB220910(0006)
排水構造物工		式	1				
排水構造物工		式	1				
排水構造物工				U型側溝 3種 300A	m	46	第0001号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
			1	集水桝 PU桝 250×250A	箇所	1	第0002号単価表
			1	集水桝 PU桝 500×500F	箇所	1	第0003号単価表
			3	ボックスカルバート 600×600	m	3	第0004号単価表
			1	既設U字溝撤去・設置工 U-600	m	1	第0005号単価表
			1	既設横断側溝設置・撤去工 G-250	m	1	第0006号単価表
		式	1	暗渠工 Φ250	m	2	第0007号単価表
舗装工		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工			1	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=3.0m超；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=プライムコートPK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	239	第0012号施工単価表
			1	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 材料=粒度調整砕石 M-30；全体仕上り厚=全体仕上り厚 100 mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	m2	240	第0013号施工単価表
			1	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 200 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュ RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	42	CB410030(0017)
構造物撤去工		式	1				
構造物撤去工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
構造物取壊工			1	構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=鉄筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策しない	m3	1	第0014号施工単価表
				構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=無筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策しない	m3	1	第0015号施工単価表
				殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業=コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし；積込工法区分=機械積込；DID区間の有無=DID区間無し；運搬距離 DID無=11.5km以下；費用の内訳=全ての費用	m3	1	CB227010(0018)
				建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	m3	1	ZX650940
				建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1	ZX650950
					m3	1	
付帯工		式	1				
付帯工		式	1				
付帯工		式	1				
付帯工			1	乗入工	式	1	第0008号単価表
				沈砂池	式	1	第0009号単価表
仮設工		式	1				
仮設工		式	1				
水替工				土のう工（側面並べ） 撤去の有無=撤去含む；種別=ビニル袋	m2	0.17	第0018号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	締切排水工 水替日数(日)=水替日数 2 日；撤去・設置(バックホウ運転)=バックホウ；設置・撤去箇所数(回)=1；排水方法=作業時排水；排水量=排水量 0～40 (m ³ /h) 未満；排ガス条件=排出ガス対策型	式	1	第0019号施工単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0020 U型側溝 3種 300A		第 0001 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
U型側溝設置工 I (標準単価)	m	10.000	第0001号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし； U型側溝の規格= J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当)； 時間的制約・作業時間帯=無・昼間； 施工箇所における補正=施工箇所補正無； 基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40； 基礎材数量(不要な場合入力省略)(m ³ /10m)=0.56； サイクル認定製品区分=通常製品
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0030 集水桝 PU桝 250×250A		第 0002 号単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	摘 要	
基礎碎石(施工パッケージ)	m2	0.310	CB221110(0007) 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下; 碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0; 小型車割増=小型車割増有り; 費用の内訳=全ての費用	
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.030	第0002号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=18-8-40; セメント種別=高炉; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割増=小型車割増有り; 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用	
型枠(施工パッケージ)	m2	0.220	第0003号施工単価表 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基	1.000	第0004号施工単価表 作業区分=据付; 製品質量(kg/基)=80kgを超え200kg以下; 基礎碎石の有無=基礎碎石有り; 費用の内訳=全ての費用	
インバートコンクリート	m3	0.010	第0005号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=18-8-40; セメント種別=高炉; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割増=小型車割増有り; 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用	
合 計	箇所	1.000		
単位当り	箇所	1.000	当り	

積算資料（単価表）

SJ0040 集水桝 PU桝 500×500F		第 0003 号単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	摘 要	
基礎碎石(施工パッケージ)	m2	0.720	CB221110(0007) 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下; 碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0; 小型車割増=小型車割増有り; 費用の内訳=全ての費用	
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.070	第0002号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=18-8-40; セメント種別=高炉; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割増=小型車割増有り; 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用	
型枠(施工パッケージ)	m2	0.340	第0003号施工単価表 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基	1.000	第0006号施工単価表 作業区分=据付; 製品質量(kg/基)=600kgを超え800kg以下; 基礎碎石の有無=基礎碎石有り; 費用の内訳=全ての費用	
インバートコンクリート	m3	0.060	第0005号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=18-8-40; セメント種別=高炉; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割増=小型車割増有り; 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用	
合 計	箇所	1.000		
単位当り	箇所	1.000	当り	

積算資料（単価表）

SJ0050 ボックスカルバート 600×600		第 0004 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
基礎コンクリート	m3	0.950	第0007号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
型枠(施工パッケージ)	m2	2.000	第0003号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
管（函）渠型側溝(施工パッケージ)	m	10.000	CB222790(0013) 作業区分=据付；内径又は内空幅(mm)=400mmを超え600mm以下；基礎碎石の有無=基礎碎石無し；費用の内訳=全ての費用
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0110	既設U字溝撤去・設置工 U-600			第 0005 号単価表 10.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
既設U字溝設置・撤去工	m	10.000	第0008号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=L=600 60を超え300kg/個以下；時間 的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；基礎 材の種類=基礎材なしまたは省略；再利用撤去区分=再利用撤去	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	m	10.000	第0009号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=L=600 60を超え300kg/個以下；時間 的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；基礎 材の種類=クラッシャーラン RC-40；再利用撤去区分=設置；基礎材数量（ 不要な場合入力省略）(m ³ /10m)=0.68；U型側溝の本数（本/10m）=16.6；リサイ クル認定製品区分=通常製品	
合 計	m	10.000		
単価当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

SJ0120 既設横断側溝設置・撤去工 G-250		第 0006 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	m	10.000	第0010号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；基礎材の種類=基礎材なしまたは省略；再利用撤去区分=再利用撤去；長さによる補正有無=L=1mを使用する
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	m	10.000	第0011号施工単価表 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；基礎材の種類=基礎材なしまたは省略；再利用撤去区分=設置；長さによる補正有無=L=1mを使用する；U型側溝の本数（本/10m）=10；リサイクル認定製品区分=通常製品
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.560	第0002号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
型枠(施工パッケージ)	m2	2.000	第0003号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0060 暗渠工 Φ250		第 0007 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)	m	10.000	CB222770(0014) 作業区分=据付; 管種別=直管; 呼び径=200~400mm; 費用の内訳=全ての費用
コンクリート(施工パッケージ)	m3	1.530	第0002号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=18-8-40; セメント種別=高炉; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割増=小型車割増有り; 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用
型枠(施工パッケージ)	m2	9.000	第0003号施工単価表 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0090 乗入工		第 0008 号単価表	
		1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)	m3	30.000	CB210520(0019) 施工幅員=2.5m未満
法面整形(施工パッケージ)	m2	40.000	CB220010(0005) 整形箇所=盛土部；法面締固めの有無=法面締固め有り；現場制約の有無=無し； 土質=粘性土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内訳=全ての費用
人工張芝(施工パッケージ)	m2	40.000	CB220910(0006) 芝の種類=ワラ付き
合 計	式	1.000	
単位当り	式	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0100 沈砂池		第 0009 号単価表	
		1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
栗石敷詰（購入）	m3	11.900	第0016号施工単価表 投入厚さ区分=投入厚さ 0.8m未満；バックホウの機種区分=排出ガス対策型
栗石敷詰（流用）	m3	3.600	第0017号施工単価表 バックホウ規格=クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)；機種=排出ガス対策型
暗渠排水管(施工パッケージ)	m	1.200	CB222770(0014) 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径=200～400mm；費用の内訳=全ての費用
吸出し防止材（全面）設置(施工パッケージ)	m2	21.000	CB226140(0021) 吸出防止材規格=各種
合 計	式	1.000	
単位当り	式	1.000	当り