

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和3年度
工事番号	2021000835
工事名	令和3年度 臨時地方道整備事業 市道荒木木興線他1線舗装修繕工事

単価適用日		令和3年7月1日（設計単価表） 令和3年7月号（物価資料）
積算基準適用版		令和2年8月制定版（共通編・道路編）（令和3年4月一部改訂までを含む）
適用単価地区		伊賀
諸経費情報	諸経費工種	舗装工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-1
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。 運搬費として、合計272,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和2年8月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入れ料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 処分単価は、As塊（6,340円/m3）としています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

交通誘導警備員算出シート									積算参考資料添付用						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
長楽山寺跡 荒木線	舗装工	切削オーバーレイ工	一層 7cm以下	改質Ⅱ型	661	m2	910.0	0.7	0	2	0	1	0.0	2.1	
	撤去工	舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		96	m	230.0	0.4	0	2	0	1	0.0	1.2	
	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm	停止線	3	m	625.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.0	
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供 用区間 15cm換算	「止まれ」	13	m	400.0	0.0	0	2	0	1	0.0	0.0	
荒木木興線	舗装工	切削オーバーレイ工	一層 7cm以下	改質Ⅱ型	157	m2	910.0	0.2	0	3	0	1	0.0	0.8	
	撤去工	舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		37	m	230.0	0.2	0	3	0	1	0.0	0.8	
	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm	センターライン	22	m	1,000.0	0.0	0	3	0	1	0.0	0.0	
							計	1.5					0.0	4.9	