

上野西部浄水場急速ろ過機用空気圧縮機取替他工事

数量表

品名	仕様・規格	単位	数量	備考
【上野西部浄水場】				
◇急速ろ過機用空気圧縮機取替				
・機器費				
コンプレッサー ドライヤー搭載型	0.75kw	台	1	
・工費				
コンプレッサー搬入、据付、配管工		式	1	
コンプレッサー試運転工		式	1	
◇深井戸用水中ポンプ				
・機器費				
水中ポンプ（深井戸用）	80A 7.5kw ケーブル50m	台	1	
【桜ヶ丘中継ポンプ場】				
◇1号ポンプ取替				
・機器費				
水中ポンプ	65A 15kw 吐出量0.3m ³ /min以上 揚程125m	台	1	
・材料費				
急閉式チェッキ弁	100A 面間L217	台	2	
フランジ	SUS 10KF 100A 溶接	枚	1	
フランジ	SUS 10KF 65A 溶接	枚	1	
レジューサ	SUS 100A-65A	個	1	
短管	SUS 100A L=1500	本	1	
フランジ継手材	100A	組	6	
フランジ継手材	65A	組	1	
・工費				
溶接工		式	1	
水中ポンプ取替配管工		式	1	
急閉式チェッキ弁取替配管工		式	1	
動力線接続工		式	1	
水中ポンプ試運転工		式	1	
トラッククレーン		日	1	
【三田中継ポンプ場】				
◇高倉向電動機取替				
・工費				
電動機整備工 コイル巻替え、ベアリング取替え	45kw 防滴型	台	2	・上之庄中継P場（予備機）→整備工場 →三田中継P場→取替
電動機取替、芯出し、動力線接続工		台	2	・三田中継P場（整備済予備機）→取替
電動機撤去、工場搬入工		式	1	既設電動機
トラッククレーン		日	1	1台は整備して予備 1台は未整備のまま予備