

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和3年度
契約番号	2021000994
工事名	上野西部浄水場急速ろ過機用空気圧縮機取替他工事

単価適用日	令和3年8月1日	
積算基準適用版	令和2年改訂版（水道実務必携） ※諸経費は令和3年改訂版基準を採用	
適用単価地区	伊賀	
諸経費情報	諸経費工種	構造物工事(浄水場等)
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
01:上野西部浄水場							
急速ろ過機用空気圧縮機取替		式	1				
急速ろ過機用空気圧縮機取替		式	1				
機器費		式	1	コンプレッサー ドライヤー搭載型 0.75kw	台	1	TJ0010
工費		式	1	コンプレッサー搬入、据付、配管工	式	1	TJ0020
				コンプレッサー試運転工	式	1	TJ0030
深井戸用水中ポンプ		式	1				
深井戸用水中ポンプ		式	1				
機器費		式	1	水中ポンプ（深井戸用） 80A 7.5kw ケーブル50m	台	1	TJ0040
02:桜ヶ丘中継ポンプ場							
1号ポンプ取替		式	1				
1号ポンプ取替		式	1				
機器費		式	1	水中ポンプ 65A 15kw	台	1	TJ0050
材料費				急閉式チェッキ弁 100A 面間L217	台	2	TJ0060
				フランジ SUS 10KF 100A 溶接	枚	1	TJ0070
				フランジ SUS 10KF 65A 溶接	枚	1	TJ0080
				レギュレーサ SUS 100A-65A	個	1	TJ0090

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	単管 SUS 100A L=1500 20S	本	1	TJ0100
				フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K φ100, SUS, M16, (8本/組)	組	6	ZS514104
				フランジ接合材 フランジパッキン φ100, RF形ガスケット	枚	6	ZS522504
				フランジ継手材 φ65SUS ボルト・ナット RFガスケット	組	1	TJ0190
工費		式	1	溶接工	式	1	TJ0110
				水中ポンプ取替配管工	式	1	TJ0120
				急閉式チェッキ弁取替配管工	式	1	TJ0130
				動力線接続工	式	1	TJ0140
				水中ポンプ試運転工	式	1	TJ0150
				トラッククレーン賃料 トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日	1	ZX703010
	03:三田中継ポンプ場						
高倉向電動機取替		式	1				
高倉向電動機取替		式	1				
工費		式	1	電動機整備工 コイル巻き替え、ベアリング取替 45kw 防滴型	台	2	TJ0160
				電動機取替え、芯出し、動力線接続工	台	2	TJ0170
				電動機撤去、工場搬入工	式	1	TJ0180
				トラッククレーン賃料 トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日	1	ZX703010

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				