

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和3年度
契約番号	2021001021
工事名	令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 服部地内用水路改修工事

単価適用日	令和3年8月1日	
積算基準適用版	令和3年度4月制定版 土地改良工事積算基準	
適用単価地区	伊賀	
諸経費情報	諸経費工種	水路工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「積算資料(本工事費内訳表)」等による。 運搬費として、合計654,840円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
水路工		式	1				
土工		式	1				
土工		式	1	床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 費用の内訳=全ての費用	m3	106	CB210030(0001)
				埋戻	m3	103	第0001号単価表
				山土 盛土用(現場渡し)	m3	12	ZX030420
水路工		式	1				
水路工		式	1	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; 規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 施工箇所における補正=施工箇所補正無; 基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40; 再利用撤去区分=設置; 基礎材数量(不要な場合入力省略)(m3/10m)=0.64; 長さによる補正有無=長さによる補正無し; U型側溝の本数(本/10m)=5; リサイクル認定製品区分=通常製品	m	197.7	第0002号施工単価表
水路付帯工		式	1				
水路付帯工				接続柵工	式	1	第0002号単価表
				合流柵工	式	1	第0003号単価表
				取付工	箇所	2	第0004号単価表
				コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) (施工パッケージ) 削孔深さ=30mm以上200mm未満	孔	5	CB224410(0008)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単 位	数 量	摘 要
		式	1	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径区分（薄肉管VU）=呼び径 φ150mm； 形状区分=直管（両差し口）	m	1.8	第0007号施工単価表
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工				構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=鉄 筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約 ・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対 策=低騒音・低振動対策しない	m3	9.3	第0008号施工単価表
				殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業=コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこ わし；積込工法区分=機械積込；DID区間の有 無=無し；運搬距離明細出力区分=明示する； 運搬距離（km）=12.1 km	m3	9.3	第0009号施工単価表
		式	1	建設廃棄物受入れ料金 地区条件=伊賀；種類=鉄筋C o n塊	m3	9.3	第0010号施工単価表
仮設工		式	1				
仮設工				敷鉄板設置・撤去工 材料区分=敷鉄板（リース）；施工区分=敷設 ～賃料～撤去；供用日数=供用日数= 30 日； 使用回数=使用回数= 1 回	m2	372	第0011号施工単価表
		式	1	砂利舗装工（機械） 材料区分=クラッシャーラン C-40；敷均し厚さ（cm） =敷均し厚= 10 cm；敷均し区分=小型バック ホウ敷均し；バックホ機種=排出ガス対策型（1次 、無・低騒音）；作業区分=基盤面不陸整正無 し；舗装面仕上げ=舗装面仕上げ無し	m2	215	第0012号施工単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
運搬費		式	1	輸送費（仮設材） 貨物の長さ区分=12m以内；仮設材種類=仮設材（敷鉄板）；運搬距離（片道）=運搬距離= 4.9 km；輸送費の計上方法=往復運搬；仮設材の合計質量=仮設合計質量 64.2 t；冬期割増率=冬期割増率 0 %；深夜早朝割増率=深夜早朝割増率 0 %；仮設材等の作業区分=基地積込, 基地取卸し	式	1	第0013号施工単価表
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 埋戻		第 0001 号単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ）	m3	10.000	CB210020(0002) 土質=土砂；作業内容=小規模(標準)
人土工（盛土・埋戻）	m3	10.000	第0001号施工単価表 施工区分=埋戻：人力まき出し；土質=砂質土；作業区分=タンパ締固め（区分I）
合 計	m3	10.000	
単位当り	m3	1.000	当り



積算資料（単価表）

SJ0020 接続柵工		第 0002 号単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.500	第0003号施工単価表 構造物種別=小型構造物；打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設；生コンクリート規格区分=18-8-25；セメント種別=高炉セメント；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生
型枠(施工パッケージ)	m2	5.200	第0004号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.100	第0005号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設；生コンクリート規格区分=18-8-40；セメント種別=高炉セメント；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=養生無し
型枠(施工パッケージ)	m2	0.500	第0006号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート
合 計	式	1.000	
単位当り	式	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0030 合流柵工		第 0003 号単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.400	第0003号施工単価表 構造物種別=小型構造物；打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設；生コンクリート規格区分=18-8-25；セメント種別=高炉セメント；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生
型枠(施工パッケージ)	m2	4.700	第0004号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.100	第0005号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設；生コンクリート規格区分=18-8-40；セメント種別=高炉セメント；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=養生無し
型枠(施工パッケージ)	m2	0.500	第0006号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート
合 計	式	1.000	
単位当り	式	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0040 取付工		第 0004 号単価表 10.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	4.300	第0003号施工単価表 構造物種別=小型構造物；打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設；生コンクリート規格区分=18-8-25；セメント種別=高炉セメント；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生
型枠(施工パッケージ)	m2	44.800	第0004号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物
基礎碎石(施工パッケージ)	m2	16.500	CB221110(0007) 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；碎石の種類=再生クラッシュ 40～0；小型車割増=小型車割増有り；費用の内訳=全ての費用
合 計	箇所	10.000	
単位当り	箇所	1.000	当り