

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和3年度
契約番号	2021001148
工事名	令和3年度 道路メンテナンス事業 市道佐那具外山線外山橋橋梁修繕工事

単価適用日	令和3年9月1日（設計単価表） 令和3年9月号（物価資料）	
積算基準適用版	令和2年8月制定版（共通編・道路編）（令和3年4月一部改訂までを含む）	
適用単価地区	伊賀	
諸経費情報	諸経費工種	橋梁保全工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
橋梁修繕		式	1				
橋梁修繕工		式	1				
断面修復工			1	断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無=鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理有り； 1 構造物当り修復延べ体 積区分=0.1m3以上； 1 構造物当り修復延べ体 積(m3)=修復延べ体積 0.613 m3/構造物； 1 構造物当り断面修復材設計量(m3)=断面修復 材設計量 0.613 m3/構造物	構造物	1	第0001号施工単価表
				人力積込(施工パッケージ) 土質等区分=コンクリート塊	m3	0.6	CB210830(0001)
				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこ わし； 積込工法区分=人力積込； DID区間の有 無=DID区間無し； 運搬距離 DID無=16.0km以 下； 費用の内訳=全ての費用	m3	0.6	CB227010(0002)
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=伊賀； 種類=無筋C o n 塊	m3	0.6	第0002号施工単価表
炭素繊維シート補強工			1	下地処理工	m2	19	第0001号単価表
				プライマー工	m2	19	第0002号単価表
				不陸修正工	m2	19	第0003号単価表
				炭素繊維シート接着工	m2	26	第0004号単価表
				仕上げ塗装工	m2	19	第0005号単価表
仮設工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
足場工		式	1	足場工 種別区分=単管足場；安全ネット=安全ネット を計上する；クレーン機種=排出ガス対策型	掛m2	314	第0003号施工単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 下地処理工		第 0001 号単価表	
		100.000 m2	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1.900	RX010480 [1]
特殊作業員	人	7.700	RX010020 [1]
諸雑費 Σ [1] * 2.00%以内	式	1.000	X98M203
合 計	m2	100.000	
単位当り	m2	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0020 プライマー工		第 0002 号単価表	
		100.000 m2	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1.000	RX010480 [1]
特殊作業員	人	4.200	RX010020 [1]
プライマー エポキシ樹脂系	kg	29.000	TJ0020
諸雑費 Σ [1] * 2.00%以内	式	1.000	X98M203
合 計	m2	100.000	
単位当り	m2	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0030 不陸修正工		第 0003 号単価表	
		100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	2.000	RX010480 [1]
特殊作業員	人	6.000	RX010020 [1]
普通作業員	人	4.000	RX010040 [1]
不陸修正材 エポキシ樹脂パテ	kg	146.000	TJ0030
諸雑費 Σ [1] * 1.00%以内	式	1.000	X98M203
合 計	m2	100.000	
単位当り	m2	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0040 炭素繊維シート接着工		第 0004 号単価表	
		100.000 m2	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	2.800	RX010480 [1]
特殊作業員	人	8.300	RX010020 [1]
普通作業員	人	5.500	RX010040 [1]
炭素繊維シート 2方向, 繊維目付200g/m ²	m2	107.000	TJ0010
含浸接着剤 エポキシ樹脂系	kg	67.000	TJ0040
諸雑費 Σ[1] * 1.00%以内	式	1.000	X98M203
合 計	m2	100.000	
単位当り	m2	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0050 仕上げ塗装工		第 0005 号単価表	
		100.000 m2	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	1.100	RX010480 [1]
特殊作業員	人	3.400	RX010020 [1]
普通作業員	人	2.300	RX010040 [1]
仕上げ材(中塗り) エポキシ樹脂系	kg	20.000	TJ0050
仕上げ材(上塗り) アクリルウレタン樹脂系	kg	16.000	TJ0060
諸雑費 Σ[1] * 1.00%以内	式	1.000	X98M203
合 計	m2	100.000	
単位当り	m2	1.000	当り