

阿保浄水場原水及びろ過ポンプ取替工事 数量表

品名	仕様・規格	単位	数量	備考
【取水井（第2沈殿池向）】				
・機器費				
水中ポンプ	150A 2m ³ /min×9m×7.5kw	台	1	
・材料費				
フランジ接合材	150A ホルト・ナット SUS 10k RF	組	5	
・工費				
ポンプ取替配管工	取水ポンプ 3人工	式	1	
ラフテレーンクレーン	16t	日	1	
保温カバー補修	材工共	箇所	1	
【第1沈殿池】				
・機器費				
水中ポンプ	100A 1m ³ /min×10m×3.7kw	台	1	
・材料費				
フランジ接合材	100A ホルト・ナット SUS 10k RF	組	3	
・工費				
ポンプ取替配管工	ろ過ポンプ 2人工	式	1	
トラッククレーン	4.9t	日	1	
保温カバー補修	材工共	箇所	1	
【第2沈殿池】				
・機器費				
水中ポンプ	150A 2m ³ /min×15m×11kw	台	1	
・材料費				
台板	150A 曲管付き	台	1	
繰出管	150A L=2500 SUS製	本	1	
フランジ接合材	150A ホルト・ナット SUS 10k RF	組	3	
・工費				
ポンプ取替配管工	ろ過ポンプ 3人工	式	1	
トラッククレーン	4.9t	日	1	
保温カバー補修	材工共	箇所	1	