

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和3年度
契約番号	2021001110
工事名	阿保浄水場原水及びろ過ポンプ取替工事

単価適用日	令和3年9月1日	
積算基準適用版	令和2年改訂版（水道実務必携） ※諸経費は令和3年改訂版基準を採用	
適用単価地区	伊賀	
諸経費情報	諸経費工種	構造物工事(浄水場等)
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	補正なし
	経費調整区分	経費調整（率指定）

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

諸経費の計算について

第1号、第4号、第7号明細表 機器費(合計2,067,000円)については、現場管理費、一般管理費のみ対象としています。

(共通仮設費計上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
01:取水井（第2沈殿池向）							
取水ポンプ取替		式	1				
取水ポンプ取替		式	1				
機器費		式	1	水中ポンプ 150A 2m ³ /min×9m×7.5kw 取水井（第2沈 殿池向）	台	1	TJ0010
材料費		式	1	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K φ150, SUS, M20, (8本/組)	組	5	ZS514105
				フランジ接合材 フランジパッキン φ150, RF形カスケツト	枚	5	ZS522505
工費		式	1	ポンプ取替配管工 取水ポンプ 3人工 取水井（第2沈殿池向）	式	1	TJ0060
				ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	日	1	ZX703430
				保温カバー補修 材工共	箇所	1	TJ0090
02:第1沈殿池							
第1沈殿池ろ過ポンプ取替		式	1				
第1沈殿池ろ過ポンプ取替		式	1				
機器費		式	1	水中ポンプ 100A 1m ³ /min×10m×3.7kw 第1沈殿池	台	1	TJ0020
材料費		式	1	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K φ100, SUS, M16, (8本/組)	組	3	ZS514104
				フランジ接合材 フランジパッキン φ100, RF形カスケツト	枚	3	ZS522504
工費				ポンプ取替配管工 ろ過ポンプ 2人工 第1沈殿池	式	1	TJ0070

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				トラッククレーン賃料			
				トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	1	ZX703010
				保温カバー補修			
		式	1	材工共	箇所	1	TJ0090
03:第2沈殿池							
第2沈殿池ろ過ポンプ取替		式	1				
第2沈殿池ろ過ポンプ取替		式	1				
機器費		式	1	水中ポンプ 150A 2m3/min×15m×11kw 第2沈殿池	台	1	TJ0030
材料費				台板			
				150A 曲管付き	台	1	TJ0040
				繰出管			
				150A L=2500 SUS製	本	1	TJ0050
				フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K φ150, SUS, M20, (8本/組)	組	3	ZS514105
				フランジ接合材 フランジパッキン φ150, RF形ガスケット	枚	3	ZS522505
工費				ポンプ取替配管工 ろ過ポンプ 3人工 第2沈殿池	式	1	TJ0080
				トラッククレーン賃料			
				トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	1	ZX703010
				保温カバー補修			
		式	1	材工共	箇所	1	TJ0090
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				