

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和3年度
契約番号	2021001150
工事名	令和3年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事（山出工区）

単価適用日	令和3年9月1日	
積算基準適用版	令和2年改定版（水道実務必携） ※諸経費は令和3年改定版基準を採用	
適用単価地区	伊賀	
諸経費情報	諸経費工種	開削工事及び小口径推進工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響あり①
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	補正なし
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
「水道事業実務必携」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。処分単価は、A s 塊(5,870円/m ³)、無筋Co汚泥(6,110円/m ³)、(産業廃棄物)(25,000円/t)としています。	
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
01: φ 75以上路線							
舗装復旧		式	1				
舗装復旧		式	1				
撤去工・土工				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	m	56	CB430510(0001)
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下; 費用の内訳=全ての費用	m	36	CB430510(0002)
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=30cmを超え40cm以下; 費用の内訳=全ての費用	m	21	CB430510(0003)
				舗装切断排水処理	t	1	第0001号単価表
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格()は平積み=山積0.13m3(0.10m3); 掘削As舗装版厚=0cmを超え10cm以下; バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	191	第0002号施工単価表
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格()は平積み=山積0.13m3(0.10m3); 掘削As舗装版厚=10cmを超え15cm以下; バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	59	第0003号施工単価表
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格()は平積み=山積0.13m3(0.10m3); 掘削As舗装版厚=10cmを超え15cm以下; バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	28	第0003号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種 選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積 0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラッ ク 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しな い；運搬距離 (km) = 4.5 km；タイヤ損耗費 計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D率 区間無し	m3	24	第0004号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	24	ZX650931
舗装工				不陸整正(施工パッケージ) 補足材料の有無=無し；費用の内訳=全ての費 用	m2	137	CB410010(0004)
				不陸整正(施工パッケージ) 補足材料の有無=有り；補足材料平均厚さ=49 mm以上55mm未満；補足材料=再生クラッシュラン RC- 40；費用の内訳=全ての費用	m2	54	CB410010(0005)
				不陸整正(施工パッケージ) 補足材料の有無=有り；補足材料平均厚さ=67 mm以上75mm未満；補足材料=再生クラッシュラン RC- 40；費用の内訳=全ての費用	m2	59	CB410010(0006)
				下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚=全仕上り厚 200 mm；施工区分=1 層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内 訳=全ての費用	m2	28	CB410030(0007)
				表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上 り厚 50 mm；平均幅員=1.4m未満；材料=再生 密粒度アスファルト混合物(13)；施工箇所 =車道・路肩；締固め後密度 (t/m3)=締固め 後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	15	第0005号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=1.4m以上3.0m以下；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=フライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	81	第0006号施工単価表
				表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=3.0m超；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=フライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	59	第0007号施工単価表
				表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm；平均幅員=1.4m未満；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.20t/m3；瀝青材料種類=フライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	25	第0008号施工単価表
				表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm；平均幅員=1.4m以上；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.20t/m3；瀝青材料種類=フライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	57	第0009号施工単価表
				表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=1.4m以上；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.20t/m3；瀝青材料種類=フライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	41	第0010号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単 位	数 量	摘 要
		式	1	表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=1.4m以上；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.20t/m3；瀝青材料種類=タックコート PK-4；費用の内訳=全ての費用	m2	41	第0011号施工単価表
附帯工			1	既設BOX撤去工（仕切弁BOX）	箇所	8	第0002号単価表
				既設BOX撤去工（消火栓BOX）	箇所	1	第0004号単価表
				車線分離標撤去工（市場単価） 施工区分=固定式（貼付式）；施工規模=10本未満；作業時間帯=通常（6～20時）；作業時間制限=時間制限なし	本	2	第0013号施工単価表
				車線分離標設置工〔ラバーボール〕（市場単価） 施工区分=固定式（貼付式）；規格・仕様=高さ650mm；施工規模=10本未満；作業時間帯=通常（6～20時）；作業時間制限=時間制限なし	本	2	第0014号施工単価表
区画線工			1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 15cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装（排水性舗装以外）；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	14	第0015号施工単価表
				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 30cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装（排水性舗装以外）；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	6	第0016号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装（排水性舗装以外）；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	19	第0017号施工単価表
安全費		式	1				
安全費		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員 A 人数=交通誘導警備員 A 6.4 人；交通誘導警備員 B 人数=交通誘導警備員 B 6.4 人	式	1	第0018号施工単価表
02:給水路線							
舗装復旧		式	1				
舗装復旧		式	1				
撤去工・土工				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	10	CB430510(0001)
				舗装切断排水処理	t	1	第0001号単価表
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3（0.10m3）；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	44	第0002号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
			1	アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種 選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積 0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラッ ク 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しな い；運搬距離 (km) = 4.5 km；タイヤ損耗費 計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D率 区間無し 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1	第0004号施工単価表
		式	1		m3	1	ZX650931
舗装工				不陸整正(施工パッケージ) 補足材料の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	m2	44	CB410010(0004)
				表層(歩道部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上 り厚 30 mm；平均幅員=1.4m未満；材料=再生 密粒度アスファルト混合物(13)；締固め後 密度(t/m3)=締固め後密度 2.20t/m3；瀝 青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全 ての費用	m2	5	第0008号施工単価表
		式	1	表層(歩道部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上 り厚 30 mm；平均幅員=1.4m以上；材料=再生 密粒度アスファルト混合物(13)；締固め後 密度(t/m3)=締固め後密度 2.20t/m3；瀝 青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全 ての費用	m2	39	第0009号施工単価表
安全費		式	1				
安全費		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 0.5 人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員 B 0.5 人	式	1	第0019号施工単価表
直接工事費計		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 舗装切断排水処理		第 0001 号単価表	
		10.000 t	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
汚泥(産業廃棄物)	t	10.000	TJ0372
アスファルト塊運搬費	m3	9.100	第0001号施工単価表 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バック ホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2t 積；運搬距離明細 出力区分=明示しない；運搬距離 (km) = 5.4 km；タイヤ損耗費計上区分=路面 良好；運搬状況区分=D I D率区間無し
合 計	t	10.000	
単位当り	t	1.000	当り

積算資料（単価表）

SF1001 既設BOX撤去工(仕切弁BOX)		第 0002 号単価表	
		10.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
鉄蓋撤去工(仕切弁BOX)			第0003号単価表
φ 380	個	10.000	
掘削(施工ハッケージ)			CB210100(0015) 土質=土砂; 施工方法=現場制約あり
	m3	1.800	
再生クラッシャーラン			ZX030600
RC-40	m3	2.000	
無筋コンクリート塊運搬費			第0012号施工単価表 処理種別=無筋コンクリート塊運搬費; 積込機種選択()は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3); 運搬機種=ダンプトラック 2t積; 運搬距離 明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 4.5 km; タイヤ損耗費計上区分= 路面良好; 運搬状況区分=D I D率区間無し
	m3	0.600	
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)			ZX650921
	m3	0.600	
合 計	箇所	10.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0250 鉄蓋撤去工(仕切弁BOX) φ380		第 0003 号単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	0.030	RX010040
合 計	個	1.000	
単位当り	個	1.000	当り

積算資料（単価表）

SF1002 既設BOX撤去工(消火栓BOX)		第 0004 号単価表	
		10.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
鉄蓋撤去工(消火栓BOX)			第0005号単価表
□600*500	個	10.000	
掘削(施工ハッケージ)			CB210100(0015) 土質=土砂; 施工方法=現場制約あり
	m3	1.400	
再生クラッシャーラン			ZX030600
RC-40	m3	2.000	
無筋コンクリート塊運搬費			第0012号施工単価表 処理種別=無筋コンクリート塊運搬費; 積込機種選択()は平積み=小型バ ックハウ 山積0.13m3 (0.10m3); 運搬機種=ダンプトラック 2t積; 運搬距離 明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 4.5 km; タイヤ損耗費計上区分= 路面良好; 運搬状況区分=DI D率区間無し
	m3	1.000	
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)			ZX650921
	m3	1.000	
合 計	箇所	10.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料 (単価表)

SJ0260 鉄蓋撤去工(消火栓BOX) □600*500		第 0005 号単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	0.070	RX010040
合 計	個	1.000	
単位当り	個	1.000	当り

交通誘導員 算定明細書(1)

事業費目 給水路線 令和3年度 伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事(山出工区) ver. 190801

【1日当り標準工事作業量】

コード	工種	項目	種別	細別	単位	1日当り 施工量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	施工量 (計)	実日数
t-0001	撤去工	舗装切筋工	15cm以下	As	m	230.0	10										10.00	0.04
t-0002	#	#	15cm超え30cm以下	#	m	130.0											0.00	0.00
t-0003	#	#	30cm超え40cm以下	#	m	80.0											0.00	0.00
t-0004	#	#	15cm以下	Co、Co+As	m	150.0											0.00	0.00
t-0005	#	#	15cm超え30cm以下	#	m	70.0											0.00	0.00
t-0006	#	舗装既設層上撤去工	15cm以下	BH0.08m3	m ²	144.0											0.00	0.00
t-0007	#	#	#	BH0.13m3	m ²	165.0	44										44.00	0.27
t-0008	#	#	#	BH0.28m3	m ²	194.0											0.00	0.00
t-0009	#	#	#	BH0.45m3	m ²	236.0											0.00	0.00
t-0014	#	切削工			m ²	1400.0											0.00	0.00
d-0001	土工	機械掘削工	土砂	BH0.08m3 ※1	m ²	38.0											0.00	0.00
d-0002	#	#	#	BH0.13m3 ※1	m ²	44.0											0.00	0.00
d-0003	#	#	#	BH0.28m3 ※1	m ²	58.0											0.00	0.00
d-0004	#	#	#	BH0.45m3 ※1	m ²	74.0											0.00	0.00
d-0005	#	人力掘削工		人力施工 ※1	m ²	2.4											0.00	0.00
d-0006	#	機械埋戻工		BH0.08m3 ※1	m ²	33.0											0.00	0.00
d-0007	#	#	#	BH0.13m3 ※1	m ²	33.0											0.00	0.00
d-0008	#	#	#	BH0.28m3 ※1	m ²	33.0											0.00	0.00
d-0009	#	#	#	BH0.45m3 ※1	m ²	33.0											0.00	0.00
d-0010	#	人力埋戻工		人力施工 ※1	m ²	3.7											0.00	0.00
p-0001	管路工	砕鉄管布設工	φ75以下	砕鉄管(標準)	m	34.4											0.00	0.00
p-0002	#	#	φ100	#	m	34.4											0.00	0.00
p-0003	#	#	φ150	#	m	41.5											0.00	0.00
p-0004	#	#	φ200	#	m	40.0											0.00	0.00
p-0005	#	#	φ250	#	m	38.5											0.00	0.00
p-0006	#	#	φ300	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0007	#	#	φ350	#	m	42.8											0.00	0.00
p-0008	#	#	φ400	#	m	44.4											0.00	0.00
p-0009	#	鋼管布設工	φ50	人力施工	m	55.8											0.00	0.00
p-0010	#	#	φ80	#	m	50.0											0.00	0.00
p-0011	#	#	φ100	#	m	43.5											0.00	0.00
p-0013	#	ポリプロピレン管埋戻工	φ13	-	m	188.7											0.00	0.00
p-0014	#	#	φ20	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0015	#	#	φ25	-	m	142.9											0.00	0.00
p-0016	#	#	φ30	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0017	#	#	φ40	-	m	125.0											0.00	0.00
p-0018	#	#	φ50	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0019	#	#	φ75	-	m	100.0											0.00	0.00
p-0020	#	#	φ100	-	m	83.3											0.00	0.00
p-0021	#	#	φ150	-	m	55.8											0.00	0.00
p-0022	#	マンホール管継ぎ埋戻工	φ75	標準之口/箇所	箇所	20.0											0.00	0.00
p-0023	#	#	φ100	-	箇所	14.3											0.00	0.00
p-0024	#	#	φ150	-	箇所	11.1											0.00	0.00
p-0025	#	#	φ75	-	口	28.6											0.00	0.00
p-0026	#	#	φ100	-	口	20.4											0.00	0.00
p-0027	#	#	φ150	-	口	15.9											0.00	0.00
p-0019	#	不排水連絡工	分岐管or弁	-	箇所	2.0											0.00	0.00
p-0020	#	ポリプロピレン管埋戻工	φ100	砕鉄管(標準)	箇所	6.3											0.00	0.00
p-0021	#	#	旧管廃止	-	箇所	2.0											0.00	0.00
h-0001	舗装工	不陸修正工	車道・路肩部施工	-	m ²	1580.0	44										44.00	0.03
h-0002	#	下層・土層部施工	車道・路肩部施工	-	m ²	1110.0											0.00	0.00
h-0003	#	#	歩道施工	-	m ²	288.0											0.00	0.00
h-0004	#	#	50mm以下	1.4m未満	m ²	250.0											0.00	0.00
h-0005	#	#	50mm超え70mm以下	1.4m未満	m ²	230.0											0.00	0.00
h-0006	#	#	70mm以下	1.4m以上3.0m以下	m ²	1300.0											0.00	0.00
h-0007	#	#	70mm以下	3.0m超え	m ²	2300.0											0.00	0.00
h-0008	#	車道・歩道工(歩道側)	50mm以下	1.4m未満	m ²	250.0	5										5.00	0.02
h-0009	#	#	50mm超え70mm以下	1.4m未満	m ²	230.0											0.00	0.00
h-0010	#	#	70mm以下	1.4m以上	m ²	940.0	39										39.00	0.04
h-0016	#	コンクリート舗装(標準)	5cm以下	人力施工	m ²	250.0											0.00	0.00
h-0017	#	コンクリート舗装(標準)	20cm未満	人力施工	m ²	89.0											0.00	0.00
h-0018	#	アスカープ	-	-	m	280.0											0.00	0.00
h-0019	#	コンクリート舗装(標準)	-	-	m ²	80.0											0.00	0.00
k-0001	区画線工	区画線工	実線	W=15cm	m	1000.0											0.00	0.00
k-0002	#	#	実線	W=30cm	m	825.0											0.00	0.00
k-0003	#	#	実線	W=45cm	m	650.0											0.00	0.00
k-0004	#	#	破線	W=15~20cm	m	800.0											0.00	0.00
k-0005	#	#	破線	W=30cm	m	550.0											0.00	0.00
k-0006	#	#	破線	W=45cm	m	500.0											0.00	0.00
k-0007	#	#	ゼブラ	W=30cm	m	825.0											0.00	0.00
k-0008	#	#	ゼブラ	W=45cm	m	450.0											0.00	0.00
k-0009	#	#	矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	400.0											0.00	0.00
k-0010	#	#	区画線消去	削り取り式 W=15cm換算	m	300.0											0.00	0.00

0.40

交通整理員 A	N =	0.40	×	1	+		×) =	0.40	人		
交通整理員 B	N =	0.40	×	1	+		×) =	0.40	人		
交通整理員(A+B)	N =									計	0.8	人	
											区分	2	人
											交通整理員 A	0.48	人
											交通整理員 B	0.48	人
											計	1.0	人

区分	現場条件	係数	
		誘導員A	誘導員B
1	昼間(8:00~17:00) 実働8時間(交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間(8:00~17:00) 実働9時間(交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間(20:00~5:00) 実働8時間(交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間(20:00~5:00) 実働9時間(交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間(交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間(交代要員有り)	3.4	3.5

<備考> ※1 管路工に伴う土作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含まれるものとします。