

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	令和3年度		契 約 番 号		建設部 道路河川課	
			2021001201			
工 事 名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）普通河川東湯舟川河川浚渫工事				設 計 番 号	
					503-216c000-00094-11(0)	
施 工 場 所	伊賀市 西湯舟 地 内				設 計 ・ 積 算 年 月 日	
工 種	河川工事				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額				円	
工 期	契約日から65日間	延	長	230.50 m	幅	員 m
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）普通河川東湯舟川河川浚渫工事 掘削工 210m3 積込工 210m3 残土処理工 210m3 仮設工 1式					別 紙	

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
河川修繕		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削		m3		210		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		210		
積込(ルース)	土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3		210		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
令和3年度 準用河川等整備事業（緊急債）						
普通河川東湯舟川河川浚渫工事						
表土はぎ		m3		10		
表土戻し		m3		10		
敷鉄板設置撤去工		式		1		
掘削		m3		4		
盛土	流用土	m3		4		
法面整形		m ²		8		
張芝		m ²		8		
土留・仮締切工	土のう設置撤去	m ²		2		

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債）			当初	事業区分	河川維持・修繕
		普通河川東湯舟川河川浚渫工事				工事区分	河川修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土留・仮締切工	締切排水	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 準用河川等整備事業（緊浚債） 普通河川東湯舟川河川浚渫工事	当初	事業区分	河川維持・修繕		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		