

工 事 設 計 書

施 行 年 度	令和3年度	契 約 番 号	伊 賀 市		
		2021001291			
工 事 名	令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 市道柿ノ木川予野北団地線他1線 舗装修繕工事				設 計 番 号
					503-216c000-00163-11(0)
施 工 場 所	伊 賀 市 予 野 及 び 大 滝 地 内				設 計 ・ 積 算 年 月 日
工 種	舗 装 工 事				積 算 者
					検 算 者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円				
工 期	60日間	延 長	238.2m	幅 員	m

工 事 の 大 要	起 工 理 由
-----------	---------

<p>令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業市道柿ノ木川予野北団地線他1線 舗装修繕工事</p> <p>舗装工事</p> <p>市道柿ノ木川予野北団地線①</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>施工延長</td><td>L=</td><td>102.6m</td></tr> <tr><td>表層工 (オーバーレイ)</td><td>A=</td><td>421m²</td></tr> <tr><td>表層工 (レベリング)</td><td>A=</td><td>63m²</td></tr> <tr><td>土工</td><td>N=</td><td>1式</td></tr> <tr><td>区画線工</td><td>N=</td><td>1式</td></tr> </table> <p>市道柿ノ木川予野北団地線②</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>施工延長</td><td>L=</td><td>100.0m</td></tr> <tr><td>表層工 (オーバーレイ)</td><td>A=</td><td>380m²</td></tr> <tr><td>土工</td><td>N=</td><td>1式</td></tr> <tr><td>区画線工</td><td>N=</td><td>1式</td></tr> </table> <p>市道和庄線</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>施工延長</td><td>L=</td><td>35.6m</td></tr> <tr><td>表層工 (オーバーレイ)</td><td>A=</td><td>67m²</td></tr> <tr><td>不陸整正工</td><td>A=</td><td>31m²</td></tr> <tr><td>表層工</td><td>A=</td><td>31m²</td></tr> <tr><td>アスカープ工</td><td>A=</td><td>15m</td></tr> <tr><td>撤去工</td><td>A=</td><td>31m²</td></tr> <tr><td>区画線工</td><td>N=</td><td>1式</td></tr> </table>	施工延長	L=	102.6m	表層工 (オーバーレイ)	A=	421m ²	表層工 (レベリング)	A=	63m ²	土工	N=	1式	区画線工	N=	1式	施工延長	L=	100.0m	表層工 (オーバーレイ)	A=	380m ²	土工	N=	1式	区画線工	N=	1式	施工延長	L=	35.6m	表層工 (オーバーレイ)	A=	67m ²	不陸整正工	A=	31m ²	表層工	A=	31m ²	アスカープ工	A=	15m	撤去工	A=	31m ²	区画線工	N=	1式	<p>別 紙</p>
施工延長	L=	102.6m																																															
表層工 (オーバーレイ)	A=	421m ²																																															
表層工 (レベリング)	A=	63m ²																																															
土工	N=	1式																																															
区画線工	N=	1式																																															
施工延長	L=	100.0m																																															
表層工 (オーバーレイ)	A=	380m ²																																															
土工	N=	1式																																															
区画線工	N=	1式																																															
施工延長	L=	35.6m																																															
表層工 (オーバーレイ)	A=	67m ²																																															
不陸整正工	A=	31m ²																																															
表層工	A=	31m ²																																															
アスカープ工	A=	15m																																															
撤去工	A=	31m ²																																															
区画線工	N=	1式																																															

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業			当初	事業区分	道路新設・改築
		市道柿ノ木川予野北団地線他1線 舗装修繕工事				工事区分	市道柿ノ木川予野北団地線①
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
市道柿ノ木川予野北団地線①		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		7			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 市道柿ノ木川予野北団地線他1線 舗装修繕工事						
市道柿ノ木川予野北団地線①						
表層(車道・路肩部) オーバーレイ	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚30mm;平均幅員3.0m超	m2		421		
表層(車道・路肩部) レベリング	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		63		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		170		
市道柿ノ木川予野北団地線①		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表

工事名	令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業			当初	事業区分	道路新設・改築
	市道柿ノ木川予野北団地線他1線 舗装修繕工事				工事区分	市道柿ノ木川予野北団地線①
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員		式		1		
市道柿ノ木川予野北団地線②		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		10		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
舗装工		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
表層(車道・路肩部) オーバーレイ	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚30mm;平均幅員3.0m超	m2		380		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		200		
市道和庄線		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							工事名
令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業							
市道柿ノ木川予野北団地線他1線 舗装修繕工事						市道和庄線	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		70			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表

	工事名	令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 市道柿ノ木川予野北団地線他1線 舗装修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築	
				工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		